

Zakres prac

- wykonanie ogrodzenia betonowego wys. 1,8
- wykonanie ogrodzenia panele lematowy,
- wykonanie wzmocnienia skarpy,
- wykonanie chodnika

Zakres prac podany w przedmiarze

1. MONTAŻ OGRODZENIA BETONOWEGO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia betonowego terenu skateparku dz. 869/5 wraz z robotami udającymi skarpe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowania terenu w ramach rewitalizacji poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, skatepark oraz nasadzenie zieleni, ekspozycję zabytkowej kolejki wraz z budową oświetlenia terenu w ramach programu RPO WŚ na lata 2007-2013 - Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej złożonego do osi priorytetowej 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast do działania 6.2. Rewitalizacja małych miast.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót związanych z montażem ogrodzenia betonowego

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem ogrodzenia panelowego

2. MATERIAŁY

2.1. Stosowane materiały

Ogrodzenie betonowe o wysokości 1,8 m: wykonane z: cementu CM 42,5 I klasy B-25 zagęszczonego na stole wibracyjnym, zbrojenia prętami żebrowanymi (wszystkie elementy zbrojeń są zgrzewane), piasku płukanego jednakowej granulacji.

Wzór płyty betonowej ogrodzenia betonowego- należy uzgodnić Zamawiającym

3. SPRZET

3.1. betoniarka, poziomica, szpadel

4. TRANSPORT

4.1. Ogrodzenia panelowe winny być przechowywane w opakowaniu producenta. Do każdego

pakietu paneli ogrodzeniowych powinna być dołączona przywieszka (trwały nadruk na opakowaniu) zawierające dane:

- nazwę producenta
- nazwę wyrobu
- parametry techniczne
- nr aprobaty technicznej, polskiej normy

4.2. Warunki dotyczące przechowywania i transportu powinny być określone w instrukcji firmowej producenta. Instrukcja winna być wręczona odbiorcy systemu ogrodzeniowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ustawiamy betonujemy słupki ogrodzeniowe na głębokość minimum 100 cm od powierzchni gruntu. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozstawienie słupków zgodnie z systemem.

5.2 Po zakończeniu montażu słupków przystępujemy do zabudowania płytami

5.3. Po zakończeniu montażu elementów betonowych, spoiny wypełniamy klejem lub zaprawą cementową, bądź dla uzyskania lepszych właściwości dylatacyjnych i uniknięcia pęknięć pozostawiamy wolną przestrzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarządzić od wykonawcy:

- deklaracji zgodności na wyrób budowlany
- aprobaty technicznej jeżeli deklaracja zgodności się na nią powołuje

6.2 Sprawdzić czy wyrób budowlany spełnia wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej.

7 OBMIAR ROBÓT

m² wykonanego ogrodzenia

8. OBIÓR ROBÓT

Zgodnie z zaleceniami producenta

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Zalecenia producenta