

( pieczęć zamawiającego)

( pieczęć oferenta )

ZAPYTANIE OFERTOWE			OFERTA			
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zaklikowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację usługi objętej niniejszym zapytaniem w zakresie określonym poniżej			Oferuję realizację zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w znajdującym się obok zapytaniu ofertowym.			
L.P	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Vat	Wartość brutto
<b>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:</b>						
1	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	195 szt.				
2	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych ręcznie , podłoże: na styku elementów betonowych	784m.b				
3	Układanie przewodów wtykowych w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5mm <sup>2</sup>	419m.b				
4	Układanie przewodów wtykowych w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5mm <sup>2</sup>	387m.b				
5	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścian z betonu , bruzdy uprzednio zamurowane cegłą pas 15cm	784m.b				
6	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowane w betonie na czterech kołkach kotwiących	175szt				
7	Kompletowanie opraw oświetleniowych , do 120 W	175szt				
8	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych ,z podłączeniem ,przykręcane 1x20W,końcowe /wc	7szt				
9	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych ,z podłączeniem ,przykręcane 1x20W,końcowe /korytarz	2szt				
10	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym ,z podłączeniem ,oprawa zawieszana 2x20W,przelotowa/wc	11szt				
11	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym ,z podłączeniem ,oprawa zawieszana 2x65W,przelotowa/wc	2szt				
12	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym ,z podłączeniem ,oprawa przykręcana 2x40W,przelotowa/korytarz	38szt				
13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie blachy stalowej z	2szt				

	odbłyśnikiem , z podłączeniem, oprawa przykręcana2x65W,przelotowa/wc					
14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych ,z podłączeniem ,przykręcane1x20W ,końcowe/korytarz	2szt				
15	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym ,z podłączeniem ,oprawa przykręcana2x40W ,przelotowa/korytarz	4szt				
16	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym ,z podłączeniem ,oprawa przykręcana2x40W ,przelotowa/klasy	56szt				
17	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym ,z podłączeniem ,oprawa przykręcana2x65W ,przelotowa/dyrektor	1szt				
18	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem z podłączeniem , oprawa przykręcana 2x40W/kuchnia	12szt				
19	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem z podłączeniem , oprawa przykręcana 2x65W przelotowa/wc+kuchnia	2szt				
20	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem , przykręcane1x20W,końcowe/holl	2szt				
21	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym ,z podłączeniem ,oprawa przykręcana2x40W ,przelotowa/holl	4szt				
22	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym ,z podłączeniem ,oprawa przykręcana2x40W ,przelotowa/świetlica,stołówka	20				
23	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym ,z podłączeniem ,oprawa zawieszana2x65W ,przelotowa/księgowość	1szt				
24	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1/20W końcowe/ kuchnia	9szt				
INSTALACJA DZWONKÓW SZKOLNYCH						
25	Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych ,buczków Lub dzwonek na napięcie do 220V	4 szt				
26	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu , długość przebicia do 10cm, średnica otworów 60mm.	6otworów				
27	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych , beton	123m				
28	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w bruzdach bez zaprawiania bruzd , podłoże różne od betonu łączny przekrój żył 12mm <sup>2</sup> Cu, 20mm <sup>2</sup> AL	126m				
29	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł	123m				

	lub ścian z betonu , bruzdy uprzednio zamurowane cegłą pas 15cm					
30	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie pod śruby kotwowe w cegle- do czterech otworów	6szt				
31	Uruchamianie zespołów realizacji programów , 10 linii we/wy/elektryczny woźnyEW01 R=0,955 M=1,000 S=1,000	1 zespół				
32	Aparaty elektryczne ,masado5,0 kg	5szt				
RAZEM						
<p>1. Proszę o wypełnienie i podpisanie znajdującego się obok formularza oferty i złożenie jej w siedzibie zamawiającego do dnia 18.06.2012 r. do godz. 14:00.</p> <p>2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Zachodnia 15, p. 19 w dniu 18.06.2012. r. o godz. 15:00.</p> <p>Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.</p>			(podpis i pieczęć oferenta)			
P.O. obowiązki dyrektora GZEAS w Zaklikowie mgr Andrzej Koch			Przyjęto do realizacji na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz ofercie.			
data i podpis zamawiającego			data i podpis zamawiającego			