

GMINA ZAKLIKÓW
 woj. podkarpackie
 powiat stalowowolski
 - 830409130 -

Zaklików

2012-06-22

.....dnia.....
 miejscowość

(pieczęć zamawiającego)

(pieczęć oferenta)

| ZAPYTANIE OFERTOWE | | | OFERTA | | | |
|---|--|--------------------|---|-------------------|-----|--------------------|
| Urząd Gminy w Zaklikowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację usługi objętej niniejszym zapytaniem w zakresie określonym poniżej oraz załączniku stanowiącym przedmiar robót | | | Oferuję realizację zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w znajdującym się obok zapytaniu ofertowym. | | | |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. | Wartość (netto) | VAT | Wartość (brutto) |
| | Wykonanie robót wykończeniowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowicach obejmujących w szczególności: 1. Wykonanie remontu balkonu poprzez ułożenie płytek z kamieni sztucznych na powierzchni balkonu i cokole oraz montaż balustrady z pochwytym stalowym. 2. Wykonanie remontu dachu poprzez wymianę rynien dachowych i rur spustowych oraz montaż barier śniegowych | 1 kpl 1 kpl | | | | |
| W ofercie należy określić kwotę netto, podatek VAT oraz wartość brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Do niniejszej oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załącznika nr 3 do zapytania przedmiar robót. | | | | | | |
| Razem : | | | | | | |
| 1. Proszę o wypełnienie i podpisanie znajdującego się obok formularza oferty i złożenie jej w siedzibie zamawiającego w sekretariacie do dnia 09.07.2012 r. do godz. 10:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Zachodnia 15, p. 3 w dniu 09.07.2012 r. o godz. 11:00 3. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. | | | (pieczęć i podpis oferenta) | | | |
| WÓJT GMINY <i>mgr inż. Zdzisław Wójcik</i> (pieczęć i podpis zamawiającego) | | | Przyjęto do realizacji na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w ofercie. (data i podpis zamawiającego) | | | |

Nazwa wykonawcy:

Załącznik nr 2 do zapytania nr 21/2012

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę, zgodnie z zapytaniem ofertowym, na wykonanie usługi związanej z realizacją przedmiotu zamówienia pn.:

Roboty wykończeniowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowicach

Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował wymienionymi niżej osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

| LP | Nazwisko i imię | Funkcja w realizacji zamówienia | Zakres i okres doświadczenia | Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych |
|----|-----------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Data

.....

(pieczęćka i podpis wykonawcy)

Przedmiar robót

| Opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|---------|
| 1 Balkon | | | |
| 1 Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | 4,9 | | m2 |
| 2 Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm, ocynkowana 0,50 mm | 1,5 | | m2 |
| 3 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko, grubości 25 mm | 4,3 | | m2 |
| 4 Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana grubości o 10 mm | 4,3 | | m2 |
| 5 Balustrady balkonowe z pochytem stalowym proste | 5,9 | | m |
| 6 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | 4,3 | | m2 |
| 7 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - przygotowanie podłoża | 5,9 | | m |
| 8 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek | 5,9 | | m |
| 2 Roboty dekarские | | | |
| 9 Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami, deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien | 136,6 | | m |
| 10 Uzupelnienie obróbek blacharskich, gzymsów i pasów elewacyjnych, z blachy ocynkowanej, szerokość do 25 cm - pas nadrynnowy | 34,2 | | m2 |
| 11 Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami, Fi 150 mm | 136,6 | | m |
| 12 Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych, odcinki pionowe, Fi 110 mm | 53,0 | | m |
| 13 Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych, odsadzki, Fi 110 mm | 12,0 | | szt |
| 14 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych | 84,0 | | m |
| 15 Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe | 12,0 | | kolumna |