

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	KNP 01-12 1224-0201	Kopanie rowów pod żywopłoty w glebach kategorii III 125	m3 m3	125,000	125,000
2	KNP 01-12 1229-0101	Sadzenie żywopłotów w rowach o szerokości do 45 cm 125	m m	125,000	125,000
3	KNP 01-12 1227-0102	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o średnicy bryły bez kosza od 31-50 cm, na terenie płaskim 1	szt. szt.	1,000	1,000
4	KNNR 10 0604-0700	Sadzenie w terenie płaskim, drzew do dołów o średnicy i głębokości 0,70x0,70 m w gruntach kat. I-III 5	szt. szt.	5,000	5,000
5	KNR 2-21 0701-0200	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych 125	m m	125,000	125,000
6	KNP 01-12 1239-0102	Ręczny siew trawy na powierzchni ponad 250 m ² , na terenie płaskim 708,9	m2 m2	708,900	708,900
7	KNR 2-21 0702-0400	Pielęgnacja ręczna nawierzchni trawiastych wykonanych siewem 708,9	m2 m2	708,900	708,900
8	KNNR-W 10 2111-0300	Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o pow. do 1,0 m ² 108,4	m2 m2	108,400	108,400
9	KNR-I 0-11 0321-0500	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu: 130, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 163,2	m2 m2	163,200	163,200
10	KNR-I 0-11 0326-0600	Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "POLBRUK" 80 mm t:150 bez pasów rozdzielczych, na podsypce piaskowej 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 509,9	m2 m2	509,900	509,900
11	N.Z. 5-10U 0049-0200	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego (zeszyt nr 11/99) 5	kpl. kpl.	5,000	5,000
12	N.Z. 5-10U 0051-0401	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II koparko-spycharką na podwoziu ciągnika sypchowego (zeszyt nr 11/99) 82	m3 m3	82,000	82,000
13	KNNR 5 1003-0100	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe. Wysokość latarni do 4 m bez wysięgnika 5	kpl. kpl.	5,000	5,000
14	KNNR 5 0707-0200	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 82	m m	82,000	82,000
15	INNY	Kosz MARPIS 2	szt. szt.	2,000	2,000
16	INNY	Ławki typu MIEJSKA MARPIS 2	m m	2,000	2,000