

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 1 0101-0400	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm 7	szt. szt.	7,000	7,000
2	KNP 01-12 1224-0201	Kopanie rowów pod żywopłoty w glebach kategorii III 64,8	m3 m3	64,800	64,800
3	KNP 01-12 1229-0101	Sadzenie żywopłotów w rowach o szerokości do 45 cm 64,8	m m	64,800	64,800
4	KNP 01-12 1227-0102	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o średnicy bryły bez kosza od 31-50 cm, na terenie płaskim 11	szt. szt.	11,000	11,000
5	KNR-I 0-11 0321-0500	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu:130, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 96	m2 m2	96,000	96,000
6	KNR-I 0-11 0326-0600	Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "POLBRUK" 80 mm t:150 bez pasów rozdzielczych, na podsypce piaskowej 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 207	m2 m2	207,000	207,000
7	N.Z. 5-10U 0049-0200	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego (zeszyt nr 11/99) 7	kpl. kpl.	7,000	7,000
8	N.Z. 5-10U 0051-0401	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II koparko-spycharką na podwoziu ciągnika spychowego (zeszyt nr 11/99) 68	m3 m3	68,000	68,000
9	KNNR 5 1003-0100	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe. Wysokość latarni do 4 m bez wysięgnika 7	kpl. kpl.	7,000	7,000
10	KNNR 5 0707-0200	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 68	m m	68,000	68,000
11	INNE	Ławki typu MIEJSKA MARPIS 8	m m	8,000	8,000
12	KNR 2-21 0702-0400	Pielęgnacja ręczna nawierzchni trawiastych wykonanych siewem 250	m2 m2	250,000	250,000
13	KNR 2-21 0701-0200	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych 64,8	szt. szt.	64,800	64,800
14	KNP 01-12 1239-0102	Ręczny siew trawy na powierzchni ponad 250 m ² , na terenie płaskim 250	m2 m2	250,000	250,000
15	KNR 5-07 0201-0200	Montaż stojaków teletransmisyjnych i pomocniczych. Stojak do 200 kg 1	szt. szt.	1,000	1,000
16	KNR AL-01 0504-02	Głowica zewnętrzna obrotowa 1	szt. szt.	1,000	1,000
17	KNR AL-01 0503-04	Rejestrator cyfrowy (nagrywanie) 1	szt. szt.	1,000	1,000
18	KNR AL-01 0504-03	Pulpit sterujący do głowicy obrotowej 1	szt. szt.	1,000	1,000
19	KNR AL-01 0506-01	Linia transmisji wizji-uruchomienie systemu TUV 1	szt. szt.	1,000	1,000
20	INNY	Kosz MARPIS	szt.		6,000

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		6	szt.	6,000	