

# **Przebudowa w granicy pasa drogowego dróg wewnętrznych na dz. nr ewid. 3535, 3577, 3578 - łącznik ul. Słubickiego, Ptasia, Słoneczna w m. Zaklików**

## **Opis robót**

### 1. Lokalizacja

Planowane do wykonania roboty obejmują obszar działek nr ewid. 3535, 3577, 3578 obręb Zaklików w miejscowości Zaklików. Znajduje się tam obecnie droga wewnętrzna Gminy Zaklików o nawierzchni gruntowej. Jest to łącznik dróg gminnych Słubickiego, Ptasia, Słoneczna.

### 2. Robot przygotowawcze

Po przekazaniu budowy należy wykonać geodezyjne wytyczenie przebiegu drogi. Zakres robót obejmuje obszar działek gminnych. Przed rozpoczęciem robót należy oznakować plac budowy.

### 3. Podbudowy

Na wytyczonym odcinku robót należy wykonać koryto z odwozem ziemi na wskazane przez Inwestora miejsce. Następnie należy wykonać podbudowę z kruszywa kamiennego w dwóch warstwach:

- Warstwa dolna z kruszywa łamanego frakcji 0-63 (tłucznia kamiennego) grubości 20 cm po zagęszczeniu
- Warstwa górna z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 (klińca) grubości 10 cm po zagęszczeniu

### 4. Nawierzchnie

Na przygotowanej podbudowie należy wykonać nawierzchnię bitumiczną dla projektowanego obciążenia ruchem KR 1-2 w dwóch warstwach:

- Warstwa wyrównawcza, która będzie równocześnie warstwą wiążącą z masy mineralno – asfaltowej AC16W grubości 4 cm po zagęszczeniu
- Warstwa ścieralna z masy mineralno – asfaltowej AC11S grubości 3 cm po zagęszczeniu

### 5. Oznakowanie

Wykonane roboty należy oznakować zgodnie z dokumentacją rysunkową. Do oznakowania należy zastosować znaki z folii odblaskowej II generacji z grupy wielkości „średnie”.

### 6. Roboty wykończeniowe

Na wykonanym odcinku robót należy wykonać pobocze z kruszywa (mieszanki niesortowanej) frakcji 0-31,5 szerokości 0,50 m i grubości 10 cm po zagęszczeniu.

Opracował:

*mgr inż. Michał Bajek*