

Lp.	Nr	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Ilość jedn.	Mnoz. Krotn.	Cena / Wart. jedn.	Wartość	mm
1		Kosztorys	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: G							
2	1	Rozdział	GOK I ZAGOSPODAROWANIE							
3	1.1	Grupa	ZAGOSPODAROWANIE							
102	1.2	Grupa	GOK							
103	1.2.1	Grupa	KONSTRUKCJA							
104	1.2.1.1	Grupa	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
115	1.2.1.2	Grupa	FUNDAMENTY							
116	1.2.1.2.1	Grupa	STOPY							
123	1.2.1.2.2	Grupa	ŁAWY							
160	1.2.1.2.3	Grupa	ŚCIANY							
161	1.2.1.2.3.1	Element	Ściana i wieniec ławy ŁF-2a	m3		0,556				
162	35	KNR 202/255/1 (3); KNR 202/255/2 (3); Cz.P.D	Ściany żelbetowe, montaż, demontaż, czas pracy deskowania, beton C20/25, gr 24cm	m2	9,66					
166	1.2.1.2.3.2	Element	Ściana i wieniec ławy ŁF-3	m3		0,539				
167	36	KNR 202/255/1 (3); KNR 202/255/2 (3); Cz.P.D	Ściany żelbetowe, montaż, demontaż, czas pracy deskowania, beton C20/25, gr 24cm	m2	9,36					
171	1.2.1.2.3.3	Element	Ściana i wieniec ławy ŁF-5	m3		3,085				
172	37	KNR 202/255/1 (3); KNR 202/255/2 (3); Cz.P.D	Ściany żelbetowe, montaż, demontaż, czas pracy deskowania, beton C20/25, gr 24cm	m2	53,56					
176	1.2.1.2.3.4	Element	Ściana i wieniec ławy ŁF-6	m3		1,02				
177	38	KNR 202/255/1 (3); KNR 202/255/2 (3); Cz.P.D	Ściany żelbetowe, montaż, demontaż, czas pracy deskowania, beton C20/25, gr 24cm	m2	17,716					
181	1.2.1.2.3.5	Element	Ściana i wieniec ławy ŁF-7	m3		2,492				
182	39	KNR 202/255/1 (3); KNR 202/255/2 (3); Cz.P.D	Ściany żelbetowe, montaż, demontaż, czas pracy deskowania, beton C20/25, gr 24cm	m2	43,26					
186	1.2.1.2.3.6	Element	Ściana i wieniec ławy ŁF-8	m3		0,575				
187	40	KNR 202/255/1 (3); KNR 202/255/2 (3); Cz.P.D	Ściany żelbetowe, montaż, demontaż, czas pracy deskowania, beton C20/25, gr 24cm	m2	9,988					
191	1.2.1.3	Grupa	NADZIEMIE							
192	1.2.1.3.1	Grupa	STROP							
209	1.2.1.3.2	Grupa	WIENCE							
220	1.2.1.3.3	Grupa	BELKI							
266	1.2.1.3.4	Grupa	NADPROŻA							
390	1.2.1.3.5	Grupa	TARCZE							
391	1.2.1.3.5.1	Element	Tarcza TŻ-2	m3		0,4				
392	121	KNR 202/255/1 (3); KNR 202/255/5 (3); Cz.P.D	Ściany żelbetowe w deskowaniu, gr 24 cm, montaż, demontaż, czas pracy deskowania, beton C20/25	m2	6,936					
396	122	KNR 202/290/4 (2), KNR 202/290/3 (1) <KNR 202/290/4 (2)	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal klasy A-IIIIN (B500SP),	t	0,234					
397	1.2.1.3.5.2	Element	Tarcza TŻ-3	m3		1,108				
398	123	KNR 202/255/1 (3); KNR 202/255/5 (3); Cz.P.D	Ściany żelbetowe w deskowaniu, gr 24 cm, montaż, demontaż, czas pracy deskowania, beton C20/25	m2	19,241					
402	124	KNR 202/290/4 (2), KNR 202/290/3 (1) <KNR 202/290/4 (2)	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal klasy A-IIIIN (B500SP),	t	0,382					
403	1.2.1.3.5.3	Element	Tarcza TŻ-4	m3		0,302				
404	125	KNR 202/255/1 (3); KNR 202/255/5 (3); Cz.P.D	Ściany żelbetowe w deskowaniu, gr 24 cm, montaż, demontaż, czas pracy deskowania, beton C20/25	m2	5,246					
408	126	KNR 202/290/4 (2), KNR 202/290/3 (1) <KNR 202/290/4 (2)	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal klasy A-IIIIN (B500SP),	t	0,108					
409	1.2.1.3.5.4	Element	Tarcza TŻ-5	m3		0,212				
410	127	KNR 202/255/1 (3); KNR 202/255/5 (3); Cz.P.D	Ściany żelbetowe w deskowaniu, gr 24 cm, montaż, demontaż, czas pracy deskowania, beton C20/25	m2	3,677					
414	128	KNR 202/290/4 (2), KNR 202/290/3 (1) <KNR 202/290/4 (2)	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal klasy A-IIIIN (B500SP),	t	0,084					
415	1.2.1.3.5.5	Element	Tarcza TŻ-6	m3		6,393				
416	129	KNR 202/255/1 (3); KNR 202/255/5 (3); Cz.P.D	Ściany żelbetowe w deskowaniu, gr 24 cm, montaż, demontaż, czas pracy deskowania, beton C20/25	m2	26,638					
420	130	KNR 202/290/4 (2), KNR 202/290/3 (1) <KNR 202/290/4 (2)	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal klasy A-IIIIN (B500SP),	t	0,62					
421	1.2.1.3.5.6	Element	Tarcza TŻ-7	m3		6,826				
427	1.2.1.3.5.7	Element	Tarcza TŻ-8	m3		25,852				
433	1.2.1.3.5.8	Element	Tarcza TŻ-10	m3		8,041				
439	1.2.1.3.5.9	Element	Tarcza TŻ-11	m3		7,385				
445	1.2.1.3.5.10	Element	Tarcza spinki	t		0,039				
447	1.2.1.3.6	Grupa	SŁUPY, RDZENIE							
483	1.2.1.3.7	Grupa	SCHODY							
496	1.2.1.3.8	Grupa	KONSTRUKCJA PROFILOWA							
502	1.2.2	Grupa	ARCHITEKTURA							
879	1.2.3	Grupa	SCHODY ZEWNĘTRZNE							