

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT 23.00%:
Cena kosztorysowa:
Słownie: zł

Kosztorys ofertowy

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 10 1521R KOTOWA WOLA -
CENTRUM -SUW - POREBA, DZIAŁKI NR EWIDENC. 1334, 1435, 1411, 986, 1881,
1882 W MIEJSCOWOŚCI KOTOWA WOLA

Kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

Lokalizacja Działki: 1334, 1435, 1411, 986, 1881, 1882 - Obręb 181806_2.0003
Kotowa Wola

Inwestor: GMINA ZALESZANY, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16,
37-415ZALESZANY

Poziom cen:

Stawka robocizny:

Koszty zakupu:

Koszty pośrednie:

Zysk :

Wykonał:

Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 10 1521R KOTOWA WOLA - CENTRUM - SUW - POREBA, DZIAŁKI NR EWIDENC. 1334, 1435, 1411, 986, 1881, 1882 W MIEJSCOWOŚCI KOTOWA WOAL

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|---|---|---|-----|----------|------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1 | BCD D-01 01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym | km | 1,941 | | |
| 2 | BCD D-01 02.02.13.02 dopłata 0,75x | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład - analogia: usunięcie humusu, korytowanie i profilowanie | m3 | 1 820,82 | | |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 2. PODBUDOWY | | | | | | |
| 3 | BCD D-04 04.02.12.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm | m2 | 5 892 | | |
| PODBUDOWY | | | | | | |
| 3. NAWIERZCHNIE | | | | | | |
| 4 | BCD D-05 03.05.11.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 5 892 | | |
| 5 | BCD D-05 03.05.21.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 5 892 | | |
| NAWIERZCHNIE | | | | | | |
| 4. POBOCZA | | | | | | |
| 6 | BCD D-05 02.01.12.01 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1 926 | | |
| POBOCZA | | | | | | |
| 5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | | | | | | |
| 7 | BCD D-07 02.01.41.02 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt | 5 | | |
| 8 | BCD D-07 02.01.44.52 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odbłaskowa I generacji | szt | 2 | | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|---|-----|-------|--|--|
| 9 | BCD D-07 02.01.44.46 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji | szt | 3 | | |
| 10 | BCD D-07 02.01.46.17 | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji | m2 | 1,44 | | |
| 11 | BCD D-07 01.01.13.02 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie | m2 | 3,5 | | |
| | | OZNAKOWANIE, BEZPIECZENSTWO RUCHU | | | | |
| | | 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 12 | BCD D-06 01.01.15.21 | Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych | m2 | 1 941 | | |
| | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| | | Razem k.b. | | | | |
| | | Podatek VAT 23% | | | | |
| | | Ogółem | | | | |