

Przedmiar robót

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 10 1521R KOTOWA WOLA - CENTRUM -SUW - POREBA, DZIAŁKI NR EWIDENC. 1334, 1435, 1411, 986, 1881, 1882 W MIEJSCOWOŚCI KOTOWA WOLA

Kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

Lokalizacja Działki: 1334, 1435, 1411, 986, 1881, 1882 - Obręb 181806_2.0003 Kotowa Wola

Inwestor: GMINA ZALESZANY, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16, 37-415ZALESZANY

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 10 1521R KOTOWA WOLA - CENTRUM - SUW - POREBA, DZIAŁKI NR EWIDENC. 1334, 1435, 1411, 986, 1881, 1882 W MIEJSCOWOŚCI KOTOWA WOAL

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	1,941
2	BCD D-01 02.02.13.02 dopłata 0,75x	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład - analogia: usunięcie humusu, korytowanie i profilowanie	m3	1820,82
2. POBUDOWY				
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m2	5892
3. NAWIERZCHNIE				
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5892
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5892
4. POBOCZA				
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1926
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU				
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	5
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2
9	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	3
10	BCD D-07 02.01.46.17	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji	m2	1,44
11	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	3,5
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
12	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	1941