

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Remont budynku Remizy OSP w Kotowej Woli

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt : Remont budynku Remizy OSP w Kotowej Woli

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Adres : Kotowa Wola, dz. nr ewid. 1218/3

Roboty remontowo-budowlane

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor : Gmina Zaleszany
ul. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany

Opracował : mgr inż. Robert Mróz

Data : 2018-09-21

Roboty remontowo-budowlane

Budowa : Remont budynku Remizy OSP w Kotowej Woli
Obiekt : Remont budynku Remizy OSP w Kotowej Woli
Adres : Kotowa Wola, dz. nr ewid. 1218/3

Data : 2018-09-21

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 404-0504-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie posadzek - jednolitych: cementowe, lastrykowe	308,100	m2
2	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	10,700	m2
3	KNR 401-0353-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	8,000	szt
4	KNR 401-0348-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie ścianek z cegieł - ścian, filarów, kolumn na zaprawie cementowo-wapiennej	0,030	m3
5	KNR 401-0109-17-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych	16,000	m3
6	KNR 401-0109-20-00 Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji (współczynnik dla S=4,0) Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 4,00000 (16,000 m3 * 4,00000 = 64,000 m3)	64,000	m3
2 STOLARKA DRZWIOWA			
7	ZAŁ.1 - KNNR 002-1103-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne typu PORTA Grande A.0 lub równoważne	13,900	m2
8	ZAŁ.1 - KNNR 002-1104-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Ościeżnice regulowane do drzwi PORTA Grande A.0 lub równoważne	8,000	szt
3 OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
9	KNR 202-0803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. II	38,600	m2
10	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	38,600	m2
11	KNR 202-0829-07-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 29,7x59,7cm, ze smarowaniem podłoża i płytek klejem: "Ceresit CM11", z użyciem płytek jasnych	38,600	m2
12	KNR 202-0910-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki szlachetne gładzone wykonane ręcznie na ścianach płaskich i poziomych - TYNK MOZAIKOWY - ANALOGIA	125,450	m2
4 PODŁOGI			
13	KNR 202-0606-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - ANALOGIA	318,800	m2
14	KNR 202-1116-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Posadzki cementowe grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte: na gładko	318,800	m2
15	KNR 202-1116-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Zmiana grubości posadzki cementowej o 10 mm (współczynnik dla RMS = 2,5) Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,50000 (318,800 m2 * 2,50000 = 797,000 m2)	797,000	m2

Roboty remontowo-budowlane

Data : 2018-09-21 4. PODŁOGI

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	KNR 202-1116-07-00 Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową o średnicy 3 mm	318,800	m2
17	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	318,800	m2
18	KNR 202-1111-07-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z gresu antypoślizgowego typu NOWA GALA MONOTEC o wymiarach 59,7 x 59,7 cm, na zaprawie klejowej Ceresit CT17, układane metodą nieregularną - ANALOGIA	318,800	m2
19	KNR 202-1120-04-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek terakotowych, o wysokości 15 cm, przy użyciu kleju: "Atlas Plus"	171,100	m
20	KNR 202-1120-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 59,7x 59,7 cm, przy wysokości cokolika 15 cm, /z przecinaniem płytek/, układanych metodą: kombinowaną	171,100	m
5 MALOWANIE I SZPACHLOWANIE			
21	KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	686,450	m2
22	KNR 401-1208-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wyługowanie oraz usunięcie farby olejnej z tynków: na ścianach - ANALOGIA	125,450	m2
23	KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności i gruntowaniem - ANALOGIA	686,450	m2
24	KNR 202-0815-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: jednowarstwowa	318,800	m2
25	KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach - ANALOGIA	318,800	m2
26	KNR 202-0815-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: jednowarstwowa	367,650	m2
27	KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - ANALOGIA	367,650	m2
6 WYMIANA PRZYBORÓW SANITARNYCH			
28	KNR 402-0132-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów podejść baterii: umywalkowej i zmywakowej	4,000	szt
29	KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki	3,000	kpl
30	KNR 402-0235-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: zlewu kuchennego	1,000	kpl
31	KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową	2,000	kpl
32	KNR 215-0115-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Baterie umywalkowe lub zmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm ściennie	4,000	szt

Roboty remontowo-budowlane

6. WYMIANA PRZYBORÓW SANITARNYCH

Data : 2018-09-21

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
33	KNR 215-0107-01-00 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp., o średnicy nominalnej: 15 mm	8,000	szt
34	KNR 215-0221-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym z tworzywa sztucznego	3,000	szt
35	KNR 215-0220-04-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Montaż zlewozmywaków: z blachy stal.nierdz.1-kom.g.l.umoc.na ścianie	1,000	szt
36	KNR 215-0208-03-00 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm	4,000	szt
37	KNR 215-0107-01-00 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp., o średnicy nominalnej: 15 mm	2,000	szt
38	KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt"	2,000	kpl
39	KNR 215-0208-05-00 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 110 mm	2,000	szt

--- Koniec wydruku ---