

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. AGATÓWKA, DZIAŁKA NR EWID. 1527/1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,260		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	812		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	812		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	812		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	812		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	269		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt	3		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	2,8		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	269		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. DZIERDZIÓWKA, DZIAŁKA NR EWID. 704

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,160		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	503		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. PODBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	503		
PODBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	503		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	503		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	166		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	2,0		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
10	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	166		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. DZIERDZIÓWKA, DZIAŁKA NR EWID. 717

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,113		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	360		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	360		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	360		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	360		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	119		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	1,8		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	119		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. KĘPIE ZALESZAŃSKIE, DZIAŁKA NR EWID. 595/49, 595/88, 697

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,485		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	1 479		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 479		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	1 479		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 479		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	492		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	2,0		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	492		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. KĘPIE ZALESZAŃSKIE, DZIAŁKA NR EWID. 1335/7

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,250		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	811		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. PODBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	811		
PODBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	811		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	811		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	261		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odbłaskowa I generacji	szt	1		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odbłaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	0,8		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odbłaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	492		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. KĘPIE ZALESZAŃSKIE, DZIAŁKA NR EWID. 203

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,140		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	420		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	420		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	420		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	420		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	140		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	3		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	0,8		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	140		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. KOTOWA WOLA, DZIAŁKA NR EWID. 1218/39, 1234/1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,180		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	551		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	551		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	551		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	551		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	183		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	1,1		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	183		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. KOTOWA WOLA, DZIAŁKA NR EWID. 1218/40

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,150		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	450		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. PODBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	450		
PODBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	450		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	450		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	150		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	1		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	0,8		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
10	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	150		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. MAJDAN ZBYDNIOWSKI, DZIAŁKA NR EWID. 597/41 DOJ. DO 724

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,125		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	402		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	402		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	402		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	402		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	134		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	1,1		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	134		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. MAJDAN ZBYDNIOWSKI, DZIAŁKA NR EWID. 597/41 DOJ. DO 729

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,180		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	552		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	552		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	552		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	552		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	183		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	1,1		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	183		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101511R I WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. OBOJNA, DZIAŁKA NR EWID. 686, 687

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,551		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
3. NAWIERZCHNIE						
2	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2 921		
NAWIERZCHNIE						
3	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2 921		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
4	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	559		
POBOCZA						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
5	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	559		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. OBOJNA, DZIAŁKA NR EWID. 587/23

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,191		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	626		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	626		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	626		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	626		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	207		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	4,0		
9	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
10	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	207		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. OBOJNA, DZIAŁKA NR EWID. 587/37

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,113		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	383		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	383		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	383		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	383		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	122		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	4,0		
9	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
10	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	122		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. TURBIA, DZIAŁKA NR EWID. 2038

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,552		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	1 671		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 671		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	1 671		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 671		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	557		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	1		
8	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	1,5		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
10	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	557		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. TURBIA, DZIAŁKA NR EWID. 664

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,240		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	776		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	776		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	776		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	776		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	254		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	4		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	1,6		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
10	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	254		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. TURBIA, DZIAŁKA NR EWID. 2009/7

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,053		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	172		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	172		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	172		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	172		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	56		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	1		
8	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	2,0		
9	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
10	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	56		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. ZALESZANY, DZIAŁKA NR EWID. 1151

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,067		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	201		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	201		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	201		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	201		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	67		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	2,0		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	67		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. ZBYDNIÓW, DZIAŁKA NR EWID. 1535, 1538/20

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,240		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	752		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	752		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	752		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	752		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	251		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	2,0		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	251		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DRÓGI GMINNEJ W MSC. ZBYDNIÓW, DZIAŁKA NR EWID. 1363

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,280		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	841		
3	KNNR 101040900	Frezowanie pni o śr. 100-200cm	szt.	1,00		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWY						
4	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	841		
POBUDOWY						
3. NAWIERZCHNIE						
5	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	841		
6	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	841		
NAWIERZCHNIE						
4. POBOCZA						
7	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	281		
POBOCZA						
5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
8	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2		
9	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odbłaskowa I generacji	szt.	2		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odbłaskowa I generacji	szt.	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	281		
ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						