

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych			
1 d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem $(8,6+0,7+5,6+2+2+5,8+5)*2,5$	m ² m ²	 74.250	 74.250
				RAZEM	74.250
2 d.1	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm poz.1	m ² m ²	 74.250	 74.250
				RAZEM	74.250
3 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
4 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III $(8,6+0,7+5,6+2+2+5,8+5)*2*2,2$	m ³ m ³	 130.680	 130.680
				RAZEM	130.680
5 d.1	KNR 2-01 0323-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów linowych o głęb. do 3m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.III $(8,6+0,7+5,6+2+2+5,8+5)*2,2$	m ² m ²	 65.340	 65.340
				RAZEM	65.340
6 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.4	m ³ m ³	 130.680	 130.680
				RAZEM	130.680
7 d.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; poz.6	m ³ m ³	 130.680	 130.680
				RAZEM	130.680
8 d.1	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m ² $(8,6+0,7+5,6+1+1+5,8+5)*2,2$	m ² m ²	 60.940	 60.940
				RAZEM	60.940
9 d.1	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.8	m ² m ²	 60.940	 60.940
				RAZEM	60.940
10 d.1	KNR 2-02 0801-04	Izolacje przeciwwilgociowe z polimerowo bitumicznej masy uszczelniającej gr. 2,5-3 mm na podkładzie z masy uszczelniającej rozcieńczonej wodą Krotność = 2 poz.9	m ² m ²	 60.940	 60.940
				RAZEM	60.940
11 d.1	KNR 0-23 2812-01	Ocieplenie ścian fundamentowych budynku płytami styrodureowymi gr. 10cm - przyklejenie płyt do ścian poz.10	m ² m ²	 60.940	 60.940
				RAZEM	60.940
12 d.1	KNR-W 2-02 0805-07	Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych folia kubelkowa poz.11	m ² m ²	 60.940	 60.940
				RAZEM	60.940
13 d.1		Wykończenie przepony poziomej (izolacja pozioma ściany fundamentowej) $(8,6+0,7+5,6+0,45+3,36+0,9+5,8+0,7+3,14+0,45+0,91+1,9+0,65+1,9+0,25+3,06)*0,7$	m ² m ²	 26.859	 26.859
				RAZEM	26.859
2		Wedntylacja			
14 d.2		Udrożnienie kanałów wentylacyjnych w piwnicy 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15 d.2		Wykończenie kratki nawiewnej do piwnicy (montaż amenostatu) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3		Remont wewnętrzny			
16 d.3	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek 70.61	m ² m ²	 70.610	 70.610
				RAZEM	70.610
17 d.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 70.61*0,04	m ³ m ³	 2.824	 2.824
				RAZEM	2.824

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.3	0713-02		m ²	28.300	
	sufity	28.3			
				RAZEM	28.300
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01		m ²	28.300	
		28.30			
				RAZEM	28.300
20	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe wykończenie izolacji przeciwilgociowej ze szlamu uszczelniającego	m ²		
d.3	202 1134-02		m ²	83.110	
		83.11			
				RAZEM	83.110
21		Obrzutka tynkarska szlamu uszczelniającego	m ²		
d.3			m ²	83.110	
		83.11			
				RAZEM	83.110
22	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.3	0840-05		m ²	83.110	
		83.11			
				RAZEM	83.110
23		Wykończenie dwóch studni chłonnych z podłączeniem do każdej trzech rur spustowych rurą kanalizacyjną fi 110 łączna długość rury około 40 mb studnie fi 1000	kpl		
d.3			kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
24		Montaż gniazdek elektrycznych w pomieszczeniu szalni	szt		
d.3			szt	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000