

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Remont dachu Budynku Ośrodka Zdrowia w Zaleszanach

Kod CPV : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Obiekt : Remont dachu Budynku Ośrodka Zdrowia w Zaleszanach

Kod CPV : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Adres : Zaleszany, dz. nr ewid. 331/4

Roboty remontowe

Kod CPV : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Inwestor : Gmina Zaleszany
ul. Kościuszki 16

Opracował : mgr inż. Jacek Brzozowski
Sprawdził : mgr inż. Robert Mróz

Data : 2019-05-24
Data : 2019-05-24

Roboty remontowe

Budowa : Remont dachu Budynku Ośrodka Zdrowia w Zaleszanych
 Obiekt : Remont dachu Budynku Ośrodka Zdrowia w Zaleszanych
 Adres : Zaleszany, dz. nr ewid. 331/4

Data : 2019-05-28

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401-0535-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadającej się do użytku	290,300	m2
2	KNR 401-0535-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	45,600	m
3	KNR 401-0535-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	48,000	m
4	KNR 404-0403-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ołączenia dachu .	290,300	m2
5	KNR 404-0403-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie desek okapowych,gzymsowych,wiatrowych.	45,600	m
2	Roboty dachowe		
6	ZAŁ.1 - KNNR 002-0604-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Izolacje z folii paroprzepuszczalnej - przymocowanej do konstrukcji drewnianej - ANALOGIA	290,300	m2
7	KNR 202-0410-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ołączenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: ponad 16 do 24 cm	290,300	m2
8	KNR 202-0409-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyczonej - deska okapowa - ANALOGIA	0,230	m3
9	KNR 202-0408-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyczonej - krokwie zwykłe o długości do 4,5 m i przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2	0,120	m3
10	KNR 202-0511-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - ułożenie płyt dachowych	290,300	m2
11	KNR 202-0511-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - ułożenie gąsiorów	22,800	m
12	KNR 202-0511-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - ułożenie blach okapowych	45,600	m
13	KNR 202-0519-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,60 mm, o średnicy: 15 cm	45,600	m
14	KNR 202-0526-03-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,60 mm, o średnicy: 12 cm	48,000	m
15	KNR 202-0514-02-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	9,500	m2
16	KNR 202-0533-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Nasady wentylacyjne blaszane (kominek wentylacyjny o średnicy 110 mm) - ANALOGIA	8,000	szt

Roboty remontowe

Data : 2019-05-28 2. Roboty dachowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
17	KNR 401-0410-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wymiana podsufitki: z desek profilowanych, o grub. 19 mm	42,000	m2
18	KNR 202-1111-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Lakierowanie podsufitki lakierobejcą - ANALOGIA	42,000	m2
19	Wycena własna Montaż kratki wentylacyjnych	64,000	szt
20	Wycena własna Montaż wylazu dachowego typu FAKRO WSZ 54x75 cm	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---