

Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej na dz. nr ewid. 595 w msc. Pilchów w km 0+000 do km 0+900

Nr	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI NETTO
1.1	Roboty pomiarowe				
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,90		
1.1.2	Analogia - Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,90		
1.2	Roboty przygotowawcze				
1.2.1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	m2	2 475,00		
1.2.2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości - krotność 1 - do 25 cm	m2	2 475,00		
1.2.3	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi do 5·km, grunt kategorii III	m3	618,75		
1.3	Podbudowa				
1.3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 31,5-63 , zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m3	371,25		
1.3.2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 4-31,5 , zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m3	371,25		
				SUMA: WARTOŚĆ NETTO [zł]:	
				PODATEK VAT [zł]:	
				SUMA: WARTOŚĆ BRUTTO [zł]:	