

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ POZYCJI NETTO [zł]
1	2	3	4	5	6
1	Wykonanie odwodnienia wraz z profilowaniem pobocza w Pilchowie ul. Wiśniowa na dz. nr ewid. 1283/26 (lokalizacja 50°36'39.8"N 22°00'44.3"E)				
1.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubość warstwy do 15 cm	m2	22,00		
1.2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV	m3	20,90		
1.3	Profilowanie pobocza drogi z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3	5,50		
2	Wykonanie odwodnienia wraz z profilowaniem pobocza w Zbydniowie ul Parkowa na dz. nr ewid. 1492 (lokalizacja 50°38'04.4"N 21°55'45.8"E)				
2.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubość warstwy do 15 cm	m2	70,00		
2.2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV	m3	5,00		
2.3	Profilowanie pobocza drogi z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3	5,00		
2.4	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny	m3	2,80		
2.5	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	5,00		
2.6	Rowki pod obrzeża, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV	m	8,00		
2.7	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem, beton B-20	m3	0,24		
2.8	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	8,00		
2.9	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	5,00		
2.10	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm	m2	5,00		
2.11	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	m2	5,00		

3	Wykonanie odwodnienia wraz z wykonaniem pobocza i profilowania w Pilchowie ul. Floriańska na dz. nr ewid. 443/18 (lokalizacja 50°37'20.6"N 22°01'03.1"E)				
3.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubość warstwy do 15 cm	m2		92,40	
3.2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II	m3		92,40	
3.3	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny	m3		2,80	
3.4	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2		77,00	
3.5	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	m2		77,00	
3.6	Rowki pod obrzeża, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV	m		77,00	
3.7	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem, beton B-20	m3		2,31	
3.8	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		77,00	
3.9	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2		77,00	
3.10	Nawierzchnie z tłuczni kamienno, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm	m2		77,00	
3.11	Nawierzchnie z tłuczni kamienno, warstwa dolna z kamienia podkładowego, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	m2		77,00	
3.12	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 5·cm	m		29,00	
3.13	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, grubość podbudowy 4·cm	m2		14,50	
3.14	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamienno mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm	m2		14,50	
3.15	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem i wpustem prostym	szt		2,00	
3.16	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm	m		22,00	
3.17	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	m2		14,50	
3.18	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm	m2		14,50	

4	Wykonanie odwodnienia wraz z wykonaniem pobocza i profilowania w Agatówce ul. Dębowa na dz. nr ewid. 1413/99 (lokalizacja 50°36'35.7"N 22°00'33.0"E)				
4.1	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 6-cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód do 5-t	m2		14,50	
4.2	Usunięcie warstwy ziemi i kruszywa, grubość warstwy do 15 cm	m2		33,00	
4.3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV	m3		5,50	
4.4	Profilowanie pobocza drogi z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3		5,50	
4.5	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 5-cm	m		12,00	
4.6	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, grubość podbudowy 4-cm	m2		6,00	
4.7	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15-cm	m2		6,00	
4.8	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem i w pustem prostym	szt		1,00	
4.9	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-200-mm	m		7,00	
4.10	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm	m2		7,00	
4.11	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm	m2		7,00	
4.12	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 6-cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód do 5-t	m2		7,00	
4.13	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm	m2		22,00	
4.14	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy	m2		22,00	
				SUMA NETTO [Zł]:	
				VAT [Zł]:	
				SUMA BRUTTO [Zł]:	