

Zaleszany ,08.04.2009r

GKM.IV.340/1-4/09

**Do oferentów ,którzy pobrali Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy przetargu p.n. **Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka,
Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków**

Do Gminy Zaleszany wpłynęły zapytania dotyczące postępowania jak wyżej ,
niniejszym odpowiadamy:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że kosztorys ofertowy wymagany do złożenia w ofercie, należy przygotować zgodnie z punktem 15 rozdziału VII SIWZ, t.j. „według załączonych przedmiarów”, w układzie, który zdefiniowano w punkcie 2 rozdziału XV czyli: „Lp, podstawa wyceny (numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), opis, jednostka obmiaru, obmiar, cena jednostkowa netto, wartość netto)?

Odpowiedź

-Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowej , szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z przedmiarem robót, który jest załącznikiem do SIWZ.

-Ceny ofertowe muszą być obliczone w ten sposób ,że musi być zachowany tekst opisu pozycji zawarty w przedmiarze ,jednostka obmiaru ,ilość robót oraz sama kolejność robót , ich numeracja .

-Wykonawca nie może samodzielnie modyfikować pozycji formularza załączonego przedmiaru robót według którego winna zostać obliczona cena kosztorysowa oferty .

(np.zmiana ilości robót ,zmiana tekstu opisu pozycji kosztorysowych ,zwiększenie lub zmniejszenie ilości pozycji kosztorysowych ,itp.)

-za podstawę wyceny poszczególnych pozycji wyszczególnionych w załączonym przedmiarze robót Wykonawca winien jest przyjąć podane w przedmiarze pozycje KNR ,opisy pozycji ,dokumentację projektową ,specyfikacje techniczne

- kosztorys należy przedstawić w formie pisemnej według załączonego przedmiaru robót, w cenach jednostkowych ,kosztorys uproszczony .

Pytanie 2

Prosimy o dokonanie poniższych zmian w załącznik nr 7 do SIWZ – Harmonogram realizacji projektu:

- aktualizację terminów i szczegółowych dat, tak aby Oferent mógł przygotować realny harmonogram rzeczowo-finansowy,
- weryfikację daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji dla etapu 28 harmonogramu – Oczyszczalnia technologia,
- ewentualne wyjaśnienie braków lub uzupełnienie harmonogramu realizacji projektu o etapy od 1 do 5,
- przekazanie Oferentom uaktualnionego załącznika nr 7 – harmonogram realizacji projektu, uwzględniającego powyższe korekty.

Odpowiedź

Został zamieszczony uaktualniony harmonogram realizacji projektu..

Pytanie 3

Nawiązując do zapisu podpunktu 9 rozdziału XII SIWZ, zgodnie z którym Zamawiający wymaga załączenia do oferty Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót, opracowanego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (załącznik nr 7 do SIWZ), zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Zamawiającego wzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Odpowiedź

Do załączonego harmonogramu należy dołączyć 3 pozycje

1. cena netto
2. podatek vat
3. cena brutto

Pytanie 4

Prosimy o jednoznaczne określenie wynagrodzenia jakie Zamawiający ustala za wykonanie przedmiotu umowy, gdyż w świetle zapisów §12 ustęp 12.1 jest to „wynagrodzenie ryczałtowe” natomiast w ustępie 12.3 jest napisane: „Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień art. 6”.

Odpowiedź

Cena ryczałtowa dotyczy przedmiotu zamówienia , punk 12.3 dotyczy ewentualnych robót uzupełniających

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza miesięczne fakturowanie robót zgodnie z procentowym zaawansowaniem poszczególnych zakresów robót?

Odpowiedź

Fakturowanie będzie się odbywać kwartalnie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Pytanie 6

Prosimy o podanie gatunków (oznaczenia) stali kwasoodpornej jaką należy zastosować dla elementów wyposażenia i elementów złączy oczyszczalni?

Odpowiedź

Gatunek stali kwasoodpornej –minimum gatunku OH18N9

Pytanie 7

Prosimy o podanie ilości (w sztukach) sprzętu BHP i Ppoż wymienionego w punkcie 5 Załącznika nr 1 do ST.00.

Odpowiedź

1. SWprzęt bhp i p.poż.

- gaśnica proszkowa ABC 6 kg 7 szt.

- maski przeciwgazowe 3 szt.

- pochłaniacze wielogazowe 3 szt.

- sprzęt niezbędny do funkcjonowania oczyszczalni ścieków:

koła ratunkowe z linką asekuracyjną min. 10 m długości 3 szt.

drabina przenośna aluminiowa trzysegmentowa min. 6 m 1 szt.

drabina przenośna aluminiowa trzysegmentowa min. 9 m 1 szt.

Pytanie 8

W Załączniku Nr 1 do ST – ST. 00 Wymagania ogólne (punkt 7 „Wyposażenie dodatkowe”) wyszczególniono przyczepę transportową ciągnikową o ładowności do 4,5 tony, podczas gdy w pkt. 10 ppkt. C („Uzupełnienie wyposażenia oczyszczalni ścieków”) ST.02 „Technologie, instalacje sanitarne i wentylacyjne” opisano przyczepę o ładowności 10 000 kg. Prosimy o jednoznaczne określenie ładowności przyczepy.

Odpowiedź

Ładowność przyczepy wynosi 10 000 kg .

Pytanie 9

W PROJEKCIE BUDOWLANYM – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE dla Mechaniczno- Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Qśr.d=820m3/d w miejscowości Kępie Zaleszańskie, strony o numerach od 15 do 22, zawierające obliczenia technologiczne, są puste. Prosimy o uzupełnienie brakujących stron.

Odpowiedź

Zostały zamieszczone brakujące strony ,przepraszamy za pomyłkę .

Pytanie 10

Zakres rzeczowy zamówienia, zgodnie z punktem I 2 SIWZ, obejmuje wykonanie kolektorów tłocznych z rur PEØ110 w miejscowościach Pilchów i Agatówka – 1 171mb, natomiast w przedmiarze robót jest łącznie 2 171m czyli:

- przedmiar KANALIZACJA SANITARNA WSI AGATOWKA I PILCHOW - RUROCIAGI TŁOCZNE TRANZYTOWE, pozycja nr 7 – 1 663 m,
- przedmiar KANALIZACJA SANITARNA WSI AGATOWKA I PILCHOW - RUROCIAGI TŁOCZNE Z POMPOWNI, pozycja nr 8 – 508 m.

Prosimy o skorygowanie powyższych niejasności oraz ujednoczenie zakresu rzeczowego zamówienia z przedmiarami.

Odpowiedź

Należy przyjąć długość rury PE Ø 110 – 2171 m –zgodnie z przedmiarem robót .

Pytanie 11

Zakres rzeczowy zamówienia zgodnie z punktem I 2 SIWZ, obejmuje wykonanie kolektorów tłocznych z rur PEØ90 w miejscowości Turbia - 1872 mb, natomiast w przedmiarze robót jest łącznie 1 962m czyli:

- przedmiar KANALIZACJA SANITARNA WSI TURBIA - RUROCIĄGI TŁOCZNE Z POMPOWNI PT1 ÷ PT22, pozycja nr 11 – 1 872m,
- Kanalizacja Turbia - Pilchów, pozycja nr 5 – 90m.

Prosimy o skorygowanie powyższych niejasności oraz ujednoczenie zakresu rzeczowego zamówienia z przedmiarami.

Odpowiedź

Należy przyjąć długość rury PE Ø 90 -1962 m –zgodnie z przedmiarem robót .

Pytanie 12

W przedmiarze robót KANALIZACJA SANITARNA WSI TURBIA - POMPOWNI PT1 ÷ PT22 do budynków, znajduje się:

- w pozycji nr 13 „Analogia montaż kompletnej pompowni firmy - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie głębokość 2 m” – 13 szt.,
- w pozycji nr 19 „Analogia montaż kompletnej pompowni firmy - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie, głębokość 2 m” – 2 szt.

Z tabeli parametrów pompowni i pomp PT1 – PT22 wynika, że należy wykonać pompownie o śr. 1000mm – 11 sztuk oraz o śr. 1500mm – 4 sztuki. Prosimy o skorygowanie powyższych niejasności oraz ujednoczenie przedmiaru robót z tabelą.

Odpowiedź

Należy przyjąć średnicę studni 1200 mm -13 szt.; oraz 1500 mm – 2 szt.-
zgodnie z przetargiem

Pytanie 13

Zgodnie z przedmiarem łączna ilość pompowni 1200mm i 1500mm na kanalizacji sanitarnej we wsi Agatów i Pilchów wynosi 18 sztuk a mianowicie:

- przedmiar KANALIZACJA SANITARNA WSI AGATOWKA I PILCHOW - POMPOWNI P- 17 - AGATOWKA z budynków niemieszkalnych, pozycja 13 - 1200mm – 1 szt,
- KANALIZACJA SANITARNA WSI AGATOWKA I PILCHOW - POMPOWNI AGATOWKA do budynków mieszkalnych, pozycja 13 – 1200mm – 8 szt., pozycja 19 – 1500mm – 1 szt.,
- KANALIZACJA SANITARNA WSI AGATOWKA I PILCHOW - POMPOWNI PILCHOW - szkoła - z budynków niemieszkalnych, pozycja 9 – 1200mm – 1 szt.,
- KANALIZACJA SANITARNA WSI AGATOWKA I PILCHOW - POMPOWNI PILCHOW z budynków mieszkalnych, pozycja 13 – 1200mm – 5 szt., pozycja 17 – 1500mm - 2 szt.

Natomiast w tabeli parametrów pompowni: PA1 – PA 17, PP2 – PP13 oraz PP- szkoła wynika, że należy wykonać pompownie: 1000mm – 1 sztuka, 1200mm – 15 sztuk oraz 1500mm – 3 sztuki, czyli razem 19 sztuk. Prosimy o skorygowanie powyższych niejasności oraz ujednoczenie przedmiaru robót z tabelami parametrów pompowni.

Odpowiedź

Należy przyjąć ilości i parametry studni zgodnie z przedmiarem robót .

Pytanie 14

SIWZ pomija kwestie dotyczące parametrów ścieków dopływających i oczyszczonych. W związku z powyższym prosimy o szczegółowe wyjaśnienie „wymaganego efektu oczyszczania ścieków” o którym mowa w punkcie 6.2 ST.00 Wymagania ogólne.

Odpowiedź

Parametry ścieków zamieszczone są w brakującej części technologicznej oczyszczalni ,która została zamieszczona

Pytanie 15

Opis sposobu obliczania ceny

2. Ceny ofertowe muszą być obliczone w układzie (kolumny):

Lp.

Podstawa wyceny
Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (brak)
Opis i wyliczenia
Jednostka obmiaru
Obmiar
Cena jednostkowa netto
Wartość netto.

5. Kosztorys ofertowy należy przedstawić w układzie szczegółowym w formie pisemnej ściśle według załączonego formularza kosztorysu ofertowego.

- formularze kosztorysu ofertowego zostały dołączone przez Zamawiającego w formie uproszczonej w związku z czym prosimy o dostarczenie formularzy w formie szczegółowej ze względu na posiadanie przez oferentów różnych programów kosztorysowych z różnymi opisami robót i nakładami).

Nadmieniamy , że Zamawiający posiada program kosztorysowy norma z wersją 3.16 a aktualnie używany jest program norma wersja 4.25.

(forma uproszczona kosztorysów ofertowych eliminuje ten problem)

Odpowiedź

-Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowej , szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z przedmiarem robót, który jest załącznikiem do SIWZ.

-Ceny ofertowe muszą być obliczone w ten sposób ,że musi być zachowany tekst opisu pozycji zawarty w przedmiarze ,jednostka obmiaru ,ilość robót oraz sama kolejność robót , ich numeracja .

-Wykonawca nie może samodzielnie modyfikować pozycji formularza załączonego przedmiaru robót według którego winna zostać obliczona cena kosztorysowa oferty .

(np.zmiana ilości robót ,zmiana tekstu opisu pozycji kosztorysowych ,zwiększenie lub zmniejszenie ilości pozycji kosztorysowych ,itp.)

-za podstawę wyceny poszczególnych pozycji wyszczególnionych w załączonym przedmiarze robót Wykonawca winien jest przyjąć podane w przedmiarze pozycje KNR ,opisy pozycji ,dokumentację projektową ,specyfikacje techniczne

- kosztorys należy przedstawić w formie pisemnej według załączonego przedmiaru robót, w cenach jednostkowych, kosztorys uproszczony .

Pytanie 16

Umowa art.12.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości (ryczałt jest to ustalona wysokość

wynagrodzenia z góry określona i nie ulega zmianie) w związku z powyższym wątpliwym staje się załączenie kosztorysów).

Odpowiedź

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

Pytanie 17

Prosimy o uściślenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. XV ppkt. 1, 2,3 i 4 – brak załącznika kosztorysu ofertowego i nr specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w poz. przedmiaru.

Odpowiedź

-Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowej , szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z przedmiarem robót, który jest załącznikiem do SIWZ.

-Ceny ofertowe muszą być obliczone w ten sposób ,że musi być zachowany tekst opisu pozycji zawarty w przedmiarze ,jednostka obmiaru ,ilość robót oraz sama kolejność robót , ich numeracja .

-Wykonawca nie może samodzielnie modyfikować pozycji formularza załączonego przedmiaru robót według którego winna zostać obliczona cena kosztorysowa oferty .

(np.zmiana ilości robót ,zmiana tekstu opisu pozycji kosztorysowych ,zwiększenie lub zmniejszenie ilości pozycji kosztorysowych ,itp.)

-za podstawę wyceny poszczególnych pozycji wyszczególnionych w załączonym przedmiarze robót Wykonawca winien jest przyjąć podane w przedmiarze pozycje KNR ,opisy pozycji ,dokumentację projektową ,specyfikacje techniczne

- kosztorys należy przedstawić w formie pisemnej według załączonego przedmiaru robót, w cenach jednostkowych ,kosztorys uproszczony.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie lub zmianę zapisów w SIWZ pkt. XIII ppkt. 2 i 7 – rozbieżność w godzinach otwarcia ofert.

Odpowiedź

-SIWZ pkt. XIII ppkt 2 powinien brzmieć

Kopertę zewnętrzną (nie oznakowaną nazwą wykonawcy) należy zaadresować: **Gmina Zaleszany, 37- 415 Zaleszany, ul.T.Kościuszki 16** , z dopiskiem: „**Oferta - Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków "** oraz „**Nie otwierać przed 15.04.2009 r. godz. 11.15**".

-SIWZ pkt XIII ppkt 7 pozostaje bez zmian .

Pytanie 19

Prosimy o skorygowanie dat w załączonym do SIWZ harmonogramie realizacji robót (np. pkt. 26).

Odpowiedź

Został zamieszczony uaktualniony harmonogram realizacji projektu.

Pytanie 20

W załączonych przedmiarach:

- Kanalizacja sanitarna wsi Turbia – Kolektory drugorzędne A÷U

W dziale 4 Rury osłonowe PE 110x6,3 mm, na istniejącym gazociągu – 2 szt. Lc=**16 mb**

Natomiast w poz. 13 ww. działu długość wynosi **8 m**.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

- Kanalizacja sanitarna wsi Turbia – Rurociągi tłoczne z pompowni PT1÷PT22

Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości w poz. 15 i 16 – dotyczące sztuk i długości rur osłonowych (minimalna długość rury osłonowej na skrzyżowaniu z gazociągiem wynosi 4 m)

Odpowiedź

W pozycji nr 15 należy przyjąć 60m rury osłonowej

W pozycji nr 16 należy przyjąć 36 m rury osłonowej

Pytanie nr 21

W załączonym harmonogramie realizacji podano termin rozpoczęcia realizacji 01.04.2009r ,który jest nieaktualny. Prosimy o podanie realnego terminu rozpoczęcia inwestycji.

Odpowiedź

Został zamieszczony uaktualniony harmonogram realizacji projektu.

Pytania 22

W jakiej formie należy dołączyć do oferty kosztorys ofertowe :w cenach jednostkowych jak wskazuje pkt.2 (rozdziałXV) czy w układzie szczegółowym jak wskazuje pkt.5.

Odpowiedź

-Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowej , szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z przedmiarem robót, który jest załącznikiem do SIWZ.

-Ceny ofertowe muszą być obliczone w ten sposób ,że musi być zachowany tekst opisu pozycji zawarty w przedmiarze ,jednostka obmiaru ,ilość robót oraz sama kolejność robót , ich numeracja .

-Wykonawca nie może samodzielnie modyfikować pozycji formularza załączonego przedmiaru robót według którego winna zostać obliczona cena kosztorysowa oferty .

(np.zmiana ilości robót ,zmiana tekstu opisu pozycji kosztorysowych ,zwiększenie lub zmniejszenie ilości pozycji kosztorysowych ,itp.)

-za podstawę wyceny poszczególnych pozycji wyszczególnionych w załączonym przedmiarze robót Wykonawca winien jest przyjąć podane w przedmiarze pozycje KNR ,opisy pozycji ,dokumentację projektową ,specyfikacje techniczne

- kosztorys należy przedstawić w formie pisemnej według załączonego przedmiaru robót, w cenach jednostkowych, kosztorys uproszczony .

Pytania 23

Kto ponosi koszt eksploatacji pompowni tymczasowych :użytkownik czy wykonawca .Czy pompy zakupione do pompowni tymczasowych będą mogły być zamontowane w pompowniach po modernizacji.

Odpowiedź

Oczyszczalnia ścieków pracuje przez cały okres realizacji inwestycji, koszty energii elektrycznej oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do procesów technologicznych ponosi użytkownik oczyszczalni ścieków. Koszty energii do robót budowlano montażowych, materiałów np. woda do rozruchu na czystej wodzie - ponosi wykonawca. Docelowe pompy mogą być zastosowane w obiektach tymczasowych. Koszt wykonania obiektów tymczasowych ponosi wykonawca.

Pytanie 24

SIWZ część XV Opis sposobu obliczenia ceny pkt2) sugeruje wymóg kosztorysu uproszczonego z podaniem ilości robót ceny jednostkowej i wartości natomiast pkt 5) wymaga kosztorysów ofertowych w układzie szczegółowym według załączonego formularza kosztorysu ofertowego ,którego nie zamieszczono w SIWZ. Prosimy o ujednoczenie w jakiej formie należy załączyć kosztorysy do oferty ?

Odpowiedź

-Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowej , szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z przedmiarem robót, który jest załącznikiem do SIWZ.

-Ceny ofertowe muszą być obliczone w ten sposób ,że musi być zachowany tekst opisu pozycji zawarty w przedmiarze ,jednostka obmiaru ,ilość robót oraz sama kolejność robót , ich numeracja .

-Wykonawca nie może samodzielnie modyfikować pozycji formularza załączonego przedmiaru robót według którego winna zostać obliczona cena kosztorysowa oferty .

(np.zmiana ilości robót ,zmiana tekstu opisu pozycji kosztorysowych ,zwiększenie lub zmniejszenie ilości pozycji kosztorysowych ,itp.)

-za podstawę wyceny poszczególnych pozycji wyszczególnionych w załączonym przedmiarze robót Wykonawca winien jest przyjąć podane w przedmiarze pozycje KNR ,opisy pozycji ,dokumentację projektową ,specyfikacje techniczne

- kosztorys należy przedstawić w formie pisemnej według załączonego przedmiaru robót, w cenach jednostkowych, kosztorys uproszczony .

Pytanie 25

W przedmiarach robót pn.

-kanalizacja sanitarna wsi Agatówka i Pilchów –Kolektor A-Z ,poz.21 Rury ochronne,

-kanalizacja sanitarna wsi Agatówka i Pilchów –Przykanaliki do klektora A-Z do budynków mieszkalnych ,poz.15 Rury ochronne,

podane podstawy kosztorysu nie występują w katalogach norm. Prosimy o uzupełnienie podstaw o prawidłowe normy .

Odpowiedź

Do opracowania przedmiaru użyto normę : uzupełnienie do KNR 2-19 ,zeszyt WACEPOB.

Pytanie 26

Na stronie internetowej zamawiającego został zamieszczony dodatkowy przedmiar robót pn:

Kanalizacja Turbia-Pilchów .W których elementach harmonogramu uwzględnić

Powyższy kosztorys .

Odpowiedź :

Odpowiedni w pozycjach 1, 12 i 20 zaktualizowanego harmonogramu.

Pytanie 27

Podstawę wyceny przepompowni ścieków w przedmiarach robot podano jako analogię do pozycji KNNR 11 405 5, KNNR 11 405 6, KNNR 11 405 7 lub KNNR 11 405 8 tj. wycena studni rewizyjnych z kręgów betonowych z uwzględnieniem krotności za głębokość. uważamy, że powyższa podstawa nie odzwierciedla rzeczywistych nakładów tym bardziej, że pompownie są dostarczane jako komplety w skład których wchodzi pompy i armatura, więc powinny być wycenione jako analiza własna.

Odpowiedź

Wycenę pompowni należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 28

W celu uniknięcia rozbieżności wyceny robot na podstawie dołączonych przedmiarów pomiędzy ofertami, prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót dotyczących tylko zakresu do wykonania w przedmiotowym zadaniu. szczególnie dotyczy to przedmiarów elektrycznych.

Odpowiedź

Przedmiary elektryczne wykonane są dla poszczególnych pompowni, więc nie widzimy problemu z wyodrębnieniem zakresu do wykonania. Wyłączone pompownie są opisane w specyfikacji technicznej punkt 1.3 – uwagi.

Pytanie 29

Prosimy o wyjaśnienie do harmonogramu realizacji projektu odnośnie robot dotyczących kanalizacji sanitarnej w Turbi, w którym podano termin realizacji robót 01.04.2009r - 30.06.2009r. Procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy spowoduje rozpoczęcie robot najprawdopodobniej w miesiącu maju a więc zachowanie terminu zakończenia elementu robót na 30.06.2009r jest nie realne przy tak dużym zakresie robót. Proponujemy przesunięcie powyższych robót do 30.09.2009r lub umożliwienie wykonawców podjęcie samodzielnej decyzji wprowadzające zmiany terminowe harmonogramie z zachowaniem ostatecznego terminu zakończenia robót.

Odpowiedź

Został zamieszczony uaktualniony harmonogram realizacji projektu.

Inwestycja jest realizowana na podstawie wniosku którym uzyskał dofinansowanie z RPO na lata 2007-2013, w którym zostały określone ramy czasowe i do którego należy się dostosować.

Pytanie 30

Czy uznane będzie przez zamawiającego doświadczenie zawodowe kierownika budowy ,który realizował budowę kanalizacji sanitarnej podzielonej przez Inwestora na etapy Sumaryczna długość wykonanej sieci znacznie przekracza wymogi postawione w SIWZ.

Odpowiedź

Warunek będzie spełniony jeżeli Kierownik budowy wykaże kierowanie minimum jednym kontraktem obejmującym swym zakresem budowę sieci kanalizacyjnej min.30 km.