

Przedmiar zamienny- Technologia, sieci zewnętrzne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Kępie Zaleszańskiej
ADRES INWESTYCJI : Kępa Zaleszańska
INWESTOR : Zarząd Gminy Zaleszany
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Budowlano- Instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Baran kosztorysant

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
TECHNOLOGIA I POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE								
173	KNNR 4 1514-01	Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja żużłem obmiar = 49.320m ³ -- R --	m ³					
1*		robocizna 1.31r-g/m ³ -- M --	r-g	64.6092	0.00	0.00		
2*		papa asfaltowa z powłoką mineralizowaną odmiany 250, 315, 450 1.9m ² /m ³	m ²	93.7080	0.00		0.00	
3*		piasek zwykły 0.21m ³ /m ³	m ³	10.3572	0.00		0.00	
4*		kruszywo z żużla paleniskowego - sortowane 1.05m ³ /m ³	m ³	51.7860	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 3.5%	%	3.5000	0.00		0.00	
6*		-- S -- samochód skrzyniowy 0.02m-g/m ³	m-g	0.9864	0.00			0.00
7*		samochód samowyładowczy 0.04m-g/m ³	m-g	1.9728	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.00			0.00	0.00	0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
174	KNR 7-09 2901-02	Próba wodna rurociągów o średnicy do 273 mm na ciśnienie próbne do 4.0 MPa obmiar = 137.00m -- R --	m					
1*		robocizna 0.4061*0.955=0.387826r-g/m -- M --	r-g	53.1322	0.00	0.00		
2*		woda przemysłowa 0.03m ³ /m	m ³	4.1100	0.00		0.00	
3*		rury stalowe bez szwu kotłowe śr. 44.5x2.6 mm 0.04m/m	m	5.4800	0.00		0.00	
4*		kołnierze stalowe z szyjką śr. 40 mm 0.002szt/m	szt	0.2740	0.00		0.00	
5*		kołnierze zaślepiające 0.0004szt/m	szt	0.0548	0.00		0.00	
6*		zawory zaporowe kołnierzowe stalowe śr. 40 mm 0.0002szt/m	szt	0.0274	0.00		0.00	
7*		zawory zwrotne kołnierzowe śr. 40 mm 0.0002szt/m	szt	0.0274	0.00		0.00	
8*		śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami 0.0042kg/m	kg	0.5754	0.00		0.00	
9*		uszczelki azbestowo-kauczukowe 0.02szt/m -- S --	szt	2.7400	0.00		0.00	
10*		pompa tłokowa spalinowa 0.0174m-g/m	m-g	2.3838	0.00			0.00
11*		spawarka elektryczna wirująca 300 A 0.037m-g/m	m-g	5.0690	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.00			0.00	0.00	0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł