

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 115/46-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

-----  
OBIEKT : ZESPOL SZKOL W ZALESZANACH-ZMIANA KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU  
-----

ADRES : ZALESZANY  
-----

RODZAJ ROBOT: ROBOTY BUDOWLANE  
-----

INWESTOR : GMINNY ZESPOL OBSLUGI SZKOL I PRZEDSZKOLI ZALESZANY UL.SANDOJERSKA 95  
-----

KOSZTORYS OPRACOWAL: F.PUK ST.WOLA OKULICKIEGO 122 2009.05.04  
-----

PODSTAWA NDRMY : KNrY, KNrYr, KSNrY I KALKULACJE INDYWIDUALNE  
-----

ZAMAWIAJACY:

**WÓJT**  
*Stanisław Guźla*

WYKONAWCA :

*Falicya Puk*

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT 1 DACH W CIĘSCI ISTNIEJĄCEJ			
-Poz.			
1. KNR 0406-06	0202 RAMY GÓRNE I PŁATWIE O DL. POWIĄD 3M O PRZEKR. POWIĄD 180CM <sup>2</sup> Z TARCICY NASYCONEJ.	m3	2,794
2. KNR 0406-02	0202 NURLATY O PRZEKROJU POWIĄD 180CM <sup>2</sup> Z TARCICY NASYCONEJ.	m3	0,568
3. KNR 0408-05	0202 KROKWIĘ ZWYKŁE DL. POWIĄD 4,5M O PRZEKROJU DO 180CM <sup>2</sup> Z TARCICY NASYCONEJ.	m3	13,317
4. KNR 0408-02	0202 KLESZCZE O PRZEKROJU DO 180 CM <sup>2</sup> Z TARCICY NASYCONEJ.	m3	2,348
5. KNR 0408-01	0202 NIECZE I ZASTRZAŁY O PRZEKROJU DO 180 CM <sup>2</sup> Z TARCICY NASYCONEJ.	m3	1,538
6. KNR 0408-07	0202 KROKWIĘ NARDZINE I KOSZOWE O PRZEKROJU DO 180 CM <sup>2</sup> Z TARCICY NASYCONEJ	m3	0,381
7. KNR 0410-01	0202 DESKOWANIE POLACI DACHOWYCH Z TARCICY NASYCONEJ	m <sup>2</sup>	740,880
8. KNR 0602-05	0202 Izolacje z płyt z wełny mineralnej, układane na sucho, jednowarstwowe-wełna topr grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	425,233
9. KNR 0602-05	0202 Izolacje z płyt z wełny mineralnej, układane na sucho, jednowarstwowe-wełna topr grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	425,233
10. KNR 0409-01	0202 PODEST DREWNIANY	m3	0,610
11. KNR 0541-01	0202 OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ OBRÓBKI OSZER.W ROZWINIĘCIU DO 25CM	m <sup>2</sup>	9,261
12. KNR 0539-01	0202 POKRYCIE DACHÓW BLACHA POWLEKANA-KONTAZ ELEMENTÓW WYKONCZENIOWYCH BASTORY	m	33,000
13. KNR 0535-04	0202 POKRYCIE BLACHA POWLEKANA DACHÓWKOWA DACHÓW O POW.POWIĄD 100M <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	799,700
14. KNR 0603-03	0202 Izolacje z papy asfaltowej, jednowarstwowe, układane ze smarowaniem zakładów -iz	m <sup>2</sup>	4,200
15. KNR 1105-03	0202 Światliki i klapy dymowe.	m <sup>2</sup>	1,600
16. KNR 0541-02	0202 OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ OBRÓBKI OSZER.W ROZWINIĘCIU POWIĄD 25 CM	m <sup>2</sup>	16,400
17. KNR 0604-01	0202 Izolacja z folii paroizolacyjnej.	m <sup>2</sup>	799,700

Koniec strony

Poz.	Opis Robot	J.miary	Ilość
18. KNR	K002 0505-05a Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy powlekanej fi 150	m	60,280
19. KNR	K002 0505-07a Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy powlekanej fi 120mm.	m	112,000
20.	INNA ANALIZA WLASNA-RUDOWA NOWYCH KOMINOW	KPL	1,000
ELEMENT 2 ROZBIORKA DACHU			
21. KNR	0401 0535-02 ROZEBRANIE POKRYCIA DACHU Z BL.NIE NADAJACEJ SIE DO UZYTKU	M2	637,200
22. KNR	0401 0535-04 ROZEBRANIE RYNNY Z BLACHY NIE NADAJ. SIE DO UZYTKU	M	60,280
23. KNR	0401 0535-06 ROZEBRANIE RURY SPUST.Z BLACHY NIE NADAJ.SIE DO UZYTKU	M	112,000
24. KNR	0401 0430-06 ROZEBRANIE KONSTRUKCJI WIEZB DACHOWYCH WIEZBY DACHOWE PROSTE	M2	637,200
25.	INNA ROZBIORKA ISTNIEJACYCH KOMINOW	KPL	1,000

Koniec zestawienia