

Lp	Normatyw	Opis						
Nazwa nakładu		Jm	Norma	Wsp.	Ilość	Cena	Wartość	
Obiekt 1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - WEWNĘTRZNEJ odc." KĘPIE ZALESZAŃSKIE - KOLONIA" o długości 495mb Opis: Obmiar = 0.0000 mn. R = 1.00 mn. M = 1.00 mn. S = 1.00								
Element 1. 1. PODBUDOWA TŁUCZNIOWA Opis: Obmiar = 0.0000 mn. R = 1.00 mn. M = 1.00 mn. S = 1.00								
1. 1. 1.		Wykonanie górnej warstwy podbudowy z Tłucznią wraz z zaklinowaniem o grubości średnio 12 cm po uwałowaniu 495mb x 3.50mb szer. =1732,50m ² 1732,50m ² x 0.12 = 207.90m ³ Obmiar =207,9000 m³				207.9000		