

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 115/35-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBJEKT : ROBOTA REMONTOWE I ADAPTACYJNE W SALI ORAZ HOLLACH PRZY REHIZIE OSP

ADRES : TURBIA

RODZAJ ROBOT: ROBOTA BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: F.PUK ST.WOLA OKULICKIESO 122 2009.09.29

PODSZYWA NORMY : KNRy, KMRy, KBRy I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WÓJT
Stanisław Guźla

WYKONAWCA :

Falicya Puk

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT 3 WCIANKI DZIAŁDWE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH-POMALOWANIE ZARUDOWY SCHOD			
-Poz.			
17.	K002 Malowanie podłogi i płyt gipsowych. Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną (de3) z gruntowaniem - dwukrotne. 1402-05a	m2	10,240
KNR			
ELEMENT 5 PODLOGI I POSADZKI			
-Poz.			
25.	0401 ZERWANIE POSADZEK Z MASY LASTRYKOWEJ	m2	260,990
KNR 0807-04			
26.	0401 ROBOTY ROZBIORKOWE SKUCIE PODŁOZIA.NIEZBROJ.O GRUB. PONAĐ 15 CM.	m3	70,470
KNR 0212-02			
31.	0401 ZERWANIE COKOLIKA Z MASY LASTRYKOWEJ	m2	4,885
KNR 0807-04			
32.	0202 PODKLADY Z PIASKU -NA PODŁOZU GRUNTOWYM-GRUBOSC PODSYPKI 10 CM	m3	26,100
KNR 1101-27			
33.	0202 PODKLADY Z BETONU ZWYKLEGO-NA PODŁOZU GRUNTOWYM -BETON B-10	m3	23,470
KNR 1101-01			
34.	0202 IZOLACJE PRZECIWNILOCIOWE Z FOLII POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ POZIDNE PODPOSADZKOWE	m2	260,990
KNR 0607-01			
36.	0202 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZIEWIKOWE Z PLYT STYROPIANOWYCH GRUB. 5CM POZIDNE NA WIND 0609-03 KONSTRUKCJI - NA SUCHO, 1 WARSTWA		260,990
KNR			
37.	0202 WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI Z ZAPRAWY CEMENT.GRUB.20 MM ZATARTE NA GLADKO	m2	260,990
KNR 1102-02			
38.	0202 WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI Z ZAPRAWY CEMENT.DODATEK LUB POTRACENIE ZA ZMIANEN2 1102-03 10 MM		260,990
KNR			
wsp. korygujace : R= 3,000 M= 3,000 S= 3,000			
39.	0202 DOPLATA ZA ZBROJENIE POSADZKI SIATKA STALOWA	m2	260,990
KNR 1106-07			
40.	N002 POSADZKI WIELOBARWNE Z PLYTEK KAMIENK.GRES 30X30 NA ZAPRAWACH KLEJOWYCH O GRUB. PONE 2807-05 Z PLYTEK O WYM.W CM 30X30 GRUB.WARSTWY KLEJOWEJ 5MM -PLYTKI ANTYPOSLIZG		260,990
41.	0202 COKOLIKI PLYTKOWE Z KAMIENI SZTUCZNYCH NA KLEJ-Z PRZYCINNIEM PLYTEK PLYTKI 20#20CM 1120-01 COKOLIK 10CM,PRZYGOTOWANIE PODŁOZA		83,950
KNR			
42.	0202 COKOLIKI PLYTKOWE Z KAMIENI SZTUCZNYCH NA KLEJ-Z PRZYCINNIEM PLYTEK PLYTKI 20#20CM 1120-03 COKOLIK 10CM,METODA KOMBINDWANA		91,250
KNR			

Poz.	Opis Robot	J.miary	Ilość
ELEMENT 7 ROBOTA MALARSKIE			
-Poz.-			
45. KNR 0713-12	0401 PRZECIERANIE ISTN.TYNKOW WEWN Z ZESKROB.FARBY NA STROPACH I DROBNA REPERACJA.	M2	257,313
46. KNR 0713-11	0401 PRZECIERANIE ISTN.TYNKOW WEWN. Z ZESKROB.FARBY NA SCIANACH I DROBNA REPERACJA.	M2	507,659
47. IGM 0930-03	1017 WYKONANIE TYNKU MOZAIKOWEGO NA SCIANACH WEWNATRZ BUDYNKU WYS. 1.50 M	M2	169,520
48. KNR 1505-01	0202 MALOWANIE TYNKOW WEWN.GLADKICH BEZ GRUNTOWANIA-DWUKROTNIE SUFITOW NA BIALO	M2	257,313
49. KNR 1505-01	0202 MALOWANIE TYNKOW WEWN.GLADKICH BEZ GRUNTOWANIA-DWUKROTNIE SCIAN FARBA KOLOROWA	M2	338,340
51. IGM 2611-02	1023 BRUNTOWANIE EMULSJA ATLAS UNI-BRUNT,JEDNOKROTNIE pod TYNK MOZAIKOWY	M2	169,520
53. KNR 1212-28	0401 MALOW.FARBA/OLEJNA,KOLUMNY PODST.-FTALOWA,KOLUMNY ALTERN./ELEMENTOW METALOWYCH RURK O SREDN. DO 50 MM MALOWANE DWUKROTNIE		89,000
ELEMENT 8 ROBOTA MALARSKIE W 2 UBIKACZACH			
-Poz.-			
54. KNR 0605-04	K003 Malowanie tynków wewnętrznych łazienek Farbą emulsyjną dwukrotnie sufity z przygotowaniem powierzchni	M2	14,413
55. KNR 0605-04	K003 Malowanie tynków wewnętrznych łazienek Farbą emulsyjną dwukrotnie ścian z przygotowaniem powierzchni	M2	44,296
56. KNR 1212-28	0401 MALOW.FARBA/ELEMENTOW METALOWYCH RURY STAL. O SREDN. DO 50 MM MALOWANE DWUKROTNIE M		19,800

Koniec zestawienia