
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Częściowa przebudowa instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej
ADRES INWESTYCJI : Turbia
INWESTOR : Gmina Zaleszany
ADRES INWESTORA : Zaleszany
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Józef Wór
ul. Wesola 1
37 - 400 Nisko
DATA OPRACOWANIA : październik 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :
Jos
F.H.U. DAVEL
inż. Józef Wór
37-400 Nisko, ul. Wesola 1
tel./fax (0-15) 8412-724
NIP 865-000-78-21
REGON 830232127
Data opracowania :
październik 2009

INWESTOR :
WÓJT
Stanisław Guźla
Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301B 6A 5	szt. szt.	
				5.000
2	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle 25.5	m m	
				25.500
3	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 5	szt. szt.	
				5.000
4	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach puszka 55mm 5	szt. szt.	
				5.000
5	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.	
				5.000
6	KNNR 5 0103-01	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie 65	m m	
				65.000
7	KNNR 5 0101-05	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 18	m m	
				18.000
8	KNNR 5 0201-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm ² wciągane do rur 271.5	m m	
				271.500
9	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce - podłączenie reflektorów 12	szt.żył szt.żył	
				12.000
10	KNNR 5 1205-01	Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm ² - podłączenie kuli 1	szt. szt.	
				1.000
11	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 25.5	m m	
				25.500
12	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.01	m ³ m ³	
				0.010
13	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar pomiar	
				5.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	44.7060		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0019		
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0016		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.	kołki rozporowe plastikowe	szt	136.5000		
4.	Łącznik jednobiegunowy TON ŁP-1C	szt	5.1000		
5.	Piasek zwykły	m ³	0.0110		
6.	Przewód DY-750V 1,5mm ²	m	282.3600		
7.	puszki 55mm	szt	5.1000		
8.	Rura instalacyjna gładka RB 18 mm	m	86.3200		
9.	uchwyty do rur RB18	szt.	136.5000		
10.	Wyłącznik małogabarytowy S 301 B 6A	szt	5.0000		
11.	zaciski izolacyjne skrętne	szt	20.5000		
12.	złączki dla RB18	szt.	34.0300		
13.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: