

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Budowlana

Inwestycja: WIEJSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W KĘPIU ZALESZAŃSKIM -
KREGLĘ
PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W DOMU LUDOWYM NA KREGLIENIE

Adres: KĘPIE ZALESZAŃSKIE 2, DZ. 982

Inwestor: GMINA ZALESZANY

Adres: UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16
37-415 ZALESZANY

Wykonawca: HENRYKA KOWAL

Adres: AL. JANA PAWŁA II 52/ 59
37-450 STALOWA WOLA

Sporządził: HENRYKA KOWAL *Kowal*

Sprawdził:

Data opracowania STYCZEŃ 2010

2010 -02- 0 8

GMINA ZALESZANY
NIP 865-23-93-981
REGON 830409146

WÓJT
Stanisław Guźla

**Przedmiar robót Wiejskie Centrum
Sportowo-Rekreacyjne w Kępie
Zaleszańskim, przystosowanie
pomieszczeń w Domu Ludowym na
Kręgielnię**

1

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
I		I. ROBOTY MUROWE+ ROZBIÓRKOWE			
1.1 (P1)	KNR 4-01 0306-0200	Przymurowanie ścianek z cegiel do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/, grubość ścianki 1/2 cegły 22,88	m2 m2	22,880	22,880
1.2 (P2)	KNR 4-01 0427-0700	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych/ analogia/ 10,62	m2 m2	10,620	10,620
1.3 (P3)	KNNR 3 0301-0100	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej - otwory pomiędzy kręgielnią a bilardem 3,52	m3 m3	3,520	3,520
1.4 (P4)	KNR 4-01 0313-0200	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek 0,249	m3 m3	0,249	0,249
1.5 (P5)	KNR 4-01 0313-0600	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel. Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm jako oddzielna robota 10,40	m m	10,400	10,400
1.6 (P6)	KNR 4-01 0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 10,4	m m	10,400	10,400
1.7 (P7)	KNR 4-01 0703-0200	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 7,696	m2 m2	7,696	7,696
1.8 (P8)	KNR 4-01 0704-0300	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach 7,696	m2 m2	7,696	7,696
1.9 (P9)	KNR 4-01 0708-0301	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegiel, pustaków cer., betonów, na ościeżach szerokości do 40 cm 13,2	m m	13,200	13,200
1.10 (P10)	KNNR 3 0301-0100	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej 2,584	m3 m3	2,584	2,584
1.11 (P11)	KNNR 3 0301-0100	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej, rozbiórka ściany z cegły przy scenie 3,098	m3 m3	3,098	3,098
1.12 (P12)	KNR 4-01 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, rozbiórka stropu żelbetowego gr.20cm 7,307	m3 m3	7,307	7,307
1.13 (P13)	KNNR 3 0801-0600	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) 36,714	m2 m2	36,714	36,714
1.14 (P14)	KNNR 3 0302-0100	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej 1,68	m3 m3	1,680	1,680
1.15 (P15)	KNNR 3 0302-0100	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej, zamurowanie otworów w ścianie ukośnej 0,491	m3 m3	0,491	0,491
2		2. ROBOTY ŻELBETOWE			
2.1 (P16)	KNR 2-02 0208-0300	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 m/m2. 0,594	m3 m3	0,594	0,594

Przedmiar robót Wiejskie Centrum
Sportowo-Rekreacyjne w Kępiu
Zaleszańskim, przystosowanie
pomieszczeń w Domu Ludowym na
Kręgielnię

2

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
2.2 (P17)	KNR 4-01 0346-0300	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 4	szt. szt.	4,000	4,000
2.3 (P18)	KNR 4-01 0313-0600	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm jako oddzielna robota 98,88	m m	98,880	98,880
2.4 (P19)	KNR 4-01 0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 6	m m	6,000	6,000
2.5 (P20)	KNR 4-01 0703-0200	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 2,04	m2 m2	2,040	2,040
2.6 (P21)	KNR 4-01 0704-0300	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach 2,04	m2 m2	2,040	2,040
2.7 (P22)	KNR 4-01 0317-0600	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, obmurowanie końcówek belek. Zaprawa z wapna suchogazzonego 4	szt. szt.	4,000	4,000
2.8 (P23)	KNNR 2 0104-0100	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm 0,013	t t	0,013	0,013
2.9 (P24)	KNNR 2 0104-0400	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm 0,045	t t	0,045	0,045
2.10 (P25)	KNR 2-02 2004-0600	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 100-01. 1,817	m2 m2	1,817	1,817
3		3. STOLARKA OKIENNA			
3.1 (P26)	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2, okiennych 18	m2 m2	18,000	18,000
3.2 (P27)	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2, drzwiowych 3,15	m2 m2	3,150	3,150
3.3 (P28)	KNR 4-01 0354-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2, okiennych 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.4 (P29)	KNNR 3 0302-0100	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej 2,34	m3 m3	2,340	2,340
3.5 (P30)	KNNR 7 0701-0500	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2, okna dwudzielne 1,50x1,50 11,25	m2 m2	11,250	11,250
3.6 (P31)	KNNR 7 0701-0300	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5 m2, 1,50x0,90 5,40	m2 m2	5,400	5,400
3.7 (P32)	KNR 4-01 0354-1100	Wykucie z muru podokienników drewnianych 7,85	m m	7,850	7,850
3.8 (P33)	KNNR 2 0302-0700	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z marmuru syntetycznego szer. 25cm 13,95	m m	13,950	13,950

Przedmiar robót Wiejskie Centrum
Sportowo-Rekreacyjne w Kępiu
Zaleszańskim, przystosowanie
pomieszczeń w Domu Ludowym na
Kępielnię

3

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
3.9 (P34)	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie podokienników z blachy nie nadającej się do użytku 2,576	m2 m2	2,576	2,576
3.10 (P35)	KNNR 2 0505-0300	Montaż podokienników z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekaną przy szerokości, w rozwinięciu ponad 25 cm 4,05	m2 m2	4,050	4,050
4		4. STOLARKA DRZWIOWA			
4.1 (P36)	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2, drzwiowych 12,1	m2 m2	12,100	12,100
4.2 (P37)	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2, drzwiowych 7	szt. szt.	7,000	7,000
4.3 (P38)	KNNR 7 0503-0800	Montaż drzwi aluminiowych, profil ciepły, szklone szybą bezp. dwuskrzydłowe 1,70x2,30 3,91	m2 m2	3,910	3,910
4.4 (P39)	KNNR 7 0503-0800	Montaż drzwi aluminiowych, profil zimny, dwuskrzydłowe szklone szybą bezp. 1,70x2,10 3,57	m2 m2	3,570	3,570
4.5 (P40)	KNNR 7 0503-0800	Montaż drzwi aluminiowych, profil ciepły, jednoskrzydłowe szklone szybą bezp. 1,00x2,07 2,07	m2 m2	2,070	2,070
4.6 (P41)	KNNR 2 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, 0,90x2,00 1,80	m2 m2	1,800	1,800
4.7 (P42)	KNR 2-02 1016-0101	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrzzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną d/grunt.i emalią ftal./BI.8/96/ 3	szt. szt.	3,000	3,000
4.8 (P43)	KNNR 3 0301-0100	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej 0,252	m3 m3	0,252	0,252
4.9 (P44)	KNNR 2 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, skrzydła drzwiowe pełne z kratką wentylacyjną o wym. 90x200+klamka+zamek łazienkowy 3,60	m2 m2	3,600	3,600
4.10 (P45)	KNNR 2 1302-0300	Drzwi stalowe pełne, 90x200, HORMANN do kotłowni 1,8	m2 m2	1,800	1,800
4.11 (P46)	KNNR 3 0302-0100	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej 0,131	m3 m3	0,131	0,131
5		5. PODŁOGI I POSADZKI			
5.1 (P47)	KNNR 2 1201-0301	Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku do zapraw 27,744	m3 m3	27,744	27,744
5.2 (P48)	KNNR 2 1201-0100	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 5,48	m3 m3	5,480	5,480
5.3 (P49)	KNNR 2 0602-0300	Izolacje z płyt styropianowych gr. 3cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe 36,533	m2 m2	36,533	36,533
5.4 (P50)	KNNR 2 0604-0100	Izolacja z folii polietylenowej pozioma posadzkowa	m2		39,349

koniec strony

Przedmiar robót Wiejskie Centrum
Sportowo-Rekreacyjne w Kępiu
Zaleszańskim, przystosowanie
pomieszczeń w Domu Ludowym na
Kępielni

4

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		39,349	m2	39,349	
5.5 (P51)	KNNR 2 1202-0200	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej M12 pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm 39,349	m2 m2		39,349
5.6 (P52)	KNNR 2 1202-0300	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej M12 pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm 39,349	m2 m2		39,349
5.7 (P53)	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową. 145,95	m2 m2		145,950
5.8 (P54)	KNNR 2 1209-0300	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr.3 mm układane metodą regularną, płytki gresowe antypoślizgowe 30x30cm 124,08	m2 m2		124,080
5.9 (P55)	KNNR 2 1209-0600	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej metodą regularną. Dopłata za każdy 1 mm zaprawy klejowej 124,09	m2 m2		124,090
5.10 (P56)	KNNR 2 0602-0200	Isolacje z płyt styropianowych gr. 3cm układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie 106,60	m2 m2		106,600
5.11 (P57)	KNNR 2 1202-0200	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej M12 pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm 106,60	m2 m2		106,600
5.12 (P58)	KNNR 2 1202-0300	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej M12 pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm 106,6	m2 m2		106,600
5.13 (P59)	KNR 2-02 1120-0600	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą kombinowaną (B.J.nr 8/96) 52,63	m m		52,630
6		6. SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH			
6.1 (P60)	NNRNKB 2- 02U 2030-010 0	Jednowarstwowe sufity podwieszane na ruszcie metalowym (Orgbud W-wa), z płyt gipsowo-kartonowych 167,918	m2 m2		167,918
7		7. TYNKI IOKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
7.1 (P61)	KNR 4-01 0705-0101	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścian.bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.ceglami lub dachówką 10,14	m m		10,140
7.2 (P62)	KNNR 3 0602-0101	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo- cementowych, zagrunt. siatkach 12,39	m2 m2		12,390
7.3 (P63)	KNNR 3 0603-0101	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III z wapnem, suchogaszonym, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 42,24	m2 m2		42,240
7.4 (P64)	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 10	szt. szt.		10,000
8		8. ROBOTY MALARSKIE			
8.1 (P65)	KNNR 2 1401-0500	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania	m2		265,910

koniec strony

Przedmiar robót Wiejskie Centrum
Sportowo-Rekreacyjne w Kępiu
Zaleszańskim, przystosowanie
pomieszczeń w Domu Ludowym na
Kęgielnicy

5

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		265,91	m2	265,910	
8.2 (P66)	KNNR 2 0805-0100	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20, 20x20 cm na zaprawie klejowej 14,6	m2 m2	14,600	14,600
8.3 (P67)	KNNR 2 1401-0500	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania 455,21	m2 m2	455,210	455,210
8.4 (P68)	KNR 2-02 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. 265,91	m2 m2	265,910	265,910
8.5 (P69)	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. 455,21	m2 m2	455,210	455,210
8.6 (P70)	KNR-I 0-23 2611-0200	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 721,12	m2 m2	721,120	721,120
8.7 (P71)	KNR 4-01 1211-0400	Opalanie farby olejnej z powierzchni ścian/analogia 100,81	m2 m2	100,810	100,810
9		9. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE-ROZBIÓRKA SCHODÓW			
9.1 (P72)	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych i żelbetonowych, element betonowy schodów wewnętrznych i zewnętrznych 2,554	m3 m3	2,554	2,554
9.2 (P73)	KNR 4-01 0105-0200	Zasypanie wykopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III, schodów 2,624	m3 m3	2,624	2,624
9.3 (P74)	KNR 4-01 0108-1800	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowymi wg rodzaju rozbióranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km 2,554	m3 m3	2,554	2,554
9.4 (P75)	KNR 4-01 0108-2000	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowymi wg rodzaju rozbióranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji 2,554	m3 m3	2,554	2,554
10		10. MONTAŻ TORÓW, OSŁONA MASZYNOWNI ORAZ URZĄDZENIA			
10.1 (P76)		Montaż torów, osłony maszynowni oraz urządzenia 1	kpl kpl	1,000	1,000
11		11. MONITORY			
11.1 (P77)		Monitor LCD 32cala, Monitor LCD na życzenie z głośnikami jako telewizor LCD 32 2	szt. szt.	2,000	2,000