

Nazwa obiektu: **CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE
W SKOWIERZYNIE – AKTYWNA WIEŚ SKOWIERZYN**

Adres obiektu: **Skowierzyn, gm. Zaleszany
działka nr ewid. 965, 966, 1648,2**

Rodzaj opracowania: **Przedmiar robót**

Inwestor: **Gmina Zaleszany
37 – 415 Zaleszany
ul. T. Kościuszki 16**

**PROJEKT OPRACOWANY NA ZLECENIE FORUM MIESZKAŃCÓW
WSI "SANŁĘG" W ZALESZANACH REALIZUJĄCEGO PROJEKT PN: "MIĘDZY
SANEM A ŁĘGIEM - WSPÓLNY START DO STRATEGII" FINANSOWANY ZE
ŚRODKÓW Z PROGRAMU OPERACYJNEGO SPO "RESTRUKTURYZACJA I
MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW
WIEJSKICH" DZIAŁANIE 2.7 "PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER + SCHEMAT LI"**

luty 2010

Mania Malicka.

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO

NAZWA INWESTYCJI: CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE
W SKOWIERZYNIE – AKTYWNA WIEŚ SKOWIERZYN

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW

L.p.	Nazwa	CPV
1	Modernizacja domu ludowego	45210000-2
2	Instalacje c.o. w domu ludowym	45331100-7
3	Ogrodzenie stalowe przy domu ludowym	45342000-6
4	Plac zabaw dla dzieci	45220000-5
5	Zatoka postojowa przy boiskach na 10 stanowisk	45223320-5
6	Ciągi piesze przy placu zabaw	45233253-7
7	Boisko do siatkówki	45212221-1
8	Boisko do tenisa	45212221-1
9	Ogrodzenie boiska do tenisa	45342000-6

Maria Perlecka

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE W SKOWIERZYNIE AKTYWNA WIEŚ SKO-
WIERZYN
ADRES INWESTYCJI : SKOWIERZYN
INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY 66
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY 66
BRANŻA : budowlana - MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 27.01.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA: *Monia Mulecki*

INWESTOR :

Data opracowania
27.01.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STOLARKA OKIENNA			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.10*1.45*4+2.15*1.68*11	m ² m ²	51.912	
				RAZEM	51.912
2	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.20*4+2.25*11	m m	33.550	
				RAZEM	33.550
3	KNR 4-01 d.1 1111-02 analogia	WYKUCIE LUKSFERÓW 1.4*1.4*1	m ² m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
4	KNNR 7 J.1 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 UCHYLNO-ROZWIERALNE 2.10*1.45*4+2.15*1.68*11	m ² m ²	51.912	
				RAZEM	51.912
5	KNNR 2 d.1 0701-09	PUSTAKI SZKLANE MATOWE MLECZNE WTYM 4 SZT UCHYLNE 1.40*1.40*1	m ² m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
6	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH z blachy nie nadającej się do użytku (2.15*4+2.20*11)*0.2	m ² m ²	6.560	
				RAZEM	6.560
7	KNNR 2 d.1 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych Z MARMURU SYNTETYCZNEGO SZER 30CM 2.15*4+2.20*11	m m	32.800	
				RAZEM	32.800
8	KNNR 2 d.1 0505-01	PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY POWLEKANEJ SZER 20CM (2.15*4+2.20*11)*0.20	m ² m ²	6.560	
				RAZEM	6.560
9	analiza indywidualna	NAWIETRZAKI PODOKIENNE 17	szt szt	17.000	
				RAZEM	17.000
10	KNNR 7 d.1 0701-02	OKIENKO PODAWCZE 80X80 Z PCV 0.80*0.80	m ² m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
11	KNNR 2 d.2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm (3.80+2+0.76+0.12)*4.33-0.8*0.8	m ² m ²	28.284	
				RAZEM	28.284
3		NADPROŻA STALOWE			
12	KNR 4-01 d.3 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 2.50*0.28*0.16	m ³ m ³	0.112	
				RAZEM	0.112
13	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 160 mm 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.3 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 160 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-01 d.3 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
		5*0.74	m ²	3.700	
				RAZEM	3.700
16	KNR 4-01 d.3 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		5*0.74	m ²	3.700	
				RAZEM	3.700
4		STOLARKA DRZWIOWA			
17	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1.55*2.36*2+1.55*2.63*2+1.35*2.46*1+1.4*2.05*2	m ²	24.530	
				RAZEM	24.530
19	KNNR 7 d.4 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe SZKŁONE SZYBĄ BEZPIECZNĄ PROFIL CIEPŁY DWUSKRZYDŁOWE	m ²		
		1.55*2.36*2+1.35*2.46	m ²	10.637	
				RAZEM	10.637
20	KNNR 2 d.4 1103-02	Montaż DRZWI DREWNIANYCH Z NAŚWIETLEM O WYM 1,55X2,63	m ²		
		1.55*2.63*2	m ²	8.153	
				RAZEM	8.153
21	KNNR 2 d.4 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		2.08	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
22	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych pełnych 1,40*2,05	m ²		
		1.40*2.05*2	m ²	5.740	
				RAZEM	5.740
23	KNNR 2 d.4 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		2.08	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
24	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych Pol-Skone o wym 0,80x2,05 z tulejami ochronnymi u dołu	m ²		
		0.80*2.05*4	m ²	6.560	
				RAZEM	6.560
25	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych Pol-Skone	m ²		
		0.9*2.05*3	m ²	5.535	
				RAZEM	5.535
26	KNNR 2 d.4 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		1.04*7	m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
5		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
27	KNNR 3 d.5 0603-01	Tynki wewn.zwyczajnie kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²		
		28.284*2	m ²	56.568	
				RAZEM	56.568

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNNR 2 d.5 0805-01	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej SANITARIATY 69.07	m ² m ²	 69.070	 69.070
6		WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE ŚCIAN I SUFITÓW		RAZEM	69.070
29	KNR 4-01 d.6 1211-04	Opalenie farby olejnej Z POW ŚCIAN 51.254	m ² m ²	 51.254	 51.254
				RAZEM	51.254
30	KNNR 3 d.6 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych i sufitów farbą emulsyjną BIAŁĄ z przygotowaniem powierzchni 50.808	m ² m ²	 50.808	 50.808
				RAZEM	50.808
31	KNNR 3 d.6 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 190.31	m ² m ²	 190.310	 190.310
				RAZEM	190.310
7		PODŁOGI I POSADZKI			
32	KNR 4-01 d.7 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 30.012	m ² m ²	 30.012	 30.012
				RAZEM	30.012
33	KNNR 3 d.7 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek TERRAKOTOWYCH na zaprawie cementowej 19.921	m ² m ²	 19.921	 19.921
				RAZEM	19.921
34	KNNR 2 d.7 1208-01	WYRÓWNIANIE POWIERZCHNI PO SKUTYCH PŁYTKACH SAMOPOZIOMUJĄCĄ MASĄ SZPACHLOWĄ typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm 49.933	m ² m ²	 49.933	 49.933
				RAZEM	49.933
35	KNNR 2 d.7 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 10 49.933	m ² m ²	 49.933	 49.933
				RAZEM	49.933
36	KNNR 2 d.7 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE 30.012	m ² m ²	 30.012	 30.012
				RAZEM	30.012
37	KNNR 2 d.7 1209-06	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną na zaprawie klejowej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej Krotność = 2 30.012	m ² m ²	 30.012	 30.012
				RAZEM	30.012
38	KNNR 2 d.7 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm PŁYTKI TERRAKOTOWE 19.921	m ² m ²	 19.921	 19.921
				RAZEM	19.921
39	KNNR 2 d.7 1209-06	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną na zaprawie klejowej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej Krotność = 2 19.921	m ² m ²	 19.921	 19.921
				RAZEM	19.921

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR 2-02 d.7 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 28.14	m m	28.140	
				RAZEM	28.140
8		ROBOTY INSTALACYJNE			
41	KNNR 8 d.8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNNR 8 d.8 0225-06	Demontaż pisuaru porcelanowego 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNNR 8 d.8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNNR 8 d.8 0122-04	Demontaż baterii ściiennej umywalkowej lub zmywakowej 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNNR 4 d.8 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNNR 4 d.8 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNNR 4 d.8 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNNR 4 d.8 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściienne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNNR 4 d.8 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNNR 4 d.8 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
51	KNNR 4 d.8 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
52	d.8 analiza indywidualna	WENTYLATORY SPRĘŻONE Z WYŁĄCZNIKIEM ŚWIATŁA 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

KOSZTORYS

IWESTORSKI - PRZEDMIARY

Dla: GMINA ZALESZANY

37-415 ZALESZANY 66

Rodzaj robót: CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W SKOWIERZYNIE- AKTYWNA
WIEŚ SKOWIERZYN

Zakres robót: INSTALACJE C. O.

Lokalizacja robót: SKOWIERZYN

Wartość robót: 0.00 PLN

Słownie: PLN 0/100

Sporządził:

Maria Kulecka

Sprawdził:

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: INSTALACJE C.O.		
1.1.	KNR-W 02-15-0315-0100	Piec gazowy wraz z automatyką i kominem ze stali nierdzewnej 1.00	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
1.2.	KNZ 00-01-0301-0300	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 76.00	76.00
		Jm. m Razem:	76.00
1.3.	KNZ 00-01-0301-0400	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 22.00	22.00
		Jm. m Razem:	22.00
1.4.	KNZ 00-01-0301-0500	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 64.00	64.00
		Jm. m Razem:	64.00
1.5.	KNZ 00-01-0301-0600	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde) 50.00	50.00
		Jm. m Razem:	50.00
1.6.	KNZ 00-01-0301-0700	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 35 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde) 6.00	6.00
		Jm. m Razem:	6.00
1.7.	KNR 00-34-0101-10	Izolacje rurociągów śr 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ-jednowarstwowymi gr 20mm(N) 154.00	154.00
		Jm. m Razem:	154.00
1.8.	KNR 00-34-0101-11	Izolacja rurociągów śr28-48mm otulinami Thermaflex FRZ jednowarstwowymi gr 20mm(N) 56.00	56.00
		Jm. m Razem:	56.00
1.9.	KNR 02-15-0419-0400	Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 600/1400 8.00	8.00
		Jm. kpl. Razem:	8.00
1.10.	KNR 02-15-0419-0400	Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 600/1100 1.00	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
1.11.	KNR 02-15-0419-0400	Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 600/1000 1.00	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
1.12.	KNR 02-15-0419-0400	Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 600/900 2.00	2.00
		Jm. kpl. Razem:	2.00
1.13.	KNR 02-15-0419-0300	Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 600/400 1.00	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
1.14.	KNR 02-15-0419-0300	Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 600/500 2.00	2.00
		Jm. kpl. Razem:	2.00
1.15.	KNR 02-15-0419-0200	Grzejniki stalowe jednopłytowe CV 11 600/1100 1.00	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.16.	KNR 02-15-0419-0100	Grzejniki stalowe jednopłytkowe CV 11 500/600 1.00	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
1.17.	KNR 02-15-0419-0100	Grzejniki stalowe jednopłytkowe CV 11 500/500 1.00	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
1.18.	KNR 02-15-0419-0100	Grzejniki stalowe jednopłytkowe CV 11 500/400 1.00	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
1.19.	KNZ 00-01-0305-0100	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach 19.00	19.00
		Jm. kol. Razem:	19.00
1.20.	KNZ 00-01-0308-0500	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 32 mm w instalacji c.o. - wariant 1 2.00	2.00
		Jm. szt. Razem:	2.00
1.21.	KNZ 00-01-0309-0200	Zawór odpowietrzający c.o.o śr.nom. 15 mm - wariant 1 2.00	2.00
		Jm. szt. Razem:	2.00
1.22.	KNZ 00-01-0309-0700	GŁOWICA termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm 19.00	19.00
		Jm. szt. Razem:	19.00
1.23.	KNZ 00-01-0307-0100	Płukanie instalacji c.o. 212.00	212.00
		Jm. m Razem:	212.00
1.24.	KNZ 00-01-0307-0200	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych 19.00	19.00
		Jm. urządzenie Razem:	19.00
1.25.	KNZ 00-01-0307-0400	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji 19.00	19.00
		Jm. urządzenie Razem:	19.00
1.26.	KNR 04-01-0210-0200	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego 102.00	102.00
		Jm. m Razem:	102.00
1.27.	KNR 04-01-0209-0300	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm 0.25	0.25
		Jm. m2 Razem:	0.25
1.28.	KNR 04-01-0207-0200	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 102.00	102.00
		Jm. m Razem:	102.00

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W SKOWIERZYNIE - AKTYWNA WIEŚ SKOWIERZYN
ADRES INWESTYCJI : SKOWIERZYN GM ZALESZANY
INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY 66
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY 66
BRANŻA : OGRODZENIE STALOWE PANELOWE OD STRONY ZACHODNIEJ DOMU LUDOWEGO SKOWIERZYN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2010

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

WYKONANIE PRZYZYTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA: *Mania Helbecku*

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGRODZENIE PROJEKTOWANE			
1	KNR 2-01 d.1 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 41	dól. dól.		
				41.000	
				RAZEM	41.000
2	KNNR 1 d.1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 12.13	m ³ m ³		
				12.130	
				RAZEM	12.130
3	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - BETON B10 POD SŁUPKI OGRODZENIOWE 0.5*0.5*1*41	m ³ m ³		
				10.250	
				RAZEM	10.250
4	KNNR 6 d.1 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 99-41*0.5	m m		
				78.500	
				RAZEM	78.500
5	KNNR 2 d.1 1602-02 analogia	Ogrodzenie z PANELI SZER 2,50M I WYS 1,70M BETAFENCE-NY-LOFOR MEDIUM OCZKA 100X50MM MOCOWANE POPRZEZ OBEJMY (ROBOCIZNA ANALOGIA, MATERIAŁY WG DOSTAWCY 99.00	m m		
				99.000	
				RAZEM	99.000
6	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 78.50	m m		
				78.500	
				RAZEM	78.500
7	KNR 2-01 d.1 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m 0.3*0.3*78.5-0.3*0.08*78.5	m ³ m ³		
				5.181	
				RAZEM	5.181

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W SKOWIERZYNIE - AKTYWNA WIEŚ SKOWIERZYN
ADRES INWESTYCJI : PLAC ZABAW DLA DZIECI SKOWIERZYN
INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY 66
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY 66
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 26.01.2010

NARZUTY

Łącznie wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA: *Ilana Maledu*

INWESTOR :

Data opracowania
26.01.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PLAC ZABAW DLA DZIECI			
1	d.1 analiza indywidualna	URZĄDZENIE FIRMY LARS LAJ - KUCYK	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 analiza indywidualna	URZĄDZENIE FIRMY LARS LAJ - KOGUT	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1 analiza indywidualna	URZĄDZENIE FIRMY LARS LAJ - HUŚTAWKA Z DWOMA SIEDZISKAMI	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	d.1 analiza indywidualna	URZĄDZENIE FIRMY LARS LAJ - CENTRUM ZABAW	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1 analiza indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ 5 SZT URZĄDZEŃ	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1 analiza indywidualna	piaskownica FIRMY LARS LAJ	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W SKOWIERZYNIE - AKTYWNA WIEŚ SKOWIERZYN
ADRES INWESTYCJI : SKOWIERZYN GM. ZALESZANY-4
INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY 66
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY 66
BRANŻA : ZATOKI PARKINGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA: *Marina Hulec*

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZATOKA PARKINGOWA			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.0132	ha ha	0.013	
				RAZEM	0.013
2	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI POD PARKINGI 131.89	m ² m ²	131.890	
				RAZEM	131.890
3	KNNR 1 d.1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 131.89*0.32	m ³ m ³	42.205	
				RAZEM	42.205
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
4	KNNR 6 d.2 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm PODBU- DOWA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO 0,05-30MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE 131.89	m ² m ²	131.890	
				RAZEM	131.890
5	KNNR 6 d.2 0502-03	NAWIERZCHNIA z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej GR 4CM z wypełnieniem spoin piaskiem 116.61-4.23	m ² m ²	112.380	
				RAZEM	112.380
6	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 24.6+2*2+4*2	m m	36.600	
				RAZEM	36.600
7	KNR 2-31 d.2 0403-06	Krawężniki betonowe LEŻĄCY o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 24.6+1.8*2	m m	28.200	
				RAZEM	28.200
8	KNNR 6 d.2 0502-03	LINIE ODDZIELAJĄCE STANOWISKA z kostki brukowej betonowej CZARNEJ grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł- nieniem spoin piaskiem 4.7*0.1*9	m ² m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
9	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki LEŻĄCY betonowa zwykła B15 28.2*0.3*0.15	m ³ m ³	1.269	
				RAZEM	1.269

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W SKOWIERZYNIE - AKTYWNA WIEŚ SKOWIERZYN
ADRES INWESTYCJI : SKOWIERZYN GM ZALESZANY
INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY 66
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY 66
BRANŻA : CIĄGI PIESZE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR 6CM
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : - 01.02.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA: *Małgorzata Kulecka*

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CIAGI PIESZE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR 6CM			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta	ha		
d.1	0112-02	pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.018	
		0.0177			
				RAZEM	0.018
2	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0101-08		m ²	177.365	
		177.365			
				RAZEM	177.365
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Z TŁUCZ-	m ²		
d.1	0113-05	NIA KAMIENNEGO FRAKCJI 0,05-20MM	m ²	177.365	
		177.365			
				RAZEM	177.365
4	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1	0502-02	mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	88.680	
		88.68			
				RAZEM	88.680
5	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1	0502-02	mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem KOLOROWEJ	m ²	88.680	
		88.68			
				RAZEM	88.680
6	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej,	m		
d.1	0404-04	spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	171.750	
		171.75			
				RAZEM	171.750
7	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem	m		
d.1	0403-03	ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej B15	m	15.630	
		15.63			
				RAZEM	15.630
8	KNR 2-31	Ława pod OBRZEŻE betonowa zwykła B15	m ³		
d.1	0402-03		m ³	4.490	
		4.49			
				RAZEM	4.490
9	KNNR 1	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z KORYTA	m ³		
d.1	0504-02		m ³	35.470	
		35.47			
				RAZEM	35.470

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W SKOWIERZYNIE - AKTYWNA WIEŚ SKO-
WIERZYN
ADRES INWESTYCJI : BOISKO DO SIATKÓWKI O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ - SKOWIERZYN
INWESTOR : GMINA ZALESZANY
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY 66
BRANŻA : budowlana -BOISKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 26.01.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Małgorzata Kuleta

INWESTOR :

Data opracowania
26.01.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BOISKO DO SIATKÓWKI			
1	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek gr warstwy 15cm 18*9	m ² m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
2	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 18*9	m ² m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
3	KNNR 1 d.1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 35.64	m ³ m ³	35.640	
				RAZEM	35.640
4	KNNR 6 d.1 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie PIASEK o gr.10 cm 162.00	m ² m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
5	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO gr. 10 cm FRAKCJI 4-30MM 162.00	m ² m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
6	KNNR 6 d.1 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych TŁUCZNIA KAMIENNEGO FRAKCJI 4-30MM I MIAŁU KAMIENNEGO FR 0-0,4MM gr. 8 cm 162.00	m ² m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
7	KNR 2-31 d.1 0313-03	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm 162.00	m ² m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
8	KNR 2-31 d.1 0313-04	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa wiążąca - za każdy dalszy 1 cm grubości 162.00	m ² m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
9	KNR 2-31 d.1 0314-03	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 2 cm 162.00	m ² m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
10	KNR 2-31 d.1 0314-04	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grubości 162.00	m ² m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
11	d.1 analiza indywidualna	WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ - NATRYSK 162.00	m ² m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
12	KNNR 6 d.1 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 18*2+9*2	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
13	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, BETON B15 54*0.28*0.1+54*0.1*0.05+54*0.1*0.28	m ³ m ³	3.294	
				RAZEM	3.294
14	d.1 analiza indywidualna	TABLICA + OBRE CZ DO KOSZYKÓWKI	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.00	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
15	d.1 analiza indywidualna	KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI	kpl		
		2.00	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
16	d.1 analiza indywidualna	SŁUPKI DO SIATKÓWKI	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17	d.1 analiza indywidualna	TULEJE DO SŁUPKÓW	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18	d.1 analiza indywidualna	DEKIEL POKRYTY NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	d.1 analiza indywidualna	SIATKA	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.1 analiza indywidualna	MONTAŻ OSPRZĘTU DO SIATKÓWKI	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W SKOWIERZYNIE- AKTYWNA WIEŚ SKO-
WIERZYN
ADRES INWESTYCJI : SKOWIERZYN GM. ZALESZANY
INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY 66
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY 66
BRANŻA : budowlana -BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 29.01.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA: *Monia Kabecki*

INWESTOR :

Data opracowania
29.01.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ			
1	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 24*11	m ² m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
2	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI 24*11	m ² m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
3	KNNR 1 d.1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów 24*11*0.35	m ³ m ³	92.400	
				RAZEM	92.400
4	KNNR 6 d.1 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 24*11	m ² m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
5	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm KRUSZY- WO KAMIENNE FRAKCJI 4-30MM 24*11	m ² m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
6	KNNR 6 d.1 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm KRUSZY- WO KAMIENNE FRAKCJI 4-30MM I MIAŁU KAMIENNEGO FRAKCJI 0-0,4MM 24*11	m ² m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
7	KNR 2-31 d.1 0313-03	Warstwa wiążąca o grubości 2 cm Z BETONU ASFALTOWEGO 264.00	m ² m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
8	KNR 2-31 d.1 0313-04	warstwa wiążąca Z BETONU ASFALTOWEGO - za każdy dalszy 1 cm grubości 264.00	m ² m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
9	KNR 2-31 d.1 0314-03	Nawierzchnia z BETONU ASFALTOWEGO - warstwa ścieralna o gru- bości 2 cm 264.00	m ² m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
10	KNR 2-31 d.1 0314-04	Nawierzchnia z BETONU ASFALTOWEGO- warstwa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grubości 264.00	m ² m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
11	d.1 analiza in- dywidualna	WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ - NATRYSK 264.00	m ² m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
12	KNNR 6 d.1 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 11*2+24*2	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
13	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B15 70*0.28*0.1+70*0.1*0.05+70*0.10*0.28	m ³ m ³	4.270	
				RAZEM	4.270
14	d.1 analiza in- dywidualna	SŁUPKI DO TENISA ZIEMNEGO PROFIL ALUMINIOWY KWADRA- TOWE 80X80	para		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	para	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.1 analiza indywidualna	RAMA Z DEKLEM	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	d.1 analiza indywidualna	SIATKA DO TENISA	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.1 analiza indywidualna	PODPÓRKI DO GRY SINGL	para		
		1	para	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.1 analiza indywidualna	MONTAŻ	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W SKOWIERZYNIE - AKTYWNA WIEŚ SKOWIERZYN
ADRES INWESTYCJI : SKOWIERZYN GM ZALESZANY
INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY 66
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY 66
BRANŻA : OGRODZENIE KORTÓW TENISOWYCH

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2010

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Łącznie wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA: *Maria Kulecka*

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGRODZENIE PROJEKTOWANE			
1	KNR 2-01 d.1 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) Krotność = 1.25 44	dół. dół.	 44.000	
				RAZEM	44.000
2	KNNR 1 d.1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 13.013	m ³ m ³	 13.013	
				RAZEM	13.013
3	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - BETON B10 POD SŁUPKI OGRODZENIOWE 0.5*0.5*1*44	m ³ m ³	 11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNNR 6 d.1 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 106-44*0.5-1-4	m m	 79.000	
				RAZEM	79.000
5	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 79	m m	 79.000	
				RAZEM	79.000
6	KNR 2-01 d.1 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m 0.3*0.3*79-0.3*0.08*79	m ³ m ³	 5.214	
				RAZEM	5.214
7	KNR 2-23 d.1 0401-01	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m 106	m m	 106.000	
				RAZEM	106.000
8	KNR 2-23 d.1 0401-02	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości 106	m m	 106.000	
				RAZEM	106.000