

Pentakoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/46-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE WSI ZALESZANY-ZATOKA PARKINGOWA

ADRES : NA 10 STANOWISK

RODZAJ ROBOT: ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PUK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Faliga Puk

Nazwa, adres obiektu :

**MIEJSCE SPOTKAŃ PLENEROWYCH -
- ZALESZAŃSKI AMFITEATR
Zaleszany
działka nr ewid. 331/3, 331/4, 331/8, 331/10,
331/12, 331/13, 363**

Rodzaj opracowania:

PRZEDMIARY ROBÓT

Inwestor:

Gmina Zaleszany
37-415 Zaleszany 66

**PROJEKT OPRACOWANY NA ZLECENIE FORUM MIESZKAŃCÓW WSI
„SANŁĘG” W ZALESZANACH REALIZUJĄCEGO PROJEKT
PN. „MIĘDZY SANEM A ŁĘGIEM – WSPÓLNY START DO STRATEGII”
FINANSOWANY Z PROGRAMU PILOTAŻOWEGO
LEADER+ SCHEMAT II**

Branża/Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Budowlana/Projektant t	mgr inż. Robert Mróz	K-88/02	mgr inż. ROBERT MRÓZ Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. K-88/02

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilosc
ELEMENT I ROZBIJKA SCHODOW TERENOWYCH Z KRAMEZNIKOW DROBOWYCH			
1.	0231 ROZEBRANIE SCHODOW Z KRAMEZNIKOW 0813-03 BETONOWYCH 15X30CM NA PODSYPCE CEM.PIASK.	M	11,000
2.	0401 WYWOZ ZIEMI I GRUZU 0108-11 WYWOZ GRUZU SPRYZNOWNANEGO SAMOCHODAMI SAMOWYLADOW.NA ODL.DO 1 KM	M3	0,800
3.	0401 WYWOZ ZIEMI I GRUZU 0108-20 DOD.DO KDL.17-19 ZA KAZDY 1 KM BEZ WZGL.NA RODZAJ KONSTRUKCJI	M3	0,800

Koniec zestawienia

Poz.	Opis Robot	J.miary	Ilość
=====			
ELEMENT	1 ROZBIORKA OGRODZENIA Z PRZESEL Z SIATKI NA SLUPKACH METALOWY		
-Poz.			
1.	0225 OGRODZENIA Z SIATKI	M2	106,140
	0307-03 ROZEBRANIE OGRODZEN NA SLUPACH METALOWYCH OBETONOWANYCH		
2.	0401 ROBOTY ROZBIORKOWE COKOLU	M3	5,816
	0212-01 ROZBIORKA ELEM.KONSTR.BET.NIEZBROJ.D GRUB. DO 15 CM		
3.	0401 WYWOZ ZIEMI I GRUZU	M3	5,816
	0108-18 WYWOZ GRUZU SAM.SAMOWYL.WG ROZBIER.KONSTR.GRUZU I ZUZLO-BET.		
4.	0401 WYWOZ ZIEMI I GRUZU	M3	5,816
	0108-20 DOD.DO KOL.17-19 ZA KAZDY 1 KM BEZ WZSL.NA RODZAJ KONSTRUKCJI		

Koniec zestawienia

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT I ROZBIORKA SZANGA ZELBETOWEGO -ZALESZANY			
1.	0404 ROZEBRANIE STROPÓW ZELBET. BELEK I PODCIĄGÓW ORAZ PŁYT DACHOWYCH 0305-03 STROPÓW ZELBET. O GRUB. PŁYTY DO 20CM	M3	5,973
2.	0201 ZASYPANIE WYKOPÓW SPYCHARKAMI GASIENICOWYMI 0229-02 55KW GRUNT KAT. III	M3	50,170
3.	0201 PRZEM. ZIEMI ODPOJONEJ SPYCHARKAMI GASIENICOWYMI 022B-05 55KW /DOB. DO KOL. 02/ NA ODL. PONAD 10 DO 30M GRUNT KAT. III	M3	50,170

Koniec zestawienia

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT 1 ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO			
-Poz.			
1.	0404 ROZEBRANIE MUROW PONIŻEJ TERENU 0101-06 MURY Z BŁOCKOW NA ZAPR.CEM.WAP.	M3	10,855
2.	0404 ROZEBRANIE MUROW POWYŻEJ TERENU 0104-07 O WYS.PONAD 9M Z BŁOCKOW Z BET.KOMOR.NA ZAPR. CEM.WAP.	M3	27,080
3.	0404 ROZEBRANIE STROPÓW ZEL.BET.DELEK I PODCIĄGÓW ORAZ PŁYT DACHOWYCH 0305-09 PŁYT DACHOWYCH ZELBETOWYCH O GRUB. DO 15CM	M3	5,825
4.	0404 ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY 0509-03 NA BETONIE NA ZAKŁAD	M2	37,500
5.	0404 ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY 0506-05 ELEMENTY NIE NADAJĄCE SIĘ DO UŻYTKU-RYNNY	M	7,500
6.	0404 ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY 0506-06 ELEMENTY NIE NADAJĄCE SIĘ DO UŻYTKU-RURY	M	2,200
7.	0404 ROZEBRANIE ŚCIAN KANAŁÓW,KONSTRUKCJI SCHODÓW I KOMINÓW WOLNOSTOJĄCYCH Z CEGŁY 0109-03 SCHODY NA PŁYTCIE O GRUB. 1/2 CEGŁY	M2	5,050
8.	0404 ROZEBRANIE ŚCIAN ZELBETOWYCH,BETONOWYCH,GRUZOBETONOWYCH I Z KRUSZYWA LEKKIEGO 0303-05 BETONOWE O GRUB.W CM DO 30	M3	1,512
9.	0404 WYWIEZIEŃIE GRUZU Z TERENU ROZBIORKI PRZY NECH.ZAŁAD.I WYŁADOWANIU 1103-01 ZAŁAD.GRUZU KOPARKO-LADOWARKO 3 SAMOCH.SAMOWYLAD. NA ZMIANE	M3	50,340
10.	0404 WYWIEZIEŃIE GRUZU Z TERENU ROZBIORKI PRZY NECH.ZAŁAD.I WYŁADOWANIU 1103-04 TRANSPORT SAMOCH.SAMOWYLAD.NA ODL.I KM	M3	50,340
11.	0201 ZASYPIANIE WYKOPOW SPYCHARKAMI GASTENICOWYMI 0229-12 74KN GRUNT KAT.III	M3	37,500

Koniec restawienia

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilosc
ELEMENT 1 ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO			
1.	0404 ROZEBRANIE MUROW PONIZEJ TERENU 0101-06 MURY Z BLOCKOW NA ZAPR.CEM.WAP.	M3	9,684
2.	0404 ROZEBRANIE MUROW POWYZEJ TERENU 0104-07 O WYS.PONAD 9M Z BLOCKOW Z BET.KOMOR.NA ZAPR. CEM.WAP.	M3	21,664
3.	0404 ROZEBRANIE STROPOW ZELBET.BELEK I PODCIAGOW ORAZ PLYT DACHOWYCH 0305-08 PLYT DACHOWYCH ZELBETOWYCH O GRUB. DO 15CM	M3	4,500
4.	0404 ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY 0509-03 NA BETONIE NA ZAKLAD	M2	30,000
5.	0404 ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY 0506-05 ELEMENTY NIE NADAJACE SIE DO UZYTKU-RYNNY	M	4,000
6.	0404 ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY 0506-06 ELEMENTY NIE NADAJACE SIE DO UZYTKU-RURY	M	2,200
7.	0404 ROZEBRANIE SCIAN KANALOW,KONSTRUKCJI SCHODOW I KONINOW WOLNOSTOJACYCH Z CEGLY 0109-03 SCHODY NA PLYCIE O GRUB. 1/2 CEBLY	M2	5,050
8.	0404 ROZEBRANIE SCIAN ZELBETOWYCH,BETONOWYCH,GRUZOBETONOWYCH I Z KRUSZYWA LEKKIEGO 0303-05 BETONOWE O GRUB.W CM DO 30	M3	1,512
9.	0404 WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROZBIORKI PRZY MECH.ZALAD.I WYLADOWANIU 1103-01 ZALAD.GRUZU KOPARKO-LADOWARKO 3 SAMOCH.SAMOWYLAD. NA ZMIANE	M3	40,275
10.	0404 WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROZBIORKI PRZY MECH.ZALAD.I WYLADOWANIU 1103-04 TRANSPORT SAMOCH.SAMOWYLAD.NA ODL.1 KM	M3	40,275
11.	0201 ZASYPANIE WYKOPOW SPYCHARKAMI GASIENICOWYMI 0229-12 74KW GRUNT KAT.III	M3	30,000

Koniec zestawienia

Pentakoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/41-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBJEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJ. WSI ZALESZANY-SCHODY TERENOWE-2S2T

ADRES : ZALESZANY

RODZAJ ROBOT: ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PUK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NORMY : KNrY, KNNrY, KGNrY I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Felicja Puk

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT 1 SCHODY TERENOWE-WYCENA 2SZT SCHODOW			
1.	K001 0303-02 KNNR	Wykopy z transportem urobku taczkami Odspojenie gruntu i przewóz na odl. do 10 m, m3 kat. III	4,428
2.	K001 0504-02 KNNR	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na3 długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat. III	4,428
3.	K006 0606-01 KNNR	WYSOKOŚCI STOPNIA-PALISADA WUSTALIT 12X12X40 KOLOR CZARNY	36,000
4.	0231 KNR 0402-03	LAWY POD KRAWĘZNIKI Z BETONU, ZWYKŁA	1,188
5.	K006 0113-05 KNNR	PODBUDOWY Z KRUSZYW LANANYCH PODRUDOWA Z TLUCZNIĄ-KAMIENNEGO DRUB.10CM,WARSTWA GORNE	7,590
6.	K006 0502-02 KNNR	STOPNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ KOSTKA BRUKOWA GRUB.6CM,PODSYPKA CEMENTOWA PIASKOWA,WYP.SPON PIASKIEM	7,590
7.	K002 1301-01 KNNR	Balustrady schodow terenowych z nierdzewki	18,160

Koniec zestawienia

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/41-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJ. WSI ZALESZANY-SCHODY TERENOWE-2927

ADRES : ZALESZANY

RODZAJ ROBOT: ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PIK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NORMY : KNry, KNNry, KSNry I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Felicja Pik

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/48-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE W ZALESZANY-PLAC ZABAW DLA DZIECI

ADRES : ZALESZANY

RODZAJ ROBOT: ROBOTA BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PUK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNRy, KSNRy I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Felicja Puk

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT 1 PLAC ZABAW DLA DZIECI			
1.	INNA URZADZENIE FIRMY ;LARS LAJ; KUCYK	SZT	1,000
2.	INNA URZADZENIE FIRMY LARS LAJ KOGUT	SZT	1,000
3.	INNA URZADZENIE FIRMY LARS LAJ MUSTAWKA Z DWOMA SIEDZISKAMI	SZT	1,000
4.	INNA URZADZENIE FIRMY LARS LAJ CENTRUM ZABAW	SZT	1,000
5.	INNA DOSTAWA ORAZ MONTAZ 4 SZT URZADZEN	KPL	1,000
6.	INNA LAWKI TYPU LONDYN KONSERWIS	SZT	16,000
7.	INNA KOSZE PARK KONSERWIS	SZT	10,000

Koniec zestawienia

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/40-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE WSI ZALESZANY-PROJ.CHODNIK Z

ADRES : KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ-ZALESZANY

RODZAJ ROBOT: ROBOTY CHODNIKOWE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PIK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Felicja Pik

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT I PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ FREZOWANEJ			
1.	K001 0112-02 KNNR	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych Koryta pod nawierzchnie pha postojowych	0,034
2.	K006 0101-08 KNNR	KORYTA WYKONYWANE NA CALEJ SZEROKOSCI CHODNIKOWI REZYNIE, GLEB. 20CM. KAT. GRUNTU III-N2	344,570
3.	K006 0113-05 KNNR	PODBUDOWY Z KRUSZYW LAMANYCH PODBUDOWA Z TLUCZYNIA-KAMIENNEGO GRUB. 10CM, WARSTWA GORN2	344,570
4.	K006 0502-02 KNNR	CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOSTKA BRUKOWA GRUB. 6CM, PODSYPKA CEMENTOWO-PII2 WYP. SPOIN PIASKIEM	344,570
5.	K006 0404-04 KNNR	OBREZA BETONOWE OBREZA 30*8CM, PODSYPKA PIASKOWA, WYP. SPOIN ZAPR. CEN.	M 323,110
6.	K006 0403-03 KNNR	KRAWCZNIKI BETONOWE I KAMIENNE WRAZ Z LAWAMI KRAWCZNIKI BETONOWE WYSTAJACE 15*30CM BETONOWA, PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	114,910
7.	0231 0402-03 KNNR	LAWY POD OBREZA Z BETONU, ZWYKLA 8-15.	M3 8,369
8.	K001 0504-02 KNNR	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na3 długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat. III	68,914

Koniec zestawienia

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/40-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE WSI ZALESZANY-PROJ.CHODNIK Z

ADRES : KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ-ZALESZANY

RODZAJ ROBOT: ROBOTY CHODNIKOWE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PUK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NORMY : KNrY, KNNrY, KSNrY I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Felicja Puk

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/44-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE WSI ZALESZANY-CHODNIKI ISTNIEJACE

ADRES : ZALESZANY

RODZAJ ROBOT: ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PUK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NORMY : KNr, KMNr, KSNr I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Felicja Puk

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT I CHODNIKI ISTNIEJACE			
1.	K006 ROZEBRANIE KRAWCZNIKOW ORAZ OBRZEZY TRAWNIKOWYCH OBRZEZA 8*30CM, PODSYPKA PIASKOWA M KNNR 0806-08	M	388,190
2.	K006 KORYTA WYKONYWANE NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI I CHODNIKOW RECZNIE, GLEB. 20CM. KAT, GRUNT 0101-08 IV KNNR		405,700
3.	K006 PODBUDOWY Z KRUSZYW LANANYCH PODBUDOWA Z TLUCZNIĄ-KAMIENNEGO GRUB. 10CM, WARSTWA GORNA KNNR 0113-05		405,700
4.	K006 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NIEFREZOWANEJ SZAREJ KOSTKA BRUKOWA GRUB. 6CM, M2 0502-02 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, WYP. SPÓIN PIASKIEM KNNR		405,700
5.	K006 OBRZEZA BETONOWE OBRZEZA 30*8CM, PODSYPKA PIASKOWA, WYP. SPÓIN ZAPR. CEM. KNNR 0404-04	M	388,190
6.	0231 LAWY POD OBRZEZA Z BETONU, ZWYKLA BETON B-15 KNR 0402-03	M3	10,050
7.	K001 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na 3 0504-02 długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat. III KNNR		78,460

Koniec zestawienia

Pentaxsoft

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/44-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE WSI ZALESZANY-CHODNIKI ISTNIEJACE

ADRES : ZALESZANY

RODZAJ ROBOT: ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA POK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA MERNY : KNRy, KNNy, KENy I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Faliga iuk

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/43-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPDCIWNKOWO-REKREACYJNE WSI ZALESZANY-ALTANKA OGRODOWA

ADRES : ZALESZANY

RODZAJ ROBOT: ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY.37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PUK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NORMY : KNRY, KNNRY, KSNRY I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Felicia Puk

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT 1 ROBOTY ZIEMNE			
-Poz.-			
1.	K001 Wykopy z transportem urobku łazczkami Odspojenie gruntu i przewóz na odl. do 10 m, m ³ 0303-02 kat. III		29,256
KNNR			
2.	K001 Wykopy z transportem urobku łazczkami Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przewozu lub m ³ 0303-04 każdy 1m różnicy wysokości na odległości 10m		29,256
KNNR			
wsp. korygujące : R= 3,000 M= 3,000 S= 3,000			
3.	K001 Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych Głębokość wykopu dm ³ 031B-01 grunt kat. I-III		21,970
KNNR			
4.	K001 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów Rozplantowanie 1m ³ ziemi leżącej nm ³ 0504-02 długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat. III		7,261
KNNR			
ELEMENT 2 LAWY FUNDAMENTOWE			
-Poz.-			
5.	0202 LAWY FUNDAN.ZEL.BETOWE PROSTOKATNE SZER. DO 0.6 M	m ³	6,679
KNR 0202-01			
6.	K002 Podkłady. Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.	m ³	0,871
KNNR 1201-01a			
7.	0202 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE BITUNICZNE PIONOWE WYKONANE NA ZIMNO Z ROZTWORZ 0603-09 ASFALTOWEGO -PIERWSZA WARSTWA		44,528
KNR			
8.	0202 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE BITUNICZNE PIONOWE WYKONANE NA ZIMNO Z ROZTWORZ 0603-10 ASFALTOWEGO -KAZDA NASTEPNA WARSTWA		44,528
KNR			
ELEMENT 3 SCIANY PARTERU			
-Poz.-			
9.	K002 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Słupy (materiał w wariantcie -b)	m	20,000
KNNR 0402-03a			
10.	K002 Konstrukcje ścian z tarcicy nasyconej. (materiał do warianttu -a) słupy.	m ³	0,512
KNNR 0402-03b			
11.	0401 UZUPELNIENIE PRZEPIERZEN TYPU PIWNICZNEGO Z 3 WARSTW DESEK GRUB. 32 MM	m ²	9,240
KNR 0403-02			
wsp. korygujące : R= 1,500 M= 1,000 S= 1,500			
12.	K002 Ściany murowane. Ściany grilla murowane z cegieł pełnych.	m ³	1,625
KNNR 0302-02a			
13.	0202 NAKRYWY JAKO RUSZTY DO GRILA MONTAZ NAKRYWY-RUSZTU ZE STALI PŁASKIEJ DO 1216-01 DOSTAWY RUSZTU	1m ² -BSIT	1,000
KNR			

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
14. 0202 KNR 1216-11	NAKRYWY JAKO RUSZTY DO STUBZIENEK PIWNICZNYCH DOSTAWA NAKRYWY-RUSZTU	KG	12,000
ELEMENT 4 DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE			
15. K002 KNNR 0402-02a	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Płatwie (materiał w wariancie - b)	m	20,000
16. K002 KNNR 0402-02b	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. (materiał do wariantu -a) płatwie.	m3	0,640
17. K002 KNNR 0402-05a	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Krokwie zwykłe (materiał w wariancie -b)	m	44,800
18. K002 KNNR 0402-05b	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. (materiał do wariantu -a) krokwie zwykłe.	m3	0,538
19. 0202 KNR 0409-06	KONSTRUKCJE DACHOWE Z TARCICY NASYCZONEJ WIATROWNICE O PRZEKROJU DO 180 CM2	M3	0,252
20. 0202 KNR 0409-04	KONSTRUKCJE DACHOWE Z TARCICY NASYCZONEJ WYMIANY I ROZPORY O PRZEKROJU DO 180 CM2	M3	0,090
21. 0202 0535-03 KNR	POKRYCIE BLACHA POWLEKANA DACHOWKOWA DACHOW O POW.PONAD 100M2 POKRYCIE BLACHA POWLM2 DACHOWKOWA DACHOW O POW. DO 100M2		90,000
22. 0202 0539-03 KNR	POKRYCIE DACHOW BLACHA POWLEKANA-MONTAZ ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH OSLONY BOCZNE- WIATROWNICE	M	16,800
23. 0202 KNR 0541-02	OBRODKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ OBRODKI OSZER.W ROZWINIECIU PONAD 25 CM	M2	2,700
ELEMENT 5 PODLOGI I POSADZKI			
24. K002 KNNR 1201-03b	Podkłady. Podkłady z ubitych materiałów sypkich, piasku do zapraw.	m3	6,184
25. K002 KNNR 1201-01a	Podkłady. Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.	m3	3,092
26. K002 0601-04c KNNR	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, wykonywane na gorąco i z papy na lepiku na g _m 2 Powierzchni poziomych, powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna, lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco, roztwór		20,612
27. K002 KNNR 1201-01a	Podkłady. Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.	m3	2,061
28. 0202 1914-04 KNR	WYK.PODSYP. ZATAR.POW. BETON. NA GLADKO, SKUCIE POWIERZCHNI BETONU ZATARCIE POWIERN2 BETONU NA GLADKO		20,612

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT 6 ROBOTY MALARSKIE			
29. 0401 KNR 0627-04	IMPREGNACJA GRZYBOBODZICZA DREWNA METODA SZAROWANIA FOBOSEM 2-KROTNIE - BALE I KRAWENZ		59,208
30. 0401 KNR 0627-03	IMPREGNACJA GRZYBOBODZICZA DREWNA METODA SZAROWANIA FOBOSEM 2-KROTNIE - DESKI I PLYTNE		7,700
31. 0202 KNR 1509-01	NALDWANIE DREWNOCHRODNEM - DWUKROTNIE	m2	20,500
ELEMENT 7 ROZLICZENIE STALI ZBROJENIOWEJ			
32. K002 0104-04 KNR	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, zebrowanymi o średnicy do 14 mm.	t	0,046

Koniec zestawienia

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/43-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE WSI ZALESZANY-ALTANKA OGRODOWA

ADRES : ZALESZANY

RODZAJ ROBOT : ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY.37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL : FELICJA PUK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NORMY : KNRY, KNNRY, KSNRY I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Felicja Puk

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/42-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPDCZYNKOWO-REKREACYJ.WSI ZALESZANY-PROJEKTOW. OGRODZENIE

ADRES : ZALESZANY

RODZAJ ROBOT: ROBOTY OGRODZENIOWE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PUK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NORNW : KNry, KNNry, KSNry I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZANAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Felicja Puk

Poz.	Opis Robot	J.miary	Ilość
ELEMENT 1 OGRODZENIE PROJEKTOWANE			
1.	K001 Wykopy z transportem urobku łazczkami Udspojenie gruntu i przewdz na odl. do 10 m, m3 0303-02 kat. III		20,000
KNNR			
2.	K001 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej nm3 0504-02 długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat. III		20,000
KNNR			
3.	0202 STOPY FUNDAN. BETONOWE Z BETONU B-20 OBJĘTOŚCI DO 0.5 M3 -POD SLUPKI OBRÓDZENIOWEN3		20,000
KNR 0203-01			
4.	K006 OBRZEZA BETONOWE OBRZEZA 30x30CM, PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, WYP. SPDIN ZAPR. CEN. M		80,800
KNNR 0404-05			
5.	K002 Ogrodzenia z paneli szer. 2.50M i wys. 1.70M BETAFENCE-NYLOFOR MEDIUM DCZKA 100X50MM 1602-02b MOCOWANE POPRZEZ OBEJMY/robotyczna analogia, materiały w-g DOSTAW.		105,000
KNNR			
6.	0231 RÓWKI POD KRAWCZNIKI I LAWY KRAWCZNIKOWE 30X30CM GRUNT KAT. III-IV	M	80,800
KNR 0401-04			

Koniec zestawienia

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/42-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPoczynKOWO-REKREACYJ.WSI ZALESZANY-PROJEKTOW, OBRODZENIE

ADRES : ZALESZANY

RODZAJ ROBOT: ROBOTY OBRODZENIOWE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA POK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NORMATYWA : KNRY, KMRy, KSNRy I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY :

WYKONAWCA :

Felicja Puk

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/47-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPoczynKOWO-REKREAC.WSI ZALESZANY-UTWARDZ.PLACU POD SCENE

ADRES : MOBILNA-ZALESZANY

RODZAJ ROBOTY: ROBOTY DROGOWE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PUK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NDRNY : KNRy, KNNRy, KSNRy I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Felicja Puk

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT 1 UTWARDZENIE PLACU POD SCENE MOBILNA			

1.	K001 0112-02 KNNR	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych Koryta pod nawierzchnie parkingowych	0,012
2.	K006 0101-03 KNNR	KORYTA WYKONYWANE NA CALEJ SZEROKOŚCI JEZDNI I CHODNIKÓW MECHANICZNIE, ROWNIAWKA, MM2 WIBRACYJNY, ŚLEB. 30CM, KAT. GRUNTU II-VI	120,000
3.	K001 0504-02 KNNR	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na3 długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat. III	50,400
4.	K006 0113-02 KNNR	PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH PODBUDOWA Z TLUCZNIĄ-KAMIENNEGO GRUB. 15CM, WARSTWA DOLNA	120,000
5.	K006 0113-06 KNNR	PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH PODBUDOWA Z TLUCZNIĄ-KAMIENNEGO GRUB. 15CM, WARSTWA GÓRNA	120,000
6.	K006 0502-03 KNNR	PLAC Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ KOSTKA BRUKOWA GRUB. 8CM, PODSYPKA CEMENTOWA PIASKOWA, WYP. SPÓLN PIASKIEM	120,000
7.	0231 0403-06 KNNR	KRAWIEZNIKI BETONOWE WTOPIONE 15X30 NA PODSYPCE PIASK.	M 44,000
8.	0231 0402-03 KNNR	LAWY POD KRAWIEZNIKI Z BETONU, ZWYKŁA	M3 1,780

Koniec zestawienia

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/47-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREAC.WSI ZALESZANY-UTWARDZ.PLACU POD SCENE

ADRES : MOBILNA-ZALESZANY

RODZAJ ROBOT: ROBOTA DROGOWE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PUK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NDRNY : KNRY, KMNRY, KSNRY I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Faliga Puk

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/45-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBJEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACY.WSI ZALESZANY -BOSKO D NAWIERZCHNI

ADRES : TRAWIASTEJ NATURALNEJ

RODZAJ ROBOT: ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PUK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NORMY : KMRy, KMRy, KMRy I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Felicja Puk

Poz.	Opis Robot	J.miary	Ilość
ELEMENT 1 BOISKO O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ NATURALNEJ			
-Poz.			
1.	0221 ORKA GLEBY BREDDGRYZARKA PRZYCZEPNA KATEGORIA GRUNTU III	1 ha	0,088
2.	0201 WYKOPY LADOWARKAMI GASIEN., TRANSP.SAMOCH.SAMOWYLAD.1KM,LUB NA ODKLAD Z TRANSP.20M M3 0238-04 LADOWARKA 1.5M3,KAT.GRUNTU III,SAMOCHOD 5-10T -DOWOZ ZIEMI URODZAJNEJ	M3	176,400
KNR			
3.	0201 WYKOPY KOPARKAMI PODSIEB.0.15 I 0.25M3,TRANSP.CIAGN.+PRZECZEPA SAMOWYL.DO 0.5KM KDM3 0208-04 25M3,KAT.GRUNTU III -DOWOZ ZIEMI URODZAJNEJ		176,400
KNR			
wsp. korygujące : R= 2,000 M= 2,000 B= 2,000			
4.	0221 MECHANICZNE ROZSCIELENIE ZIEMI URODZAJNEJ SPYCHARKAMI	M3	105,840
5.	0221 REZNE ROZSCIELENIE ZIEMI URODZAJNEJ Z PRZERZUTEM NA TERENIE PŁASKIM	M2	70,560
6.	0221 WYKONANIE TRAWNIKÓW DYMANOWYCH SIEMEM PO TERENIE PŁASKIM PRZY UPRAWIE MECHANICZNEJNA 0403-02 GRUNTU III		0,088
7.	0202 MALOWANIE FARBA WAPIENNA LINII /ANALDBIA / KNR 1509-14	M	118,630
8.	INNA BRANKI DO PIŁKI NOŻNEJ3.00X2.00 PROFIL ALUMINIOWY KWADRAT.80X80 GLEB.BRANKI 1.00X1KPL GDRA DOL		1,000
9.	INNA UNOCZNIANIE BRAMEK DO PODŁOŻA	UMOC	8,000

Koniec zestawienia

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/45-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACY.WSI ZALESZANY -BOISKO O NAWIERZCHNI

ADRES : TRAWIASTEJ NATURALNEJ

RODZAJ ROBOT: ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PUK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSAWA NORMY : KNRY, KNNRY, KBNRY I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZANAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Fik Felicia

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/43-przedmiar

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE WSI ZALESZANY-BDISKO DO SIATKOWKI

ADRES : ZALESZANY

RODZAJ ROBOT: ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PUK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NDRMY : KNRY, KNNRY, KBNRY I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Felicja Puk

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT 1 BŁYSKO DO SIATKOWKI			
-Poz.			
1. K001 KNNR 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek Grubość warstwy dom3		24,300
2. K006 0101-03 KNNR	KORYTA WYKONYWANE NA CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI I CHODNIKÓW MECHANICZNIE, RÓWNIARKA, W2 WIDRACYJNY, GŁEB. 30CM, KAT. BRUNTU II-VI		162,000
3. X001 0504-02 KNNR	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na3 długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat. III		35,640
4. K006 KNNR 0104-01	WARSTWY ODSACZAJĄCE MECHAN. ZABEZPIECZANIE WARSTWY PIASKU BR. 10CM, WALEC WIDRACYJNY M2		162,000
5. K006 KNNR 0113-01	PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ-KAMIENNEGO GRUB. 10CM, WARSTWA DOLNE		162,000
6. K006 KNNR 0113-04	PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ-KAMIENNEGO GRUB. 8CM, WARSTWA GÓRNE		162,000
7. 0231 0313-03 04 KNR	NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI ASFALTU ŁANEGO -WARSTWA WIAZĄCA MIESZ. GRYSOWO-ZWIROWA GRUM2 2CM DOD. DO KOL. 03 ZA NAST. 1CM GRUB. wsp. kol. dod. 1.000		162,000
8. 0231 0314-03 04 KNR	NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI ASFALTU ŁANEGO/WARSTWA ŚCIERALKA/ MIESZ. GRYSOWO-ZWIROWA GM2 WARS. 2CM DOD. DO KOL. 03 ZA NAST. 1CM GRUB. wsp. kol. dod. 1.000		162,000
9. INNA	WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ GRUB. 3CM	M2	162,000
10. K006 KNNR 0404-04	OBREZA BETONOWE OBREZA 30*8CM, PODSYPKA PIASKOWA, WYP. SPOIN ZAPR. CEM.	M	54,000
11. 0231 KNR 0402-04	LAWY POD KRAWĘZNIKI Z BETONU, Z OPOREM -BETON B-15	M3	3,294
12. INNA	TABLICA + OBREZ DO KOSZYKOWKI	KPL	2,000
13. INNA	KONSTRUKCJA DO KOSZYKOWKI	KPL	2,000
14. INNA	SŁUPKI DO SIATKOWKI	SZT	2,000
15. INNA	TULEJE DO SŁUPKÓW	SZT	2,000
16. INNA	DEKIEL POKRYTY NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA	SZT	2,000
17. INNA	SIATKA	SZT	1,000
18. INNA	MONTAZ OPRZETU DO SIATKOWKI	SZT	2,000

Poz. Opis Robot

J.miary Ilosc

Koniec zestawienia

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/43-przedmiar

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE WSI ZALESZANY-BOISKO DO SIATKOWKI

ADRES : ZALESZANY

RODZAJ ROBOT: ROBOTA BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PIK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NORMY : KNry, KNNry, KSNry I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :

Felicja Pik

PentaKoszt

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 112/46-PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PLENEROWE CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE WSI ZALESZANY-ZATOKA PARKINGOWA

ADRES : NA 10 STANOWISK

RODZAJ ROBOT: ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY

KOSZTORYS OPRACOWAL: FELICJA PUK 37-450 ST.WOLA 2007.07.14

PODSTAWA NORMY : KNRY, KNRy, KSNRy I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Felicja Puk

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT 1 ZATOKA PARKINGOWA NA 10 STANOWISK			
-----Poz.-----			
1.	K001 0112-02 KNNR	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych Koryta pod nawierzchnie pła postojowych	0,013
2.	K006 0101-03 KNNR	KORYTA WYKONYWANE NA CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI I CHODNIKÓW MECHANICZNIE, RÓWNIARKA, WNR2 WIDRACYJNY, GŁEB. 30CM, KAT. GRUNTU II-VI	131,870
3.	K001 0504-02 KNNR	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów Rozplantowanie 1m ³ ziemi leżącej na3 długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat. III	42,200
4.	K006 0113-03 KNNR	PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH PODBUDOWA Z TLUCZNIĄ-KAMIENNEGO GRUB. 20CM, WARSTWA DOLN2	131,870
5.	K006 0502-03 KNNR	PARKINGI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ KOSTKA BRUKOWA GRUB. 8CM, PODSYPKA CEMENTO2 PIASKOWA, WYP. SPOIN PIASKIEM	112,380
6.	K006 0403-03 KNNR	KRAWCZNIKI BETONOWE I KAMIENNE WRAZ Z ŁAWAMI KRAWCZNIKI BETONOWE WYSTAJĄCE 15*30CMN BETONOWA, PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	36,600
7.	0231 0403-06 KNR	KRAWCZNIKI BETONOWE WTOPIONE 15X30CM NA PODSYPCE PIASK.	M 28,200
8.	K006 0502-03 KNNR	LINIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CZARNEJ KOSTKA BRUKOWA GRUB. 8CM, PODSYPKA CEMENTO2 PIASKOWA, WYP. SPOIN PIASKIEM	4,230
9.	0231 0402-03 KNR	ŁAWY POD KRAWCZNIKI Z BETONU, ZWYKŁA	M3 1,269

Koniec zestawienia