

Nazwa obiektu: **CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE
W PILCHOWIE – GOŚCINIEC**

Adres obiektu: **Pilchów, gm. Zaleszany
działka nr ewid. 443/2, 443/37**

Rodzaj opracowania: **Przedmiary robót**

Inwestor: **Gmina Zaleszany
37 – 415 Zaleszany
ul. T. Kościuszki 16**

**PROJEKT OPRACOWANY NA ZLECENIE FORUM MIESZKAŃCÓW
WSI "SANŁĘG" W ZALESZANACH REALIZUJĄCEGO PROJEKT PN: "MIĘDZY
SANEM A ŁĘGIEM - WSPÓLNY START DO STRATEGII" FINANSOWANY ZE
ŚRODKÓW Z PROGRAMU OPERACYJNEGO SPO "RESTRUKTURYZACJA I
MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW
WIEJSKICH 2004 - 2006", PRIORYTET "ZRÓWNOWAŻONY PROGRAM OBSZARÓW
WIEJSKICH" DZIAŁANIE 2.7 "PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER + SCHEMAT Li"**

Opracował: **Maria Malecka**
zam: 37-450 Stalowa Wola
ul. Poniatowskiego 26/2
upr. bud: Nr 8/99

MARIA MALECKA
mgr inż. budownictwa
upr. bud. nr 8/99
37-450 STALOWA WOLA
ul. Poniatowskiego 26/2
tel. (0-15) 844-22-72



GMINA ZALESZANY
NIP 865-23-93-981
REGON 830409146

2011-02-17

Listopad 2010

WÓJCI

Andrzej Karas

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO

NAZWA INWESTYCJI: CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE
W PILCHOWIE – GOŚCINIEC

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW

L.p.	Nazwa	CPV
1	Zatoka parkingowa na 10 stanowisk	45223320-5
2	Mini scena	36530000-5
3	Ciagi piesze	45233253-7
4	Boisko do tenisa ziemnego	45212221-1
5	Ogrodzenie boiska do tenisa	45342000-6
6	Stoły betonowe do tenisa	36530000-5
7	Plac zabaw dla dzieci	36535200-2
8	Elementy małej architektury	36535000-0
9	Ogrodzenie stalowe panelowe przy domu ludowym	45342000-6
10	Modernizacja i remont domu ludowego	45210000-2
11	Modernizacja boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej	45212290-5
12	Roboty rozbiórkowe	45110000-1

OPIŚ DO PROJEKTU: CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNEGO W PILCHOWIE – GOŚCINIEC

1. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem robót jest budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Pilchowie

Zakres robót objęty niniejszym kosztorysem jest następujący:

- **Zatoka parkingowa na 10 stanowisk.** Wymiary 24,60 m x 5,15 m, wykonany z kostki brukowej o pow. 116,6 m² wraz z krawężnikami.
- **Mini scena.** Wymiary 3 x 6 m, na słupach o konstrukcji stalowej, kryta blachą trapezową powlekaną, podłoga z desek.
- **Ciągi pieszce.** Wykonane z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm, szerokość 1,5 m, powierzchnia 352,14 m²
- **Boisko do tenisa ziemnego.** Wymiary 24 m x 11 m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie asfaltowej. Wydzielono innym kolorem linii boisko do siatkówki o wym. 18 x 9 m.
- **Ogrodzenie boiska do tenisa.** Wymiary 36 x 17 m, z siatki na słupkach metalowych o wysokości 4 m.
- **Stoły betonowe do tenisa.** Wykonane z betonu, wymiary 1,25 x 2,74 m – 2 szt.
- **Plac zabaw dla dzieci.** Sprężynka „kucyk”, sprężynka „kogut”, huśtawka z 2 siedziskami, urządzenie centrum zabaw. Wszystkie pozycje po 1 szt.
- **Elementy malej architektury.** Ławki parkowe – 12 szt., kosze na śmieci - 9 szt.
- **Ogrodzenie stalowe panelowe przy domu ludowym.** Długość ogrodzenia 184,5 m, wykonane z paneli 2,5 x 1,7 m na obrzeżach betonowych, słupki metalowe. Furtka o wymiarach 1,00x 2,03 m.
Modernizacja i remont domu ludowego. Prace polegające na modernizacji sali, składającej się z 2 – ch części wyższej i niższej. Część wyższa: Rozebranie 109 m² podłogi drewnianej i położenie w to miejsce płytek, zerwanie 6,9 m² obicia drewnianego schodów i położenie płytek, zerwanie 35,40 m² boazerii, pomalowanie i położenie tynku mozaikowego na wysokość lamperii. Część niższa: Rozebranie 85,08 m² podłogi drewnianej i położenie w to miejsce płytek, zerwanie 14,41 m² obicia drewnianego schodów i położenie płytek,
- **Modernizacja boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej.** Wymiary boiska 90x60 m. prace obejmują: przeoranie istniejącej nawierzchni trawiastej, dowiezienie i rozplantowanie na 15 cm urodzajnej ziemi, posianie trawy, zamontowanie 2 istniejących bramek
- **Roboty rozbiórkowe.** Rozbiórka 63 m ogrodzenia z przęsł z siatki, rozebranie i wywiezienie betonowych cokołów.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W PILCHOWIE-GOŚCINIEC
ADRES INWESTYCJI : PILCHÓW-GOŚCINIEC
INWESTOR : GMINA ZALESZANY
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16
BRANŻA : budowlana - ZATOKA PARKINGOWA NA 10 STANOWISK
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

MARIA MALECKA
mgr inż. budowlana
upr. bud. nr 0...

37-450 STAŁOWA WOLA
ul. Poniatowskiego 26/2
tel. (0-15) 844-22-72

WYKONAWCA:



Data opracowania
26.11.2010

INWESTOR
GMINA ZALESZANY
NIP 865-23-93-981
REGON 830409146
Data zatwierdzenia

2011-02-17

WÓJT

Andrzej Karas

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (24.60*5.15+2.6*1*2)/10000	ha ha	0.013	0.013
2	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 24.6*5.15+2.6*2/2*2	m ² m ²	131.890	131.890
3	KNNR 1 d.1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 131.89*0.32	m ³ m ³	42.205	42.205
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
4	KNNR 6 d.2 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych Z TŁUCZNIĄ KAMIEN-NEGO FRAKCJI 0,05-30MM 131.89	m ² m ²	131.890	131.890
5	KNNR 6 d.2 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 24.30*4.70+1.50*1.60/2*2-4.23	m ² m ²	112.380	112.380
6	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 24.60+2*2+4*2	m m	36.600	36.600
7	KNNR 2-31 d.2 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej 24.60+1.80*2	m m	28.200	28.200
8	KNNR 6 d.2 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem LINIE ODDZIELAJĄCE STANOWISKA 4.70*0.10*9	m ² m ²	4.230	4.230
9	KNNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła BETON B15 28.20*0.30*0.15	m ³ m ³	1.269	1.269
				RAZEM	1.269


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W PILCHOWIE GOŚCINIEC
ADRES INWESTYCJI : PILCHÓW-GOŚCINIEC
INWESTOR : GMINA ZALESZANY
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16
BRANŻA : budowlana - MINI SCENA O KONSTRUKCJI STALOWEJ
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

MARIA MALECKA
mgr inż. budownictwa
upr. bud. nr 8/09
37-450 STALOWA WOLA
ul. Poniatowskiego 26/2
tel. (0-15) 844-22-72
WYKONAWCA:



Data opracowania
26.11.2010

INWESTOR:
GMINA ZALESZANY
NIP 865-23-93-981
REGON 830409146
Data zatwierdzenia

2011-02-17

WOJ T

Andrzej Karas

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MINI SCENA			
1	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, Z BETONU B20 0.50*0.50*1.00*6	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
2	KNNR 2 d.1 1205-01	Podłogi z desek SOSNOWYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ GR 25MM 18.00	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 4-01 d.1 0628-03	Dwukrotna impregnacja desek PODŁOGOWYCH FOBOSEM 2 18.00*2	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNNR 7 d.1 0601-01	POKRYCIE DACHU BLACHĄ TRAPEZOWĄ POWLEKANĄ T55 W KO- LORZE CEGLASTYM ORAZ ŚCIAN 56.28	m ² m ²	 56.280	
				RAZEM	56.280
5	KNNR 7 d.1 0206-04	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 100 kg KONSTRUK- CJA NOŚNA MINI SCENY Z PROFILI ZIMNO GIĘTYCH 130X130X6 MM SPAWANYCH 1.575*1.03*1.018	t t	 1.651	
				RAZEM	1.651
6	KNNR 1 d.1 0303-02	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III WYKO- PY RĘCZNE 1.70*1.70*1.00*6	m ³ m ³	 17.340	
				RAZEM	17.340
7	KNNR 1 d.1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 17.34-1.50	m ³ m ³	 15.840	
				RAZEM	15.840
8	KNNR 1 d.1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi POZOSTAŁEJ Z WYKOPÓW 1.50	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500

PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W PILCHOWIE-GOŚCINIEC
ADRES INWESTYCJI : PILCHÓW-GOŚCINIEC
INWESTOR : GMINA ZALESZANY 37-415 ZALESZANY 66
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16
BRANŻA : budowlana - CIĄGI PIESZE
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

MARIA MALECKA
mgr inż. budowl. iuc
upr. bud. nr 6300
37-450 STAŁOWA WOLA
ul. Poniatowskiego 26/2
tel. (0-15) 844-27-72

WYKONAWCA :



Data opracowania
26.11.2010

INWESTOR :
GMINA ZALESZANY
NIP 865-23-93-981
REGON 830409146

Data zatwierdzenia

2011-02-17

WÓJT


Andrzej Kuraś

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.035	ha ha	 0.035	 0.035
				RAZEM	0.035
2	KNNR 6 d.1 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników (6.55+4.00+28.71+9.42+15.11+6.02+12.12+2.00+42.01+6.66+35.17+9.99+10.00+3.00+44.00)*1.5	m ² m ²	 352.140	 352.140
				RAZEM	352.140
3	KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO FRAKCJI 0,05-20MM STABILIZOWANA CEMENTEM 352.14	m ² m ²	 352.140	 352.140
				RAZEM	352.140
4	KNNR 6 d.1 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 176.07	m ² m ²	 176.070	 176.070
				RAZEM	176.070
5	KNNR 6 d.1 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 176.07	m ² m ²	 176.070	 176.070
				RAZEM	176.070
6	KNNR 6 d.1 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową I NA ŁAWIE BETONOWEJ Z BETONU B15 6.55*2+4*2+28.71*2+9.42*2+15.11*2+6.02*2+12.12*2+2*2+42.01*2+6.66*2+35.17+1.50+12.0+8.0+9.99*2+3.59+2+3*2+44.0-1.50*4+40.0	m m	 431.440	 431.440
				RAZEM	431.440
7	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła Z BETONU B15 431.44*0.37/2*0.14	m ³ m ³	 11.174	 11.174
				RAZEM	11.174
8	KNNR 1 d.1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z KORYTA 352.14*0.20	m ³ m ³	 70.428	 70.428
				RAZEM	70.428

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W PILCHOWIE-GOŚCINIEC
ADRES INWESTYCJI : PILCHÓW-GOŚCINIEC
INWESTOR : GMINA ZALESZANY
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16
BRANŻA : BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO /SIATKÓWKI/ O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

MARIA MAJUSKA
mgr inż. budowlana
upr. bud. nr
37-450 STALOWA WOLA
ul. Poniatowski 10/12
tel. (71) 844-22-72

WYKONAWCA




Data opracowania
26.11.2010

INWESTOR :
GMINA ZALESZANY
NIP 865-23-93-981
REGON 1830409146
Data zatwierdzenia

2011-02-17

WÓJT


Andrzej Karas

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO SIATKÓWKI O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ			
1	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 24.0*11.0*0.15	m ² m ²	 39.600	 39.600
				RAZEM	39.600
2	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 24.00*11.00	m ² m ²	 264.000	 264.000
				RAZEM	264.000
3	KNNR 1 d.1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej Z KORYTA 264.0*0.35	m ³ m ³	 92.400	 92.400
				RAZEM	92.400
4	KNNR 6 d.1 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 264.00	m ² m ²	 264.000	 264.000
				RAZEM	264.000
5	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 264.00	m ² m ²	 264.000	 264.000
				RAZEM	264.000
6	KNNR 6 d.1 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm MIAŁ 3CM FRAKCJI 0-0,4MM ORAZ KRUSZYWO KAMIENNE FRAKCJI 4-30MM 264.00	m ² m ²	 264.000	 264.000
				RAZEM	264.000
7	KNR 2-31 d.1 0313-03	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm BETON ASFALTOWY 264.0	m ² m ²	 264.000	 264.000
				RAZEM	264.000
8	KNR 2-31 d.1 0313-04	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa wiążąca - za każdy dalszy 1 cm grubości 264.0	m ² m ²	 264.000	 264.000
				RAZEM	264.000
9	KNR 2-31 d.1 0314-03	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 2 cm Z BETONU ASFALTOWEGO 264	m ² m ²	 264.000	 264.000
				RAZEM	264.000
10	KNR 2-31 d.1 0314-04	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grubości 264	m ² m ²	 264.000	 264.000
				RAZEM	264.000
11	d.1 analiza indywidualna	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA GR 3CM 264	m ² m ²	 264.000	 264.000
				RAZEM	264.000
12	KNNR 6 d.1 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 11.0*2+24.00*2	m m	 70.000	 70.000
				RAZEM	70.000
13	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z BETONU B15 70.00*0.28*0.10+70*0.1*0.05+70*0.10*0.28	m ³ m ³	 4.270	 4.270
				RAZEM	4.270
14	d.1 analiza indywidualna	SŁUPKI DO TENISA ZIEMNEGO PROFIL ALUMINIOWY KWADRATOWE W TULEJACH 1.00	para para	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.1 analiza indywidualna	RAMA Z DEKLEM	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	d.1 analiza indywidualna	SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO EXALI BUR GRUBOŚĆ SPLOTU 2, 5MM	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.1 analiza indywidualna	PODPÓRKI DO GRYSINGL	para		
		1.00	para	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.1 analiza indywidualna	MONTAŻ 2 SZT DZIUR	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	d.1 KNNR 6 0705-01	Oznakowanie poziome i BOISKA farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie	m ²		
		29.76	m ²	29.760	
				RAZEM	29.760
20	d.1 analiza indywidualna	SŁUPKI DO SIATKÓWKI STALOWE PROFIL 80X80 KWADRATOWE OCYNKOWANE OGNIOWO MECHANIZM NACIĄGOWY PRZESUWNY WIELOFUNKCYJNY	para		
		1.00	para	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.1 analiza indywidualna	TULEJE	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22	d.1 analiza indywidualna	SIATKA DO SIATKÓWKI TRENINGOWEJ GRUBOŚĆ SPLOTU 3MM	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.1 analiza indywidualna	MONTAŻ OD DZIURY	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W PILCHOWIE-GOŚCINIEC
ADRES INWESTYCJI : PILCHÓW-GOŚCINIEC
INWESTOR : GMINA ZALESZANY
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16
BRANŻA : OGRODZENIE KORTÓW TENISOWYCH
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

MARIA MALECKA
mgr inż. budownictwa
upr. bud. nr 600

37-450 STAŁOWA WOLA
ul. Poniatowskiego 25/2
tel. (0-15) 844-22-72

WYKONAWCA:




Data opracowania
26.11.2010

INWESTOR:
GMINA ZALESZANY
NIP 865-23-93-981
REGON 830409146

Data zatwierdzenia

2011-02-17

W O J T

Andrzej Karas

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGRODZENIE PROJEKTOWANE			
1	KNR 2-01 d.1 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) Krotność = 1.25 44	dół. dół.	 44.000	
				RAZEM	44.000
2	KNNR 1 d.1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 13.013	m ³ m ³	 13.013	
				RAZEM	13.013
3	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - BETON B10 POD SŁUPKI OGRODZENIOWE 0.5*0.5*1*44	m ³ m ³	 11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNNR 6 d.1 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 106-44*0.5-1-4	m m	 79.000	
				RAZEM	79.000
5	KNR 2-31 j.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 79	m m	 79.000	
				RAZEM	79.000
6	KNR 2-01 d.1 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m 0.3*0.3*79-0.3*0.08*79	m ³ m ³	 5.214	
				RAZEM	5.214
7	KNR 2-23 d.1 0401-01	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m 106	m m	 106.000	
				RAZEM	106.000
8	KNR 2-23 d.1 0401-02	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości 106	m m	 106.000	
				RAZEM	106.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	STOŁY BETONOWE DO TENISA STOŁOWEGO 1,25X2,74	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2	analiza indywidualna	MONTAŻ STOŁU DO TENISA STOŁOWEGO	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W PILCHOWIE-GOŚCINIEC
ADRES INWESTYCJI : PILCHÓW-GOŚCINIEC
INWESTOR : GMINA ZALESZANY
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16
BRANŻA : budowlana - PLAC ZABAW DLA DZIECI
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

MARIA MALECKA
mgr inż. budownictwa
upr. bud. nr 800
37-450 STALOWA WOLA
ul. Poniatowskiego 20/2
WYKONAWCA: 844-22-72



Data opracowania
26.11.2010

INWESTOR:
GMINA ZALESZANY
NIP 865-23-93-981
REGON 830409146
Data zatwierdzenia

2011-02-17

W O J T

Andrzej Karas

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	URZĄDZENIE FIRMY LARS LAJ - KUCYK	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	analiza indywidualna	URZĄDZENIE FIRMY LARS LAJ - KOGUT	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	analiza indywidualna	URZĄDZENIE FIRMY LARS LAJ - HUŚTAWKA Z DWOMA SIEDZISKAMI	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	analiza indywidualna	URZĄDZENIE FIRMY LARS LAJ - CENTRUM ZABAW	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	analiza indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - 5SZT	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	analiza indywidualna	URZĄDZENIE FIRMY LARS LAJ - PIASKOWNICA	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W PILCHOWIE-GOŚCINIEC
ADRES INWESTYCJI : PILCHÓW-GOŚCINIEC
INWESTOR : GMINA ZALESZANY
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY 66
BRANŻA : budowlana - ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

MARIA MALECKA
mgr inż. budowlana
upr. bud. nr 8/99
37-450 STALOWA WOLA
ul. Poniatowski 26/2
WYKONAWCA 847 12-72



Data opracowania
26.11.2010

INWESTOR
GMINA ZALESZANY
NIP 865-23-93-981
REGON 830409146

Data zatwierdzenia

2011-02-17

WÓJT
Andrzej Kwaś



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
1	d.1 analiza indywidualna	ŁAWKI PARKOWE TYPU LONDYN KONSERWIS	szt		
		12.00	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
1	d.1 analiza indywidualna	KOSZE NA ŚMIECI TYPU PARK KONSERWIS	szt		
		9.00	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
2	d.1 analiza indywidualna	KOTWY MONTAŻOWE DO MOCOWANIA ŁAWEK I KOSZY DO MIĘK- KIEGO PODŁOŻA	szt		
		57	szt	57.000	
				RAZEM	57.000
3	d.1 analiza indywidualna	KOSZT TRANSPORTU MATERIAŁÓW WG DOSTAWCY	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W PILCHOWIE-GOŚCINIEC
ADRES INWESTYCJI : PILCHÓW-GOŚCINIEC
INWESTOR : GMINA ZALESZANY
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY UL TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16
BRANŻA : budowlana - OGRODZENIE DOMU LUDOWEGO
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

MARIA MALECKA
mgr inż. budowlana
upr. bud. nr 3303
37-450 STEJLIŃSKA WOLA
ul. Poniatowskiego 28/2
tel. (0-44) 24-22-72
WYKONAWCA



Data opracowania
26.11.2010

GMINA ZALESZANY
INWESTOR
NIP 865-23-93-981
REGON 830409146

Data zatwierdzenia

2011-02-17

W O J T

Andrzej Karas

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGRODZENIE PROJEKTOWANE STALOWE PANELOWE PRZY DOMU LUDOWYM			
1	KNNR 1 d.1 0303-02	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III POD FUNDAMENT SŁUPÓW 0.50*0.50*1.00*144	m ³		
			m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNNR 1 d.1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów 36.0+143.42*0.30*0.25	m ³		
			m ³	46.757	
				RAZEM	46.757
3	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z BETONU B20 0.50*0.50*1.00*144	m ³		
			m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNNR 6 d.1 0404-05	COKÓŁ POD OGRODZENIE Z Obrzeży betonowYCH o wymiarach 30x8 cm 71*2.02	m		
			m	143.420	
				RAZEM	143.420
5	KNNR 2 d.1 1602-02 analogia - R	Ogrodzenie z PANELI SZER 2,50M I WYS 1,70M BETA FENCE NYLO-FOR MEDIUM OCZKA 100*150MM MOCOWANE POPRZEZ OBEJMY ROBOCIZNA ANALOGIA, MATERIAŁ WG DOSTAWCY 184.50	m		
			m	184.500	
				RAZEM	184.500
6	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod OBRZEŻA BETONOWE w gruncie kat.III-IV 143.42	m		
			m	143.420	
				RAZEM	143.420
7	KNR 2-02 d.1 1808-10	BRAMA I FURTKA ROBUSTA BETA FENCE KOMPLETNA ZE SŁUPKA-MI I AKCESORIAMI WYMIARY 1,00X2,03 ŚWIATŁO WJAZDU 0,94M 1.00	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE W PILCHOWIE GOŚCINIEC
ADRES INWESTYCJI : PILCHÓW GOŚCINIEC
INWESTOR : GMINA ZALESZANY
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16
BRANŻA : budowlana - MODERNIZACJA I REMONT DOMU LUDOWEGO W PILCHOWIE
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

MARIA MAŁECKA
mgr inż. budownictwa
upr. bud. nr 8/99
37-450 STAŁOWA WOLA
ul. Poniatowskiego 26/2
WYKONAWCA (015) 844-22-72



Data opracowania
26.11.2010

INWESTOR:
GMINA ZALESZANY
NIP 865-23-93-981
REGON 830409146
Data zatwierdzenia

2011-02-17

WÓJT
Andrzej Karas

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru okienka podawczego drewnianego o powierzchni do 1 m ² 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2	KNNR 3 d.1 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej (4.20+2*2.0)*0.14*3.03-2*0.8*0.14	m ³ m ³	3.254	3.254
				RAZEM	3.254
3	KNNR 6 d.1 0808-01 analogia	DEMONTAŻ BARIERKI STALOWEJ 3.25+1.25	m m	4.500	4.500
				RAZEM	4.500
2		PODŁOGI I POSADZKI CZĘŚĆ WYŻSZA			
4	KNR 4-01 d.2 0428-02	Rozebranie podłogi z desek 10.10*10.80	m ² m ²	109.080	109.080
				RAZEM	109.080
5	KNR 4-01 d.2 0428-04	Rozebranie legarów 8*10.75	m m	86.000	86.000
				RAZEM	86.000
6	KNR 4-01 d.2 0431-01	ZERWANIE OBICIA SCHODÓW NA CZĘŚĆ WYŻSZĄ 4*0.3*3.35+5*0.17*3.35	m ² m ²	6.868	6.868
				RAZEM	6.868
7	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje posadzki styropianem twardym gr 6cm - jedna warstwa 109.08	m ² m ²	109.080	109.080
				RAZEM	109.080
8	KNNR 2 d.2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 109.08	m ² m ²	109.080	109.080
				RAZEM	109.080
9	KNNR 2 d.2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm 109.08	m ² m ²	109.080	109.080
				RAZEM	109.080
10	KNNR 2 d.2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3 109.08	m ² m ²	109.080	109.080
				RAZEM	109.080
11	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 109.08	m ² m ²	109.080	109.080
				RAZEM	109.080
12	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych 30x30 cm układane na klej 109.08	m ² m ²	109.080	109.080
				RAZEM	109.080
13	KNR 2-02 d.2 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 10.80+2*10.10+4.20+2*0.50	m m	36.200	36.200
				RAZEM	36.200
14	KNR 2-02 d.2 1121-05	Okładziny schodów z płytek gres 30x30 cm układanych na klej 4*0.30*3.35+5*0.17*3.35	m ² m ²	6.868	6.868
				RAZEM	6.868

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.2 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
3		OKŁADZINY I MALOWANIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH CZĘŚĆ WYŻSZA			
16	KNR 19-01 d.3 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii	m ²		
		(10.8+2*10.10-1.50)*1.2	m ²	35.400	
				RAZEM	35.400
17	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(10.80+2*10.10)*3.03-35.40-18.90-3.00	m ²	36.630	
				RAZEM	36.630
18	KNR 2-02 d.3 0812-01 analogia	Tynki wewnętrzne mozaikowe na wysokości lamperii	m ²		
		35.40	m ²	35.400	
				RAZEM	35.400
19	KNR 2-02 d.3 1209-01	Montaż barierki ze stali nierdzewnej	m		
		4.50	m	4.500	
				RAZEM	4.500
20	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie podokienników, długości ponad 1 m sztuczny marmur o szer 30cm	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
4		PODŁOGI, POSADZKI I SCHODY - SZĘŚĆ NIŻSZA			
21	KNR 4-01 d.4 0428-02	Rozebranie podłóg z desek	m ²		
		10.80*8.70- 1.68-7.20	m ²	85.080	
				RAZEM	85.080
22	KNR 4-01 d.4 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		7*10.75	m	75.250	
				RAZEM	75.250
23	KNR 4-01 d.4 0431-01	Rozebranie OBICIA SCHODÓW DESKAMI	m ²		
		2.87+11.63	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
24	KNNR 2 d.4 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma przeciwwilgociowa	m ²		
		85.08	m ²	85.080	
				RAZEM	85.080
25	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne i z płyt styropianowych gr 6cm poziome	m ²		
		85.08	m ²	85.080	
				RAZEM	85.080
26	KNNR 2 d.4 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m ²		
		85.08	m ²	85.080	
				RAZEM	85.080
27	KNNR 2 d.4 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	85.080	
		85.08			
				RAZEM	85.080
28	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		85.08	m ²	85.080	
				RAZEM	85.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 2-02 d.4 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres antypoślizgowy 85.08	m ² m ²	 85.080	
				RAZEM	85.080
30	KNR 2-02 d.4 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 8.70*2+2*10.80-3.8-3.35	m m	 31.850	
				RAZEM	31.850
31	KNR 2-02 d.4 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną gres antypoślizgowy 14.41	m ² m ²	 14.410	
				RAZEM	14.410
32	KNR 2-02 d.4 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 9.20	m m	 9.200	
				RAZEM	9.200
33	KNNR 6 d.4 0808-01 analogia	DEMONTAŻ BARIERKI STALOWEJ 1.20+2.10+2.40	m m	 5.700	
				RAZEM	5.700
34	KNR 2-02 d.4 1209-01	Montaż barierki ze stali nierdzewnej 5.70	m m	 5.700	
				RAZEM	5.700


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W PILCHOWIE GOŚCINIEC
ADRES INWESTYCJI : PILCHÓW - GOŚCINIEC
INWESTOR : GMINA ZALESZANY
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY UL TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16
BRANŻA : budowlana - MODERNIZACJA BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI NOŻNEJ
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

MARIA MALECKA
mgr inż. budownictwa
upr. bud. nr 8/99
37-450 STAŁOWA WOLA
ul. Poniałowskiego 26/2
tel. (0-15) 844-22-72
WYKONAWCA



Data opracowania
26.11.2010

INWESTOR:
GMINA ZALESZANY
NIP 865-23-93-981
REGON 1330409146
Data zatwierdzenia

2011-02-17

W O J T

Andrzej Kardaś

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ NATURALNEJ			
1	KNR 2-21 d.1 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 90.0*60.0/10000	ha ha	 0.540	 0.540
				RAZEM	0.540
2	KNR 2-01 d.1 0238-04	DOWIEZIENIE ZIEMI URODZAJNEJ SAMOCHODAMI WYWROTKAMI Z ODL 2KM 90.0*60.0*0.15	m ³ m ³	 810.000	 810.000
				RAZEM	810.000
3	KNR 2-01 d.1 0208-04	DODATKOWO ZA TRANSPORT PONAD 1KM SAMOCHODAMI WY- WROTKAMI Krotność = 2 90.0*60.0*0.15	m ³ m ³	 810.000	 810.000
				RAZEM	810.000
4	KNR 2-21 d.1 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim SPY- CHARKĄ 810.00*70%	m ³ m ³	 567.000	 567.000
				RAZEM	567.000
5	KNR 2-21 d.1 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 243.00	m ³ m ³	 243.000	 243.000
				RAZEM	243.000
6	KNR 2-21 d.1 0403-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy upra- wie mechanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia 0.54	ha ha	 0.540	 0.540
				RAZEM	0.540
7	KNR 2-02 d.1 1509-14 analogia	MALOWANIE FARBĄ WAPIENNĄ LINII PROSTYCH 118.63	m m	 118.630	 118.630
				RAZEM	118.630
8	d.1 analiza indy- widualna	UMOCOWANIE BRAMEK DO PODŁOŻA 8.00	szt szt	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE W PILCHOWIE-GOŚCINIEC
ADRES INWESTYCJI : PILCHÓW GOŚCINIEC
INWESTOR : GMINA ZALESZANY
ADRES INWESTORA : 37-415 ZALESZANY UL TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16
BRANŻA : ROZBIÓRKA OGRODZENIA Z PRZĘSEŁ METALOWYCH
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

MARIA MALECKA
mgr inż. budownictwa
upr. bud. nr 040
37-450 STALOWA WOLA
ul. Poniatowskiego 26/2
WYKONAWCA (15) 844-22-72



Data opracowania
26.11.2010

INWESTOR :
GMINA ZALESZANY
NIP 865-23-93-981
REGON 830409146

Data zatwierdzenia

2011-02-17

WÓJT

Andrzej Kobas

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZEBRANIE OGRODZENIA Z PRZESEŁ Z SIATKI NA SŁUPACH METALOWYCH			
1 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 94.90	m ² m ²	 94.900	
				RAZEM	94.900
2 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm ROZEBRANIE COKOŁU 5.20	m ³ m ³	 5.200	
				RAZEM	5.200
3 d.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km WYWÓZ ZIEMI I GRUZU 5.20	m ³ m ³	 5.200	
				RAZEM	5.200
4 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 5.20	m ³ m ³	 5.200	
				RAZEM	5.200