

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.8 Rów nr 4 w m. Obojnia					
69	KNR 2-01 d.1.8 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości odcinkami w km 4+200-7+650 0.50	ha ha	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
70	KNR 15-01 d.1.8 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna w km 4+200-7+650 /3450*3, 50=12075m2/ 12075.00	m ² m ²	 12075.000	 12075.000
				RAZEM	12075.000
71	KNR 15-01 d.1.8 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 12075.00	m ² m ²	 12075.000	 12075.000
				RAZEM	12075.000
72	KNR 15-01 d.1.8 0116-04	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy od- mulanej 40 cm w km 4+200-7+650 3450.00	m m	 3450.000	 3450.000
				RAZEM	3450.000
73	KNR 2-01 d.1.8 0421-03	Wykopy rowów i kanałów po koparkach grub.nadmiaru gruntu do ścinania ponad 15 cm - kat.III /3450*0,20*0,20*2=276,00 m2/ 276.00	m ³ m ³	 276.000	 276.000
				RAZEM	276.000
74	KNR 15-01 d.1.8 0211-07	Mechaniczna wymiana w przepustach rur o śr. 0.8 m - szt 8 L=4m 32.00	m m	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
75	KNR 15-01 d.1.8 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 - szt13 52.00	m m	 52.000	 52.000
				RAZEM	52.000
76	KNR 15-01 d.1.8 0113-04	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.8 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 40 cm 3450.00	m m	 3450.000	 3450.000
				RAZEM	3450.000

Omyłkowo nie został dołączony do przedmiaru robót zakres rów
Nr 4 Obojna

Zakres ten był ujęty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.