Lp.	Podstawa	Opis p	jm	
1. Obiekt Zaleszany - przepust na drodze gminnej.				
1.1	KNR 2-11 1403-0101-020	Przepust rurowy bez piętrzenia P-4 śr.100 cm,długość rurociągu 2 m,wysokość stopnia 0.Roboty ziemne i układanie rurociągu wykonywane mechanicznie	szt	
		Obmiar = 1,000		
		Krotność = 1,000		
		--R--		
		Robocizna 196,8000*13,50	r-g	
		--M--:		
		Deski iglaste obrzynane gr.19-45 mm kl.III 0,2570*300,00	m3	
		Drewno na stemple budowlane,iglaste,okrąg. 0,0310*220,00	m3	
		Kołki faszynowe śr. 4-6 cm,dług. 70-90 cm 34,0000*0,00	szt	
		Cement portlandzki zwykły "25" workowany 0,2800*400,00	t	
		Cement portlandzki zwykły "35" luzem 2,2100*400,00	t	
		Piasek 3,9500*30,00	m3	
		Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny 1,8470*46,00	m3	
		Pospółka do nawierzchni drogowych i kolej. 1,5070*30,00	m3	
		Pręty stalowe okrągłe gładkie StOS do 7mm 53,0000*2,80	kg	
		Pręty stalowe okrągłe gładkie StOS śr. 8mm 28,6000*0,00	kg	
		Rury żelbetowe do przepustów drogowych 2,0400*220,00	m	
		Pachołki żelbetowe 8x12x150 cm 4,0000*0,00	szt	
		Roztwory asfaltowe 3,8500*0,00	kg	
		Lepik asfaltowy stosowany na gorąco 30,3970*8,00	kg	
		Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 2,9800*5,00	m2	
		Darń 70,5600*0,00	m2	
		Woda 1,5700*0,00	m3	
		Materiały pomocnicze 7,00 % 2 183,8680*7,00 %	PLN	
		--S--:		
		Koparka gąsienicowa 0,25 m3 0,6200*84,00	m-g	
		Betoniarka wolnosp.spal.150dm3 3,6200*0,00	m-g	
		Żuraw samochodowy 1,9600*84,00	m-g	
		Ciągnik kołowy 0,5500*68,00	m-g	
		Przyczepa skrzyniowa 1,1000*26,00	m-g	