

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Dla: GMINA ZALESZANY

ul. T. Kościuszki 16, 37-415 ZALESZANY

Rodzaj robót: **REMONT DROGI**

Zakres robót: **od km 0+000 do km 0+400 o długości 400.00mb**

Lokalizacja robót: **na działce nr ewid. 89, w m-ci. Kępie Zaleszańskie**

Wartość robót bez VAT:

Podatek VAT:

RAZEM:

Słownie:

Sporządził:

Sprawdził:

Lp	Normatyw	Opis					
		Nazwa nakładu	Jm	Norma	Wsp.	Ilość	Cena
Obiekt 1. REMONT DROGI na dz. nr ewid.89 w m-ci. KĘPIE ZALESZAŃSKIE Opis: Obmiar = 0.0000 mn. R = 1.000 mn. M = 1.000 mn. S = 1.000							
Element 1. 1. ROBOTY POMIAROWE Opis: Obmiar = 0.0000 mn. R = 1.000 mn. M = 1.000 mn. S = 1.000							
1. 1. 1.		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.+ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, od km 0+000 do km 0+400 Obmiar = 0.60000 km				0.40000	
Element 1. 2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Opis: Obmiar = 0.0000 mn. R = 1.000 mn. M = 1.000 mn. S = 1.000							
1. 2. 1.		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - od km 0+000 do km 0+400 400.00mb x 3.00mb szer = 1200.00m2 Obmiar = 1200.00000 m2				1200.00000	
Element 1. 3. PODBUDOWA TŁUCZNIOWA Opis: Obmiar = 0.0000 mn. R = 1.000 mn. M = 1.000 mn. S = 1.000							
1. 3. 1.		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr.9cm po uwałowaniu od km 0+000 do km 0+400 400.00mb x 3.00mb szer = 1200.00m2 x 0.09 = 108.00m3 Obmiar = 108.00000 m3				108.00000	
1. 3. 2.		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm od km 0+000 do km 0+400 400.00mb x 3.00mb szer = 1200.00m2 Obmiar = 1200.00000 m2				1200.00000	
Element 1. 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA Opis: Obmiar = 0.0000 mn. R = 1.000 mn. M = 1.000 mn. S = 1.000							
1. 4. 1.		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - dowóz niesortu na uzupełnienie poboczy, 400.00mb x 0.50 x 0.15 x 2 = 60.00m3 Obmiar = 60.00000 m3				60.00000	

1. 4. 2.	Plantowanie poboczy ręczne- rozplantowanie niesortu uprzednio dowiezonego na pobocza wraz z zagęszczeniem wałcem statycznym $400.00\text{mb} \times 0.50 \times 2 = 400.00\text{m}^2$ Obmiar = 400.00000 m ²	400.00000		
----------	---	-----------	--	--