

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Dla: GMINA ZALESZANY

ul. T. Kościuszki 16, 37-415 ZALESZANY

Rodzaj robót: **REMONT DROGI**

Zakres robót: **od km 0+000 do km 0+270 o długości 270.00mb**

Lokalizacja robót: **na działce nr ewid. 203/3, 241, w m-ci. Majdan Zbydniowski**

Wartość robót bez VAT:

Podatek VAT:

RAZEM:

Słownie:

Sporządził:

Sprawdził:

Lp	Normatyw	Opis					
		Nazwa nakładu	Jm	Norma	Wsp.	Ilość	Cena
Obiekt 1. REMONT DROGI na dz. nr ewid.203/3,241w m-ci. MAJDAN ZBYDNIOWSKI							
Opis:							
Obmiar = 0.0000 mn. R = 1.000 mn. M = 1.000 mn. S = 1.000							
Element 1. 1. ROBOTY POMIAROWE							
Opis:							
Obmiar = 0.0000 mn. R = 1.000 mn. M = 1.000 mn. S = 1.000							
1. 1. 1.		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.+ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej] od km 0+000 do km 0+270]			0.27000		
Obmiar = 0.27000 km							
Element 1. 2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
Opis:							
Obmiar = 0.0000 mn. R = 1.000 mn. M = 1.000 mn. S = 1.000							
1. 2. 1.		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -] od km 0+000 do km 0+270] 270.00mb x 3.00mb szer = 810.00m2			810.00000		
Obmiar = 810.00000 m2							
Element 1. 3. PODBUDOWA TŁUCZNIOWA							
Opis:							
Obmiar = 0.0000 mn. R = 1.000 mn. M = 1.000 mn. S = 1.000							
1. 3. 1.		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr.9cm po uwalowaniu] od km 0+000 do km 0+270] 270.00mb x 3.00mb szer = 810.00m2 x 0.09 = 72.90m3			72.90000		
Obmiar = 72.90000 m3							
1. 3. 2.		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm] od km 0+000 do km 0+270] 270.00mb x 3.00mb szer = 810.00m2			810.00000		
Obmiar = 810.00000 m2							
Element 1. 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA							
Opis:							
Obmiar = 0.0000 mn. R = 1.000 mn. M = 1.000 mn. S = 1.000							
1. 4. 1.		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - dowóz niesortu na uzupełnienie poboczy] 270.00mb x 0.50 x 0.15 x 2 = 40.50m3			40.50000		
Obmiar = 40.50000 m3							

1. 4. 2.	Plantowanie poboczy ręczne- rozplantowanie niesortu uprzednio dowiezonego na pobocza wraz z zagęszczeniem walcem statycznym 270.00mb x 0.50 x 2 = 270.00m2 Obmiar = 270.00000 m2	270.00000		
<p>Element 1. 5. REGULACJA URZADZEŃ OBCYCH</p> <p>Opis:</p> <p>Obmiar = 0.0000</p> <p>mn. R = 1.000 mn. M = 1.000 mn. S = 1.000</p>				
1. 5. 1.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i kanalizacyjnych Obmiar = 7.00000 szt.	7.00000		