

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Branża kosztorysu:** Budowlana

**Inwestycja:** BUDYNEK OSP  
Przebudowa części budynku OSP w celu przystosowania pomieszczenia na garaż na dz. nr ew. 1633/4 w mjsc. Zbydniów

**Adres:** ZBYDNIÓW dz. nr. ew. 1633/4

**Inwestor:** GMINA ZALESZANY  
**Adres:** ul. T KOŚCIUSZKI 16  
37-415 ZALESZANY

**Wykonawca:** HENRYKA KOWAL  
**Adres:** AL. JANA PAWŁA II 52/ 59  
37-450 STAŁOWA WOLA

**Sporządził:** HENRYKA KOWAL

**Weryfikował:**

**Data opracowania** LUTY 2016

Inwestor

Wykonawca

URZĄD GMINY  
37-415 Zaleszany  
ul. Tadeusza Kościuszki 16  
powiat stalowowolski  
woj. podkarpackie  
-10-

Z UP. WÓJTA

mgr inż. Wrena Gorczyca  
Kierownik Referatu Gospodarki  
i Ochrony Środowiska

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>1.ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE</b>			
1.1 (P1)	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek 3,80*0,41+0,60*0,12	m2 m2	1,630	1,630
1.2 (P2)	KNR 4-01 0210-0300	Wykucie bruzd w podłożu pod ściankę działową 4,65	m m	4,650	4,650
1.3 (P3)	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z folii polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa.-izolacja podłoża pod ściankę działową 4,40*0,12+0,25*0,13	m2 m2	0,561	0,561
1.4 (P4)	KNR 4-01 0332-0300	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian o grubości 1 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 4,13*2	m m	8,260	8,260
1.5 (P5)	KNR 2-02 0121-0300	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o grubości 12 cm.-ścianka działowa z bloczków z bet. komórkowego odm. 07 na zaprawie cem-wap 4,40*4,13+0,25*4,13	m2 m2	19,205	19,205
1.6 (P6)	KNR 4-01 0354-0800 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej powierzchni ponad 2 m2 1,90*2,70	m2 m2	5,130	5,130
1.7 (P7)	KNR 4-01 0313-0200	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 3,50*0,25*0,12*2	m3 m3	0,210	0,210
1.8 (P8)	KNR 7-12 0201-0300	Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowej farbą olejną do gruntowania przeciwrzdzewną-zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych nadproża 2,08*2	m2 m2	4,160	4,160
1.9 (P9)	KNR 4-01 0313-0500	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm -belki stalowe z cownika [ 200 3,50*2	m m	7,000	7,000
1.10 (P10)	KNR 2-02 0817-0100	Osiatkowanie na ścianach i stropach.-osiatkowanie belek nadproża siatką Rabitza 3,50*0,50*2	m2 m2	3,500	3,500
1.11 (P11)	KNR 4-01 0329-0300	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych-wykucie otworu drzwiowego [1,10*3,25+1,90*0,58]*0,41	m3 m3	1,918	1,918
1.12 (P12)	KNR 2-02 0803-0300	Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. [4,40*2+0,13]*3,96 3,50*0,25 Wynik cząstkowy	m2 m2 m2	35,363 0,875 36,238	36,238
1.13 (P13)	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii. 3,50*0,25 [3,50+3,25*2]*0,41 Wynik cząstkowy	m2 m2 m2 m2	0,875 4,100 4,975	4,975
1.14 (P14)	KNR 4-01 0108-0900 1000x9	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 17,57*0,012+4,65*0,12*0,15+0,21+1,918+19,675*0,015	m3 m3	2,718	2,718
<b>1.15</b>		<b>2. ŚLUSARKA</b>			
1.15.1 (P15)	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż bramy garażu-brama segmentowa o wymiarach 300x325 cm 1	kpl kpl	1,000	1,000
<b>1.16</b>		<b>3. POSADZKI</b>			

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.16.1 (P16)	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. 3,80*4,41	m2 m2	16,758	16,758
1.16.2 (P17)	KNR 2-02 0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. -izolacja podłoża pod posadzkę styropian EPS-100 gr. 3 cm 16,758	m2 m2	16,758	16,758
1.16.3 (P18)	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego- podłoże pod posadzkę beton droбноziarnisty C12/15 gr. 12 cm 16,758*0,12	m3 m3	2,011	2,011
1.16.4 (P19)	KNR 2-02 1106-0700	Dopłata za zbrojenie podłoża z betonu siatką stalową- siatka o oczkach 15x15 cm z prętów śr. 10 mm. 16,758	m2 m2	16,758	16,758
1.16.5 (P20)	KNR 2-02 1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą -posadzka z płytek gresowych 30x30 cm 4,70*3,55+4,57*0,25	m2 m2	17,828	17,828
1.17		<b>4. ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH</b>			
7.1 (P21)	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek [4,41+2,73*2]*2,0-1,90*2,0	m2 m2	15,940	15,940
1.17.2 (P22)	TZKNBK cz. VIII 0601-0070	Odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża, ścian i stropów wewn. z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem-wap. bez zerw. otrzeć. lub darni o pow. pon. 5 m2- odbicie odspojonych tynków, przyjęto 30% pow. istn. tynków ścian [[0,29+2,31+4,41+6,71+4,57]*3,96+0,42*3,46*2-3,0*3,25]*0,30	m2 m2	19,675	19,675
1.17.3 (P23)	KNR 4-01 0716-0201	Tynki wewnętrzne kat. III/wap. suchogaz/ wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków ceram. gazo- i pianob. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5m2 19,675	m2 m2	19,675	19,675
1.17.4 (P24)	KNR 4-01 0619-0300	Odrzyszczenie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2, przy użyciu szczotek stalowych 19,675	m2 m2	19,675	19,675
1.17.5 (P25)	KNR 2-02 0829-0100	Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża [0,29+2,73+4,41+7,13+4,57]*2,0-3,0*2,0	m2 m2	32,260	32,260
1.17.6 (P26)	KNR 2-02 0829-0600	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą [4,70+7,13]*2*2,0-3,0*2,0	m2 m2	41,320	41,320
1.17.7 (P27)	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie podłoża pod malowanie- zmycie powierzchni ścian i sufitów ściany [0,29+2,31+4,41+6,71+4,57]*1,96-3,0*1,50 0,42*1,46*2 4,41*0,50*2+4,41*0,42 sufit 4,41*2,73+4,70*4,15+4,57*0,25 Wynik cząstkowy	m2 m2 m2 m2 m2	31,348 1,226 6,262 32,687	71,523
1.17.8 (P28)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- przygotowanie powierzchni starych tynków ścian i sufitu do malowania 71,523	m2 m2	71,523	71,523
1.17.9 (P29)	NNRNKB 2- 02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni ścian pod malowanie 31,348+1,226+6,262	m2 m2	38,836	38,836
1.17.10 (P30)	KNR 4-01 1204-0200 poz. 12,13,29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 38,836+36,238+4,975	m2 m2	80,049	80,049
1.17.11 (P31)	NNRNKB 2- 02U 1134-0101 poz. 27	Gruntowanie powierzchni sufitu pod malowanie 32,687	m2 m2	32,687	32,687

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.17.12 (P32)	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 32,687	m2		32,687
			m2	32,687	

Dodatkowo :

oszczędzenie w ścianie wewnętrznej symonizowanej drzwi wewnętrznych.

**Z UP. WÓJTA**  
  
**mgr inż. Irena Gorczyca**  
Kierownik Referatu Gospodarki  
i Ochrony Środowiska