Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 23%	
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

PRZEDMIARY

Umowa 138/2016 z 03.08.2016

Obiekt	Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu "Mobilny MOF Stalowej Woli
Lokalizacja	- Działka nr ewid 360/1, 361 w msc. Zaleszany, - Działak nr ewid 372 w msc. Zaleszany, - Działka nr ewid 1413/95 w msc. Agatówka, obreb Pilchów, - Działka nr ewid 1720/2, 1744/4 w msc. Turbia
Inwestor	GMINA ZALESZANY - ul. T. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany
Biuro kosztorysowe	EXAL - Marek Tokarz - ul. Broniewskiego 16, 39-400 Tarnobrzeg

Poziom cen

Przedmiar robót, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego ma on wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego - Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie UZP z 30 07 2009 - KIO/UZP 921/09. Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie.

Sporządził mgr inz. Marek Tokarz

Tarnobrzeg, Sierpień 2016

Przedmiar

Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu "Mobilny MOF Stalowej Woli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ZADANIE 1 - DZIAŁKA NR EWID. 360/1, 361 W MSC. ZALESZANY		
		1.1. Roboty przygotowawcze		
1	BCD D-01 01.01.41.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w tereie równinnym. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych. Nr ST: D-01.01.01-01		
		Nawierzchnie z kratki Ekoraster		
		125/10000	ha	0.013
		Nawierzchnie z kostki betonowej		
		35/10000	ha	0.004
		razem	ha	0.017
		1.2. Roboty ziemne i podbudowy		
2	BCD D-04 01.01.13.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min (dopłata 1,5x)	Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości parkingów i placów utwardzonych w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm - 45 cm		
		Nawierzchnie z kratki Ekoraster		
		125	m2	125.000
		Nawierzchnie z kostki betonowej		
		35	m2	35.000
		razem	m2	160.000
3	BCD D-04 02.01.12.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm		
		160	m2	160.000
		razem	m2	160.000
4	BCD D-04 04.02.24.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm		
		160	m2	160.000
		razem	m2	160.000
		1.3. Nawierzchnie		
5	BCD D-05 03.23.15.04 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem		
		35	m2	35.000
		razem	m2	35.000
6	BCD D-10 03.01.11.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Nawierzchnie z płyt ażurowych - kratka trawnikowa Ecoraster E-50 wypełnienie ziemia kompostowa, podsypka piaskowa, grubość warstwy 5 cm		
		125	m2	125.000
		razem	m2	125.000
		1.4. Elementy ulic		

Przedmiar

Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu "Mobilny MOF Stalowej Woli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	BCD D-08 01.01.11.03 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10		
		Krawężnik na sztorc		
		35	m	35.000
		Krawężniki na płask		
		45	m	45.000
		razem	m	80.000
8	BCD D-08 03.01.12.04 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		
		30	m	30.000
		razem	m	30.000
		1.5. Roboty wykończeniowe		
9	BCD D-06 01.01.15.04 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Plantowanie terenu po pracach budowalnych	m2	50.000
10	BCD D-06 01.01.11.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	50.000
11	BCD D-03 06.01.21.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	4.000
12	Analiza własna	Dostawa i montaz wiaty parkingowej na rowery (ze stojakiem na 5 stanowisk)	szt	1.000
13	Analiza własna	Stojaki na rowery (12 stanowisk)	kpl	1.000
14	Analiza własna	Dostawa i montaż lampy hybrydowej	szt	2.000
		1.6. Oznakowanie		
15	BCD D-07 02.01.41.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami		
		Pod znak D18		
		1	szt	1.000
		razem	szt	1.000
16	BCD D-07 02.01.44.52 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji		
		Znak D18		
		1	szt	1.000
		razem	szt	1.000
17	BCD D-07 02.01.46.17 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji		
		Tabliczka T29		

Przedmiar

Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu "Mobilny MOF Stalowej Woli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,3*0,6	m2	0.180
		razem	m2	0.180
		2. ZADANIE 2 - DZIAŁKA NR EWID. 372 W MSC. ZALESZANY		
		2.1. Roboty przygotowawcze		
18	BCD D-01 01.01.41.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych. Nr ST: D-01.01.01-01		
		Nawierzchnie z kratki Ekoraster		
		145/10000	ha	0.015
		Nawierzchnie z kostki betonowej		
		210/10000	ha	0.021
		razem	ha	0.036
		2.2. Roboty ziemne i podbudowy		
19	BCD D-04 01.01.13.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min (dopłata 1,5x)	Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości parkingów i placów utwardzonych w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm - 45 cm		
		Nawierzchnie z kratki Ekoraster		
		145	m2	145.000
		Nawierzchnie z kostki betonowej		
		210	m2	210.000
		razem	m2	355.000
20	BCD D-04 02.01.12.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm		
		355	m2	355.000
		razem	m2	355.000
21	BCD D-04 04.02.24.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm		
		355	m2	355.000
		razem	m2	355.000
		2.3. Nawierzchnie		
22	BCD D-05 03.23.15.04 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem		
		210	m2	210.000
		razem	m2	210.000
23	BCD D-10 03.01.11.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Nawierzchnie z płyt ażurowych - kratka trawnikowa Ecoraster E-50 wypełnienie ziemia kompostowa, podsypka piaskowa, grubość warstwy 5 cm		
		145	m2	145.000
		razem	m2	145.000
		2.4. Elementy ulic		

Przedmiar

Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu "Mobilny MOF Stalowej Woli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	BCD D-08 01.01.11.03 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10		
		Krawężnik na sztorc		
		80	m	80.000
		Krawężniki na płask		
		50	m	50.000
		razem	m	130.000
		2.5. Roboty wykończeniowe		
25	BCD D-06 01.01.15.04 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Plantowanie terenu po pracach budowalnych		
		45	m2	45.000
		razem	m2	45.000
26	BCD D-06 01.01.11.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej		
		45	m2	45.000
		razem	m2	45.000
27	Analiza własna	Dostawa i montaz wiaty parkingowej na rowery (ze stojakiem na 5 stanowisk)	szt	1.000
28	Analiza własna	Stojaki na rowery (12 stanowisk)	kpl	1.000
29	Analiza własna	Dostawa i montaż lampy hybrydowej	szt	2.000
		2.6. Oznakowanie		
30	BCD D-07 02.01.41.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami		
		Pod znak D18		
		1	szt	1.000
		razem	szt	1.000
31	BCD D-07 02.01.44.52 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji		
		Znak D18		
		1	szt	1.000
		razem	szt	1.000
32	BCD D-07 02.01.46.17 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji		
		Tabliczka T29		
		0,3*0,6	m2	0.180
		razem	m2	0.180
		3. ZADANIE 3 - DZIAŁKA NR EWID. 1413/95 W MSC. AGATÓWKA , OBREB PILCHÓW		
		3.1. Roboty przygotowawcze		

Przedmiar

Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu "Mobilny MOF Stalowej Woli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	BCD D-01 01.01.41.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w tereie równinnym. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych. Nr ST: D-01.01.01-01		
		Nawierzchnie z kratki Ekoraster		
		125/10000	ha	0.013
		Nawierzchnie z kostki betonowej		
		120/10000	ha	0.012
		razem	ha	0.025
		3.2. Roboty ziemne i podbudowy		
34	BCD D-04 01.01.13.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min (dopłata 1,5x)	Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości parkingów i placów utwardzonych w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm - 45 cm		
		Nawierzchnie z kratki Ekoraster		
		125	m2	125.000
		Nawierzchnie z kostki betonowej		
		120	m2	120.000
		razem	m2	245.000
35	BCD D-04 02.01.12.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm		
		245	m2	245.000
		razem	m2	245.000
36	BCD D-04 04.02.24.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm		
		245	m2	245.000
		razem	m2	245.000
		3.3. Nawierzchnie		
37	BCD D-05 03.23.15.04 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem		
		120	m2	120.000
		razem	m2	120.000
38	BCD D-10 03.01.11.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Nawierzchnie z płyt ażurowych - kratka trawnikowa Ecoraster E-50 wypełnienie ziemia kompostowa, podsypka piaskowa, grubość warstwy 5 cm		
		125	m2	125.000
		razem	m2	125.000
		3.4. Elementy ulic		
39	BCD D-08 01.01.11.03 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10		

Przedmiar

Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu "Mobilny MOF Stalowej Woli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Krawężnik na sztorc		
		30	m	30.000
		Krawężniki na płask		
		75	m	75.000
		razem	m	105.000
40	BCD D-08 03.01.12.04 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		
		30	m	30.000
		razem	m	30.000
		3.5. Roboty wykończeniowe		
41	BCD D-06 01.01.15.04 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Plantowanie terenu po pracach budowalnych		
		30	m2	30.000
		razem	m2	30.000
42	BCD D-06 01.01.11.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej		
		30	m2	30.000
		razem	m2	30.000
43	Analiza własna	Dostawa i montaz wiaty parkingowej na rowery (ze stojakiem na 5 stanowisk)	szt	1.000
44	Analiza własna	Stojaki na rowery (12 stanowisk)	kpl	1.000
45	Analiza własna	Dostawa i montaż lampy hybrydowej	szt	2.000
		3.6. Oznakowanie		
46	BCD D-07 02.01.41.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami		
		Pod znak D18		
		1	szt	1.000
		razem	szt	1.000
47	BCD D-07 02.01.44.52 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji		
		Znak D18		
		1	szt	1.000
		razem	szt	1.000
48	BCD D-07 02.01.46.17 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji		
		Tabliczka T29		
		0,3*0,6	m2	0.180
		razem	m2	0.180
		4. ZADANIE 4 - DZIAŁKA NR EWID. 1720/2, 1744/4 W MSC. TURBIA		
		4.1. Roboty przygotowawcze		

Przedmiar

Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu "Mobilny MOF Stalowej Woli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	BCD D-01 01.01.41.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w tereie równinnym. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych. Nr ST: D-01.01.01-01		
		Nawierzchnie z kratki Ekoraster		
		205/10000	ha	0.021
		Nawierzchnie z kostki betonowej		
		100/10000	ha	0.010
		razem	ha	0.031
		4.2. Roboty ziemne i podbudowy		
50	BCD D-04 01.01.13.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min (dopłata 1,5x)	Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości parkingów i placów utwardzonych w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm - 45 cm		
		Nawierzchnie z kratki Ekoraster		
		205	m2	205.000
		Nawierzchnie z kostki betonowej		
		100	m2	100.000
		razem	m2	305.000
51	BCD D-04 02.01.12.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm		
		305	m2	305.000
		razem	m2	305.000
52	BCD D-04 04.02.24.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm		
		305	m2	305.000
		razem	m2	305.000
		4.3. Nawierzchnie		
53	BCD D-05 03.23.15.04 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem		
		100	m2	100.000
		razem	m2	100.000
54	BCD D-10 03.01.11.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Nawierzchnie z płyt ażurowych - kratka trawnikowa Ecoraster E-50 wypełnienie ziemia kompostowa, podsypka piaskowa, grubość warstwy 5 cm		
		205	m2	205.000
		razem	m2	205.000
		4.4. Elementy ulic		
55	BCD D-08 01.01.11.03 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10		

Przedmiar

Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu "Mobilny MOF Stalowej Woli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Krawężnik na sztorc		
		40	m	40.000
		Krawężniki na płask		
		65	m	65.000
		razem	m	105.000
56	BCD D-08 03.01.12.04 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		
		27	m	27.000
		razem	m	27.000
		4.5. Roboty wykończeniowe		
57	BCD D-06 01.01.15.04 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Plantowanie terenu po pracach budowalnych		
		30	m2	30.000
		razem	m2	30.000
58	BCD D-06 01.01.11.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej		
		30	m2	30.000
		razem	m2	30.000
59	BCD D-03 06.01.21.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	1.000
60	Analiza własna	Dostawa i montaz wiaty parkingowej na rowery (ze stojakiem na 5 stanowisk)	szt	1.000
61	Analiza własna	Stojaki na rowery (12 stanowisk)	kpl	1.000
62	Analiza własna	Dostawa i montaż lampy hybrydowej	szt	2.000
		4.6. Oznakowanie		
63	BCD D-07 02.01.41.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami		
		Pod znak D18		
		1	szt	1.000
		razem	szt	1.000
64	BCD D-07 02.01.44.52 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji		
		Znak D18		
		1	szt	1.000
		razem	szt	1.000
65	BCD D-07 02.01.46.17 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji		
		Tabliczka T29		

Przedmiar

Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu "Mobilny MOF Stalowej Woli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,3*0,6	m2	0.180
		razem	m2	0.180
		5. WIATY PRZYSTANKOWE		
66	BCP 451.01 21.20.01 Sekocenbud BCP 2016.3 min	Rozebranie obiektów murowanych bez stropu - analogia , wiaty pzrystankowe		
		Wiaty przystankowe murowane - 2 szt		
		(5*2*2,5)*2	m3 kb	50.000
		razem	m3 kb	50.000
67	BCP 451.01 21.40.20 Sekocenbud BCP 2016.3 min	Rozebranie wiat z elementów stalowych		
		Wiaty przystankowe z blachy - 5 szt		
		(5*2*2,5)*5	m3 kb	125.000
		razem	m3 kb	125.000
68	BCA 06 12-01 Sekocenbud BCA 2016.3 min	Wykopy jamiste pod obiekty ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 3,0 m, wykonywane ręcznie bez transportu, na odkład, grunt kat. I-III		
		7 stóp na 1 wiate - 4 pod zadaszenie i 3 pod siedzisko		
		(0,5*0,5*0,6)*7*12	m3	12.600
		razem	m3	12.600
69	BCD D-04 01.01.23.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Koryto wykonywane ręcznie na pod wiaty pzrystankowe w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm		
		(1,9*4,2-7*0,5*0,5)*12	m2	74.760
		razem	m2	74.760
70	BCD D-04 02.01.11.02 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku, grubość warstwy 10 cm		
		(1,9*4,2-7*0,3*0,3)*12	m2	88.200
		razem	m2	88.200
71	BCD D-04 04.02.22.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		88,2	m2	88.200
		razem	m2	88.200
72	BCD D-05 03.23.15.03 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem		
		4,2*1,9*12	m2	95.760
		razem	m2	95.760
73	BCD D-08 03.01.12.03 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem		

Przedmiar

Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu "Mobilny MOF Stalowej Woli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(4,2+1,9)*2*12	m	146.400
		razem	m	146.400
74	Analiza własna	Dostawa i montaz wiat przystankowych - typowych	kpl	12.000
75	BCD D-07 02.01.41.01 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami		
		Pod znak D15		
		4	szt	4.000
		razem	szt	4.000
76	BCD D-07 02.01.44.52 Sekocenbud BCD 2016.3 min	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji		
		Znak D15		
		4	szt	4.000
		razem	szt	4.000
77	Analiza własna	Dostaw ai montaz koszy na śmieci	kpl	12.000