

Zaleszany ,2007-05-30

GKM.IV.340/1/07

**dotyczy : zapytania do SIWZ na budowę sieci kanalizacyjnej –Kępie Zaleszańskie etap V**

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd gminy Zaleszany przekazuje wykonawco biorącym udział w postępowaniu przetargowym następujące informacje :

Do Urzędu Gminy w dniu 28.05.2007r wpłynęło zapytanie do specyfikacji w sprawie przedmiaru robót Kanalizacja sanitarna część wsi Kępie Zaleszańskie –Kolektor X wraz przyłączami ,Filtr gazów pompowni głównej ,ogrodzenie pompowni zapisany w programie Acrobat Reader

Przy wycenie zadania kanalizacja Kępie Zaleszańskie należy korzystać przedmiaru zamieszczonego w formie tekstowej , ponieważ pozycje w przedmiarze zamieszczony w programie Acrobat Reader dublują się .

Należy również wycenić roboty elektryczne których brakuje w przedmiarze tekstowym jak niżej :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.
	Poszcz	Razem	
1	KNR 5-08 0101-04	Montaż	
uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	10	m	10.000
		RAZEM	10.000
2	KNR 5-08 0110-02	Rury	
winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytych	10	m	10.000
		RAZEM	10.000
3	KNR 5-08 0207-01	Przewody	
kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur	10	m	10.000
		RAZEM	10.000
4	KNR 5-08 0815-21	Podłączenie	
silników w obudowie normalnej - kable 4-żyłowe Al do 6 mm <sup>2</sup>	1	szt.	1.000
		RAZEM	1.000
5	KNR 5-08 0404-07	Montaż	
skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	1	szt.	1.000

				RAZEM	1.000
6	KNR 13-21 0501-01	Badanie			
silników asynchronicznych klatkowych jednobiegowych do 1 kV i mocy do 20 kW		szt.			
	1	szt.	1.000		
				RAZEM	1.000
7	KNR 13-21 0402-01	Badanie			
zerowania odbiornika za pomocą miernika		szt.			
	1	szt.	1.000		
				RAZEM	1.000
8	KNR 13-21 0402-03	Badanie			
wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego		szt.			
	1	szt.	1.000		
				RAZEM	1.000
9	KNR 13-21 0301-02	Badanie 3-			
fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV		obw.			
	1	obw.	1.000		
				RAZEM	1.000
10	KNR 13-21 1103-03	Sprawdzenie			
działania układu blokad i automatyki do 15 blokad i warunków		kpl.blokad			
	0	kpl.blokad	0.000		
				RAZEM	0.000

Natomiast w pozycji przedmiary

- 222 dodać- krotność 1,5
- 233 dodać -krotność 0,5