

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **„PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL UPRAWNYCH W MSC. KĘPIE ZALESZAŃSKIE, DZ. NR EWID. 184/3, W KM OD 0+000 DO KM 0+600.”.**  
Zamawiający: **Gmina Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>„PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL UPRAWNYCH W MSC. KĘPIE ZALESZAŃSKIE, DZ. NR EWID. 184/3, W KM OD 0+000 DO KM 0+600.”.</b>		
1	Rozdział	<b>„PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL UPRAWNYCH W MSC. KĘPIE ZALESZAŃSKIE, DZ. NR EWID. 184/3, W KM OD 0+000 DO KM 0+600.”.</b>		
1.1	Element	<b>Roboty pomiarowe</b>		
1.1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,6	0,600000	
		RAZEM:	0,600000	km 0,600
1.2	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.2.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		odcinek 600*4	2 400,000000	
		rozjazd skrzyżowanie z drogą wewnętrzną 25	25,000000	
		RAZEM:	2 425,000000	m2 2 425,000
1.3	Element	<b>Podbudowa</b>		
1.3.1	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		odcinek 600*3*0,12	216,000000	
		rozjazd skrzyżowanie z drogą wewnętrzną gruntową 25*0,12	3,000000	
		RAZEM:	219,000000	m3 219,000
1.4	Element	<b>Nawierzchnia gr. 4 cm</b>		
1.4.1	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		600*3	1 800,000000	
		RAZEM:	1 800,000000	m2 1 800,000
1.4.2	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy (krotność 1)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		600*3	1 800,000000	
		RAZEM:	1 800,000000	m2 1 800,000
1.5	Element	<b>Oznakowanie pionowe i poziome</b>		
1.5.1	KNR 231/702/1	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 50 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt 4
1.5.2	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		A-7 1	1,000000	
		D-52 / D-53 2	2,000000	
		D-1 2	2,000000	
		T-6 2	2,000000	
		B-20 1	1,000000	
		RAZEM:	8,000000	szt 8
1.5.3	KNR 231/706/6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5	2,500000	
		RAZEM:	2,500000	m2 2,500

„PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL UPRAWNYCH W MSC. KĘPIE ZALESZAŃSKIE, DZ. NR EWID. 184/3, W KM OD 0+000 DO KM 0+600.”.

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.6	Element	<b>Pobocza</b>		
1.6.1	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:600*0,5*2*0,10		60,000000
		RAZEM:	60,000000 m3	60,000