

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty melioracyjne na terenie gminy Zaleszany w 2017 roku.		
1	Element	Konserwacja oczka wodnego w m. Zbydniów, działka nr ewid. 1533/20		
1.1	KNR 201/109/2	Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości	ha	0,120000
1.2	KNR 201/218/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, odmulenie oczka, średnia głębokość 2,0 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:30*20*2	1 200,000000	
		RAZEM:	1 200,000000	m3
1.3	KNR 201/507/2	Plantowanie skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:20*30*4	2 400,000000	
		RAZEM:	2 400,000000	m2
2	Element	Konserwacja oczka wodnego w m. Dzierdziówka, działka nr ewid. 483/17		
2.1	KNR 201/109/2	Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości	ha	0,020000
2.2	KNR 201/218/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, odmulenie oczka, średnia głębokość 2,0 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:(80*17*2)-525	2 195,000000	
		RAZEM:	2 195,000000	m3
2.3	KNR 201/202/5 (2)	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III-IV, formowanie nasypu drogi gruntowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:210*5*0,5	525,000000	
		RAZEM:	525,000000	m3
2.4	KNR 201/507/2	Plantowanie skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:80*17*3	4 080,000000	
		RAZEM:	4 080,000000	m2