

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych oraz zagospodarowania terenu wzdłuż linii brzegowej zbiornika wodnego zlokalizowanego w m. Motycze Szlacheckie.

Lp	Podstawa	Opis robót i wyczerpanie	J. m.	Ilość	Cena	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	
D	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
	01.01.00.00	Roboty pomiarowe					
1	01.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym długość odcinka = 722,57m → 0,7226 km	km	0,7226			
2	01.01.01.21	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych) – powierzchnia opracowania – 894,45 m ² – 0,0894 ha	ha	0,0894			
	01.02.00.00	Roboty w zakresie usuwania gleby					
3	01.02.02.01	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny – warstwa grubości do 15 cm. Teren utwardzenia płytami ażurowymi = 894,45m ²	m ²	894,45			
D	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
	02.01.00.00	Wykopy, przekopy w gruntach nieskalistych					
4	02.01.01.51	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Pozyskanie gruntu na miejscu i wbudowanie w nasyp – 216,00 m ³	m ³	216,00			
	02.03.00.00	Nasypy					
5	02.03.01.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z transportem urobku na nasyp samochodami z odległości do 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z zewnątrz (na koszt wykonawcy) – 310,00 m ³	m ³	310,00			
6	02.03.01.01	Wykonanie nasypów mechanicznie (warstwa wyrównawcza pod półkę i utwardzenie terenu) z transportem urobku na nasyp samochodami z odległości do 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku pozyskanego z zewnątrz (na koszt wykonawcy) – 463,00 m ³	m ³	463,00			
D	04.00.00	PODBUDOWY					
	04.01.00.00	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
7	04.01.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanie mechaniczne.	m ²	894,45			
	04.04.00.00	Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie					
8	04.04.02.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	894,45			
D	05.00.00	NAWIERZCHNIE					
	05.02.00.00	Nawierzchnie twarde nieulepszone					
9	05.02.01.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa (tłuczni kamiennego) wraz z zagęszczeniem o grubości 10 cm	m ²	3 088,00			
	05.03.00.00	Nawierzchnie ulepszone					
10	05.03.03.01	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wraz z wykonaniem podbudowy oraz fundamentu oporowego pod ślip dla łodzi	m ²	30,00			
11	05.03.23.31	Wykonanie nawierzchni z ażurowych elementów brukowych betonowe grubości 8 cm na podsypce żwirowej gr. 4 cm, wraz z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem trawą – nawierzchnia miejsc postojowych, drogi manewrowej, części terenu rekreacyjnego+ umocnienie skarp przy ślipie dla łódek (10,00m ²) → 894,45+10=904,45m ²	m ²	904,45			
D	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
	07.01.00.00	Oznakowanie poziome					
12	07.01.01.01	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe białe – linie wyznaczające miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych - „koperta”	m ²	3,60			
	07.02.00.00	Oznakowanie pionowe					
13	07.02.01.02	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych średnicy 50mm wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	1,00			
14	07.02.11.10	Przymocowanie znaków typu D do gotowych słupków – znak D-18 (m.p. dla niepełnosprawnych)	szt.	1,00			
15	07.02.20.05	Przymocowanie znaków typu T do gotowych słupków – znak T-29 (m.p. dla niepełnosprawnych)	szt.	1,00			

ARKUSZ 3 - KOSZTORYS OFERTOWY

D	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	08.01.00.00	Krawężniki				
16	08.01.01.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem → 14,57 mb	m	14,57		
	08.03.01.00	Obrzeża betonowe				
17	08.03.01.21	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową → 288,23 mb	m	288,23		
D	09.00.00.00	ZIELEŃ DROGOWA				
	09.01.01.00	Wykonanie trawników				
18	09.01.01.01	Wykonanie trawników dywanowych – obsianie skarpy	m2	1 445,00		
	-	Roboty dodatkowe				
19	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie kabli eN i t rurą osłonową o długości → 24 mb	m	24,00		
20	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie pozostałości po pniach drzew → 10 szt.	szt.	10,00		
21	Kalkulacja indywidualna	Zakup oraz ustawienie latarni solarnej → 1 szt.	szt.	1,00		
22	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie schodów z elementów betonowych (palisad) na gruncie	szt.	5,00		
23	Kalkulacja indywidualna	Zakup i ustawienie elementów małej architektury – ławki parkowe	szt.	5,00		
24	Kalkulacja indywidualna	Zakup i ustawienie elementów małej architektury – kosze na śmieci	szt.	5,00		
25	Kalkulacja indywidualna	Zakup i ustawienie elementów małej architektury – tablice informacyjne	szt.	3,00		
26	Kalkulacja indywidualna	Zakup i ustawienie elementów małej architektury – wiata w punkcie widokowym	szt.	1,00		
				RAZEM CENA NETTO		
				RAZEM CENA BRUTTO (z 23% VAT)		

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 101504R
w m. Motycze Szlacheckie.

Lp	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	J. m.	Ilość	Cena	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	
D	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
	01.01.00.00	Roboty pomiarowe					
1	01.01.01.21	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych) – powierzchnia opracowania – 125,27 m ² – 0,0125 ha	ha	0,0125			
	01.02.00.00	Roboty w zakresie usuwania gleby					
2	01.02.02.01	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny – warstwa grubości do 15 cm. Teren utwardzenia płytami ażurowymi = 125,27m ²	m ²	125,27			
D	04.00.00	PODBUDOWY					
	04.01.00.00	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
3	04.01.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanie mechaniczne.	m ²	125,27			
	04.04.00.00	Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie					
4	04.04.02.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	125,27			
D	05.00.00	NAWIERZCHNIE					
	05.03.00.00	Nawierzchnie ulepszone					
5	05.03.23.31	Wykonanie nawierzchni z ażurowych elementów brukowych betonowe grubości 8 cm na podsypce żwirowej gr. 4 cm, wraz z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem trawą – nawierzchnia miejsc postojowych → 125,27m ²	m ²	125,27			
D	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
	07.01.00.00	Oznakowanie poziome					
6	07.01.01.01	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe białe – linie wyznaczające miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych - „koperta”	m ²	3,60			
	07.02.00.00	Oznakowanie pionowe					
7	07.02.01.02	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych średnicy 50mm wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	1,00			
8	07.02.11.10	Przymocowanie znaków typu D do gotowych słupków – znak D-18 (m.p. dla niepełnosprawnych)	szt.	1,00			
9	07.02.20.05	Przymocowanie znaków typu T do gotowych słupków – znak T-29 (m.p. dla niepełnosprawnych)	szt.	1,00			
D	08.00.00	ELEMENTY ULIC					
	08.01.00.00	Krawężniki					
10	08.01.01.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem → 29,00 mb	m	29,00			
	08.03.01.00	Obrzeża betonowe					
11	08.03.01.21	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową → 35,67 mb	m	35,67			
	-	Roboty dodatkowe					
12	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie przewodu gazowego rurą osłonową o długości → 13 mb	m	13,00			
					RAZEM CENA NETTO		
					RAZEM CENA BRUTTO (z 23% VAT)		