

	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kępie Zaleszańskie, dz. nr ewid. 1146/1 oraz w msc. Kotowa Wola, dz. nr ewid 1977 w km od 0+000 do km 0+560
--	---

Nr	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ POZYCJI NETTO [zł]	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO [zł]	WARTOŚĆ POZYCJI BRUTTO [zł]
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kępie Zaleszańskie, dz. nr ewid. 1146/1 oraz w msc. Kotowa Wola, dz. nr ewid 1977 w km od 0+000 do km 0+560						
1.1	Roboty pomiarowe						
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,56				
1.2	Roboty przygotowawcze						
1.2.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	2 240,00				
1.3	Podbudowa						
1.3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m3	168,00				
1.4	Nawierzchnia						
1.4.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ściernalna, grubości 4-cm	m2	1 680,00				
1.5	Pobocza						
1.5.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, pobocza obustronne szer. 50cm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m3	168,00				
					SUMA NETTO [Zł]:		SUMA BRUTTO [Zł]:
					23 % VAT [Zł]:		