

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kępie Zaleszańskie, dz. nr ewid. 1146/1 oraz w msc. Kotowa Wola, dz. nr ewid 1977 w km od 0+000 do km 0+560**
Zamawiający: **Gmina Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany**

Data opracowania:
2018-07-17

Autoropracowania:
Robert Mączka, Inspektor ds. drogownictwa

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kępie Zaleszańskie, dz. nr ewid. 1146/1 oraz w msc. Kotowa Wola, dz. nr ewid 1977 w km od 0+000 do km 0+560		
1	Rozdział	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kępie Zaleszańskie, dz. nr ewid. 1146/1 oraz w msc. Kotowa Wola, dz. nr ewid 1977 w km od 0+000 do km 0+560		
1.1	Element	Roboty pomiarowe		
1.1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,56
1.2	Element	Roboty przygotowawcze		
1.2.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		odcinek :560*4		2 240,000000
		RAZEM:	m2	2 240,000
1.3	Element	Podbudowa		
1.3.1	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:560*3*0,1		168,000000
		RAZEM:	m3	168
1.4	Element	Nawierzchnia		
1.4.1	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:560*3		1 680,000000
		RAZEM:	m2	1 680,000
1.5	Element	Pobocza		
1.5.1	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, pobocza obustronne szer. 50cm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:560*2*0,15		168,000000
		RAZEM:	m3	168,000