

Nr	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ POZYCJI NETTO [zł]	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO [zł]	WARTOŚĆ POZYCJI BRUTTO [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	„Przebudowa drogi gminnej Agatówka - ul. Kalinowa, dz. nr ewid. 1413/7, od km 0+000 do km 0+120 w miejscowości Agatówka, obręb Pilchów.”						
1.1	Roboty pomiarowe						
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,12				
1.2	Roboty przygotowawcze						
1.2.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	720,00				
1.3	Podbudowa						
1.3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m3	98,00				
1.4	Nawierzchnia						
1.4.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4-cm	m2	650,00				
1.4.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4-cm	m2	650,00				
1.5	Oznakowanie pionowe i poziome						
1.5.1	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi-50-mm	szt	3,00				
1.5.2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2	szt	4,00				
1.5.3	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	7,00				
1.6	Regulacja urządzeń obcych						
1.6.1	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne	szt	6,00				
1.7	Pobocza						
1.7.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, pobocza obustronne szer. 50cm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m3	36,00				
				Razem netto [zł]:		Razem brutto [zł]:	
				23% VAT [zł]:			