

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **"Remont drogi gminnej nr 101501R na dz. nr ewid. 22, w km. od 2+550 do km 3+550 w msc. Zbydniow"**
Lokalizacja: **dz. nr ewid. 22 w Zbydniowie**
Zamawiający: **Gmina Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany**

Data opracowania:
2018-08-07

Autoropracowania:
Robert Mączka, Inspektor ds. drogownictwa

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	"Remont drogi gminnej nr 101501R na dz. nr ewid. 22, w km. od 2+550 do km 3+550 w msc. Zbydniow"		
1	Rozdział	"Remont drogi gminnej nr 101501R na dz. nr ewid. 22, w km. od 2+550 do km 3+550 w msc. Zbydniow"		
1.1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1.1	KNR 201/108/5	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podsycia średniej gęstości - usuwanie i karczowanie krzaków na długości 500m w pasie drogowym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1000*2*0,0001	0,200000	
		RAZEM:	0,200000	ha
1.1.2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
	odcinek	1000*3	3 000,000000	
		RAZEM:	3 000,000000	m2
1.2	Element	Podbudowa		
1.2.1	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1000*3*0,15	450,000000	
		RAZEM:	450,000000	m3
				450