

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa studni głębinowej przy Szkole Podstawowej w Pielni na działce nr ewid. 156.**

1. Wykonanie wiercenia fi 311mm pod rurę osłonową fi 250, zapuszczenie rury i jej cementacja na głębokość 3m.
2. Wykonanie wiercenia fi 216mm pod rurę filtracyjną fi 216mm, zapuszczenie kolumny filtrowo-rurowej i wypełnienie przestrzeni pierścieniowej wypełniaczem żwirowym.
3. Wykonanie pompowania oczyszczającego 24h, dezynfekcja studni
4. Wykonanie pompowania pomiarowego 36h.
5. Analiza fizykochemiczna i mikrobiologiczna wody
6. Głębokość docelowa studni 30m