

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń GOPS

Budowa: **Remont pomieszczeń GOPS**
Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowo-budowlane**
Lokalizacja: **Zarszyn**
Inwestor: **Gmina Zarszyn ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń GOPS		
1	Rozdział	Rozdział 1		
1.1	Element	Wykonanie malowania pomieszczeń wraz z poszpachlowaniem ubytków na ścianach		
1.1.1	TZKNBK 8/202/33	Uzupełnienia i naprawy tynków naprawa uszkodzonych tynków po założeniu puszek, wyłączników, gniazd elektr., haków (poz 61)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15*6	90,000000	
		RAZEM:	90,000000	szt 90,000
1.1.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1 (3,8*2,16)	8,208000	
		2 (3,8*3,10)	11,780000	
		3 (3,46*2,97)	10,276200	
		4 (2,87*3,46)	9,930200	
		5 (3,1*4,11)	12,741000	
		6 (2,31*2,04)	4,712400	
		RAZEM:	57,647800	m2 57,648
1.1.3	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową (okna i drzwi)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5+0,9*1,5*2+2,1*0,9*6*2	27,630000	
		RAZEM:	27,630000	m2 27,630
1.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, - farba grunująca		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1 (3,8+2,16)*2*2,75	32,780000	
		2 (3,8+3,10)*2*2,75	37,950000	
		3 (3,46+2,97)*2*2,75	35,365000	
		4 (2,87+3,46)*2*2,75	34,815000	
		5 (3,1+4,11)*2*2,75	39,655000	
		6 (2,31+2,04)*2*1,75	15,225000	
		RAZEM:	195,790000	m2 195,790
1.1.5	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - kolor do uzgodnienia z zamawiającym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		195.790	195,790000	
		RAZEM:	195,790000	m2 195,790
1.1.6	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	kpl 2
1.1.7	KNR 31/205/1	Grzejniki stalowe panelowe, ponowny montaż grzejników na ścianie (dokonanie zamiany grzejników dł. 1m z grzejnikiem dł. 2m)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,000
1.1.8	KNNR 4/426/3	Próba szczelności grzejników członowych o ilości do 10 elementów w zespole		
				kpl 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont pomieszczeń GOPS				
1	Rozdział	Rozdział 1				
1.1	Element	Wykonanie malowania pomieszczeń wraz z poszpachlowaniem ubytków na ścianach				
1.1.1	TZKNBK 8/202/33	Uzupełnienia i naprawy tynków naprawa uszkodzonych tynków po założeniu puszek, wyłączników, gniazd elektr., haków (poz 61)	szt	90,000		
1.1.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	57,648		
1.1.3	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową (okna i drzwi)	m2	27,630		
1.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, - farba grunująca	m2	195,790		
1.1.5	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m2	195,790		
1.1.6	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4	kpl	2		
1.1.7	KNR 31/205/1	Grzejniki stalowe panelowe, ponowny montaż grzejników na ścianie (dokonanie zamiany grzejników dł. 1m z grzejnikiem dł. 2m)	szt	2,000		
1.1.8	KNR 4/426/3	Próba szczelności grzejników członowych o ilości do 10 elementów w zespole	kpl	2		