

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0312-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.I-II) - Rozstaw 2,4 m 21	dół. dół.	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ - szt.10 - ponad terenem mogą być okrągłe o średnicy fi 300 mm .(jako szalunek rura PCV FI 250-300). 1.8	m ³ m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNKRB 2 1202-05 - analogia	Obsadzenie słupków ogrodzeniowych końcowych ze stali profilowanej 8 cm x 8 cm długości 180 cm , ocynkowane i malowane (zakup gotowych w handlu) wraz z akcesoriami montażowymi do siatki dla 1 szt słupka tj; pręt napinający , obejmny do 3 szt drutów napinających ,napinacz 3 szt. Grafit R= 1,5 r-g 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNKRB 2 1202-05 - analogia	Obsadzenie słupków ogrodzeniowych pośrednich ze stali profilowanej 7 cm x 4 cm. długość 180 cm , ocynkowane i malowane (zakup gotowych w handlu) wraz z akcesoriami montażowymi do siatki dla 1 szt słupka : obejmny do 3 szt drutów napinających , przelotki do 3 szt drutów napinających .Grafit R =1,5 r-g 19	szt szt	19.000	
				RAZEM	19.000
5	KNR-W 2-02 1803-03	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w stopach betonowych. Siatka ocynkowana i powlekana , oczka 55 mm x 55 mm , wysokość 1,5 m Grafit. Drut naciagowy - 3 rzędy. 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000

Zagospodarowanie placu pod siłownią plenerową w Olszynie przy ul. Działowskiej

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III- wyrównanie terenu pod urządzeniami (plac pod dwoma 42 m2 , plac pod jednym 5,0 m2 , dojsście z chodnika 3 m2). 50	m ² m ²	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa o grub.15 cm po zagęszczeniu. 48	m ² m ²	48.000	48.000
				RAZEM	48.000
3	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 48	m ² m ²	48.000	48.000
				RAZEM	48.000
4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 40	m m	40.000	40.000
				RAZEM	40.000
5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. ZAMAWIAJĄCEGO. 48	m ² m ²	48.000	48.000
				RAZEM	48.000