

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr. Ewid. 490 w miejscowości Jaćmierz

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>		<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>		
1.1	KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,050
1.2	KNNR 1/202/5	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3 kategoria gruntu I-II - kalkulacja indywidualna	m3	40,000
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>		
2.1	KNNR 6/113/6	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm 50*3,20	m2	160,000
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
3.1	KNNR 6/308/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t - standard KR3 47*3 + rozjazd do drogi powiatowej	m2	150,000
3.2	KNNR 6/309/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t - standard KR3 47*3 + rozjazd do drogi powiatowej	m2	150,000
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>		
4.1	KNNR 6/113/5	Pobocza z kruszyw łamanych, górna warstwa po zagęszczeniu - 20 cm - szerokość 30 cm 50*0,50*2	m2	50,000