

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ - ETAP1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWEJ
ADRES INWESTYCJI : POSADA ZARSZYŃSKA
INWESTOR : GMINA ZARSZYN
ADRES INWESTORA : 38-530 Zarszyn , ul. Bieszczadzka 74
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : R. Mazurek
DATA OPRACOWANIA : 03. 2019r

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar Robót SIŁOWNI PLENEROWEJ sporządzono na podstawie Projektu Budowlanego :
BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWEJ
- Posada Zarszyńska , dz. nr600,
Inwestor: Gmina Zarszyn
- opracowanego przez
PUI MAWAR BIURO PROJEKTÓW w Lublinie

PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA.

PRZEDMIOTEM OPRAWOWANIA jest budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Posadzie Zarszyńskiej, dz. nr 600.

ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA obejmuje lokalizację nowoprojektowanych obiektów na działce nr 600 na terenie inwestycji oznaczonym na projekcie zagospodarowania grubą czerwoną linią przerywaną.

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW - w dwóch etapach : 1 etap budowa siłowni, 2 etap budowa placu zabaw z uzupełnieniem elementów siłowni.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, ORAZ DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Pow. terenu objętego opracowaniem (cz.dz.600) 583,00m²

DANE CHARAKTERYSTYCZNE DLA ETAPÓW INWESTYCJI :

ETAP 1

SIŁOWNIA

- kostka betonowa na płycie istniejącej (plac ćwiczeń) 101,48m²
- kostka betonowa na płycie istniejącej (dojście) 23,25m²
- odtworzenie trawnika w pasie o szerokości 1m 97,50m²
- długość obrzeży chodnikowych 74,8mb
- 4 urządzenia siłowni, 1 ławka

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	UKSZTAŁTOWANIE TERENU	1	5
2	SIŁOWNIA, DOJŚCIA	6	13
3	ZIELEN	14	17
4	ELEMENTY WYPOSAŻENIA SIŁOWNI	18	22
5	UWAGA	23	23

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 UKSZTAŁTOWANIE TERENU					
1	KNR 2-01	ST.00. ; SST.01.01	ha		
d.1	0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu 150/10000	ha	0.015	
				RAZEM	0.015
2	KNR 2-01	SST.01.18.	m ³		
d.1	0228-02	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 15.50*1.50	m ³	23.250	
				RAZEM	23.250
3	KNR 2-01	SST.01.18.	m ³		
d.1	0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za przemieszczanie do 30 m 23.25*0.80	m ³	18.600	
				RAZEM	18.600
4	KNR 2-01	SST.01.18.	m ³		
d.1	0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) 23.25*0.20	m ³	4.650	
				RAZEM	4.650
5	KNNR 1	SST.01.18.	m ²		
d.1	0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 97.50	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
2 SIŁOWNIA, DOJŚCIA					
6	KNNR 1	ST.00. ; SST.01.01	ha		
d.2	0112-02 analogia	Roboty pomiarowe 147.98/10000	ha	0.015	
				RAZEM	0.015
7	KNR 2-31	ST.00.	m		
d.2	0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 74.80	m	74.800	
				RAZEM	74.800
8	KNR 4-04	ST.00.	m ³		
d.2	1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 3 km 74.80*0.08*0.30*1.10 124.73*0.02	m ³	1.975 2.495	
				RAZEM	4.470
9	KNR 4-04	ST.00.	m ²		
d.2	0504-06 analogia	Rozebranie nawierzchni poliuretanowej z utylizacją 124.73	m ²	124.730	
				RAZEM	124.730
10	KNR 2-31	SST.01.05.	m ²		
d.2	0109-03 z.o. 2.12. 9901-01 analogia	Uzupełnienia podbudowy betonowej po rozbiórkach nawierzchni i obrzeży 124.73*0.05	m ²	6.237	
				RAZEM	6.237
11	KNR 2-31	SST.01.13.	m ²		
d.2	0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 101.48+23.25	m ²	124.730	
				RAZEM	124.730
12	NNRNKB	SST.01.13	m ²		
d.2	231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki gr.8 cm 8.60*11.80 1.50*15.50	m ² m ²	101.480 23.250	
				RAZEM	124.730
13	KNNR 6	SST.01.11.	m		
d.2	0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 2*(8.60+11.80) 16.50+17.50	m m m	40.800 34.000	
				RAZEM	74.800
3 ZIELEŃ					
14	KNR 4-04	SST.01.15.	m ³		
d.3	1105-01 1105-02	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 3 km 97.24*0.015	m ³	1.459	
				RAZEM	1.459

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	KNR 2-21 0206-02 z.o.2.10.	SST.01.15. Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha 97.50/10000	ha ha	 0.010	 0.010
				RAZEM	0.010
16 d.3	KNR 2-21 0211-01	SST.01.15. Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 97.50/10000	ha ha	 0.010	 0.010
				RAZEM	0.010
17 d.3	KNR 2-21 0401-02	SST.01.15. Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III 97.50	m ² m ²	 97.500	 97.500
				RAZEM	97.500
4 ELEMENTY WYPOSAŻENIA SIŁOWNI					
18 d.4	cena producenta	SST.01.12. WYPOSAŻENIE SIŁOWNI TERENOWEJ- zakup, dostarczenie i montaż z fundamentowaniem Urządzenia siłowni : - Krzesło do wyciskania 1szt. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19 d.4	cena producenta	SST.01.12. WYPOSAŻENIE SIŁOWNI TERENOWEJ- zakup, dostarczenie i montaż z fundamentowaniem Urządzenia siłowni : - Orbiterek 1szt. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20 d.4	cena producenta	SST.01.12. WYPOSAŻENIE SIŁOWNI TERENOWEJ- zakup, dostarczenie i montaż z fundamentowaniem Urządzenia siłowni : - Ławeczka +poręczce+pylon 1zestaw. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21 d.4	cena producenta	SST.01.12. WYPOSAŻENIE SIŁOWNI TERENOWEJ- zakup, dostarczenie i montaż z fundamentowaniem Urządzenia siłowni : - Biegacz 1szt. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22 d.4	cena producenta	SST.01.12. WYPOSAŻENIE SIŁOWNI TERENOWEJ- zakup, dostarczenie i montaż z fundamentowaniem Urządzenia siłowni : - Ławka metalowa bez oparcia 1szt. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5 UWAGA					
23 d.5		UWAGA: Wykonawca robót przed sporządzeniem oferty ma obowiązek weryfikacji Przedmiarów robót i przyjęcia ich jako własne . 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000