

Przedmiar robót

Przebudowa drogi wewnętrznej działka ewid. Nr 981 w km 0+000 - 0+960 w miejscowości Pielnia - Gmina Zarszyn

Budowa: **Droga wewnętrzna na działce ewid. Nr 981 w miejscowości Pielnia**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Pielnia działka ewid. Nr 981**

Inwestor **GINA ZARSZYN 38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74**

Data opracowania: 19.08.2019 r.

Sporządził
Kierownik Referatu Inwestycji,
Drogownictwa i Gospodarki Mieniem

inż. Adam Tympalski

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 19.08.2019 r.

L.p	Podstawa wyceny	Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa, podstawy nakładów	J.m	krot.	Ilość
Przebudowa drogi wewnętrznej działka ewid. Nr 981 w km 0+000 - 0+960 w miejscowości Pielnia - GMINA ZARSZYN					
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,96
1.2	KNNRW 10/2401/3 (1)	Oczyszczenie pasa drogowego, teren pokryty roślinnością, wykoszenie roślinności, mechaniczne koszenie starej roślinności	m2		4320,00
2. ROBOTY ZIEMNE					
2.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2		4320,00
3. NAWIERZCHNIE					
3.1	KNR 231/202/7	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		3840,00
3.2	KNR 231/202/8	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy do grubości 15 cm - (krotność = 5)	m2	5,0	3840,00
3	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm	m2		2880,00
3.4	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy do grubości 15 cm - (krotność = 8)	m2	8,0	2880,00

Kierownik Referatu Inwestycji,
Drogownictwa i Gospodarki Mieniem*inż. Adam Jympalski*