

Przedmiar robót

L.p	Podstawa wyceny	Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa, podstawy nakładów	J.m	krot.	Ilość
0					
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - 90 mb drogi	km		0,09
1.2	KNNRW 10/2401/3 (1)	Oczyszczenie pasa drogowego, teren pokryty roślinnością, wykoszenie roślinności, mechaniczne koszenie starej roślinności - 3,20*90	m2		288,00
2. ROBOTY ZIEMNE					
2.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV - zerwanie grzywy z trawy środka drogi 3,20*90	m2		288,00
3. NAWIERZCHNIE					
3.1	KNR 231/202/7	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 3,20*90	m2		288,00
3.2	KNR 231/202/8	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy do grubości 15 cm - (krotność = 5) 3,20*90	m2		288,00
4. Przepusty					
4.1	KNR 2-01u1 0806/01	Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,40m i szerokości 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii IV pod przepusty z rur karbowanych z tworzywa sztucznych	mb		3,96
4.2	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm-rury prefabrykowane	mb		6,00

Data: 27.01.2020 r.