

Przedmiar robót

Dom Kultury w Odrzechowej, roboty remontowe

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Odrzechowa

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Łazienki- korytarz

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010426-03-050	Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust krotność= 1,00	m2	2,03
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010706-01-020	Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap.na wapnie gasz.,na miejscach zamur.ceglami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 krotność= 1,00	szt	15,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011206-0501-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z dwukrotnym szpachlowaniem krotność= 1,00	m2	5,25
1. (1,5+2,0)*1,5				5,25
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-07-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	6,63
1. (0,87+2,0+0,93)*1,5+1,0*0,93				6,63
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0809-12-050	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu,z płytek gresowych 30x30 cm na kleju-analogia krotność= 1,00	m2	0,86
1. 0,32*2,7				0,86
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2809-02-040	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m	3,00

2. Łazienka męska

Kod CPV:

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010211-03-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach krotność= 1,00	m2	3,82
1. 2,17*1,76				3,82
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00	m2	0,30
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050	Ościeżnice drewniane wykończone krotność= 1,00	m2	1,64
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2,fabrycznie wykończone/B.I.nr 8/96/- z otworami nawiewnymi krotność= 1,00	m2	1,64
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-0101-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,śłupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2 krotność= 1,00	m2	1,00
13	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090405-0130-050	Obudowy pionów instalacyjnych z okładz.jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie met.pojedynczym o profilu CD 60x27, 1-krot.,płyta GKBI 12,5 mm /z taśmą zbrojącą/ krotność= 1,00	m2	0,89
1. 0,3*2,95				0,89
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-02W0217-07-020	Wymiana wpustu ściekowego PCV podłogowego o średnicy 50 mm z wykuciem i ponownym osadzeniem-regulacja położenia w posadzce: analogia, kalkulacja krotność= 1,00	szt	1,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010803-01-050	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro krotność= 1,00	m2	3,82
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0838-04-050	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	13,92
1. ((2,17+1,76)*2-0,9)*2,0				13,92

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych kalk ind.-050	Montarz lustra wklejonego w okładzinę z płytek z dostawą lustra krotność= 1,00	m2	0,30
1. 0,5*0,6				0,30
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1118-10-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem, na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	3,82
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0840-08-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej krotność= 1,00	m	7,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1029-0501-050	Ścianki ustępowe z płyt HPL, fabrycznie wykończone kompletne z drzwiami- analogia krotność= 1,00	m2	4,40
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-07-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków, farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	11,29
1. 1,76*2,17+(1,76+2,17)*2*0,95				11,29
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150221-0201-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 1,00	szt	1,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-02-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	1,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150114-01-020	Zawory czerpalne wypływowe mosiężne, ze złączką do węża, o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	3,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150107-01-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	3,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150225-02-090	Pisuar z zaworem splukującym krotność= 1,00	kpl	1,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-01-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 32 mm krotność= 1,00	szt	2,00

1	2	3	4	5
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" krotność= 1,00	kpl	1,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150107-07-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustępowych, elastyczne metalowe, o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	1,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm krotność= 1,00	szt	1,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020515-01-090	Demontaż i ponowny montaż grzejnika co wraz przerobieniem podejścia- analogia, kalkulacja krotność= 1,00	kpl	1,00
32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność= 1,00	szt	1,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W0401-01-020	Przesunięcie puszek instalacyjnych o średnicy do 60 mm. wraz z przesunięciem przewodów- kalkulacja krotność= 1,00	szt	2,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-03-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem oraz łączników podtynkowych- kalk. krotność= 1,00	szt	3,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W1009-03-020	Wykonanie mechaniczne ślepych otworów o głębokości do 8 cm w podłożu ceglany, średnica otworu do 10 mm krotność= 1,00	szt	4,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080403-06-020	Mocowanie aparatów o masie do 10 kg posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem - podgrzewacze wody 5 l- analogia krotność= 1,00	szt	1,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080502-09-090	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania krotność= 1,00	kpl	3,00
38	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem krotność= 1,00	szt	3,00

3. Łazienka damska

Kod CPV:

1	2	3	4	5
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010211-01-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach krotność= 1,00	m2	9,31
1. 2,87*2,4+0,93*2,6				9,31
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
41	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00	m2	0,20
42	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090405-0130-050	Obudowy pionów instalacyjnych z okładz.jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie met.pojedynczym o profilu CD 60x27, 1-krot.,płyta GKBI 12,5 mm /z taśmą zbrojącą/ krotność= 1,00	m2	0,89
43	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090401-0510-050	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okła dziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości: 100 mm,płyta GKBI 12,5 mm /z taśmą zbrojącą/ krotność= 1,00	m2	0,88
1. 0,93*0,95				0,88
44	wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050	Ościeżnice drewniane wykończone krotność= 1,00	m2	1,64
45	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2,fabrycznie wykończone/B.I.nr 8/96/- z otworami nawiewnymi krotność= 1,00	m2	1,64
46	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-0101-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,śłupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2 krotność= 1,00	m2	1,00
47	wg nakładów rzeczowych KNR 4-02W0217-07-020	Wymiana wpustu ściekowego PCV podłogowego o średnicy 50 mm z wykuciem i ponownym osadzeniem-regulacja położenia w posadzce: analogia, kalkulacja krotność= 1,00	szt	1,00

1	2	3	4	5
48	wg nakładów rzeczowych NC-020605-02-01 3	Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 5 mm. krotność= 1,00	100 m2	9,31
49	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0838-04-050	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	25,53
1. (2,87+2,4+4,0+1,6+1,94)*2,0-0,55*0,88+0,2*0,88+0,55*0,2*2				25,53
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0840-08-04 0	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej krotność= 1,00	m	11,00
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1118-10-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem, na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	9,31
52	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1029-0501-050	Ścianki ustępowe z płyt HPL, fabrycznie wykończone kompletne z drzwiami- analogia krotność= 1,00	m2	7,40
53	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-07-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków, farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	19,64
1. 9,31+(1,6+4,0+2,87+2,4)*0,95				19,64
54	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150221-0201-02 0	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 1,00	szt	2,00
55	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-02-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	2,00
56	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-01-020	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	5,00
57	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150107-01-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	4,00
58	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-01-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 32 mm krotność= 1,00	szt	2,00

1	2	3	4	5
59	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" krotność= 1,00	kpl	2,00
60	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150107-07-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustępowych, elastyczne metalowe, o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	2,00
61	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm krotność= 1,00	szt	2,00
62	wg nakładów rzeczowych kalk ind.-050	Montarz lustra wklejonego w okładzinę z płytek z dostawą lustra krotność= 1,00	m2	1,00
63	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020515-01-090	Demontaż i ponowny montaż grzejnika co - analogia krotność= 1,00	kpl	1,00
64	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność= 1,00	szt	1,00
65	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-03-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem oraz łączników podtynkowych- kalk. krotność= 1,00	szt	5,00
66	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W1009-03-020	Wykonanie mechaniczne ślepych otworów o głębokości do 8 cm w podłożu ceglany, średnica otworu do 10 mm krotność= 1,00	szt	8,00
67	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080403-06-020	Mocowanie aparatów o masie do 10 kg posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem - podgrzewacze wody 5 l- analogia krotność= 1,00	szt	2,00
68	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080502-09-090	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania krotność= 1,00	kpl	4,00
69	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem krotność= 1,00	szt	4,00