

Przedmiar robót

Dom Kultury Posada Jaćmierska, płytką odbojowa

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Posada Jaćmierska

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Płytką odbojowa

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310803-01-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm krotność= 1,00	m2	1,55
1. 5,15*0,3				1,55
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310401-02-040	Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00	m	137,85
1. 9,7*2+5,15+11,1+11,5+15,9+31,5+1,2+1,6+1,8+2,4+0,6+16,5+1,2+18,0				137,85
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki krotność= 1,00	m3	5,31
1. 132,7*0,2*0,2				5,31
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310403-05-040	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na leżąco krotność= 1,00	m	14,85
1. 5,15+9,7				14,85
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	90,70
1. 15,9+31,5+1,2+1,6+1,8+2,4+0,6+16,5+1,2+18,0				90,70
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-05-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	9,70
1. 9,7				9,70
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-05-050	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m2	10,00

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310107-02-060	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm krotność= 1,00	m3	1,89
1. 21,0*0,6*0,15				1,89
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010314-01-060	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	5,50
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310511-02-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,00	m2	91,77
1. $(5,15+2,7)/2*9,7+(15,9+31,5+1,2+1,6+1,8+2,4+0,6+16,5+18,0)*0,6$				91,77
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310606-03-040	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm krotność= 1,00	m	2,80
12	wg nakładów rzeczowych AW-1-020	Regulacja wylotów rur spustowych do nawierzchni z kostki krotność= 1,00	szt	4,00