

Przedmiar robót

Plac zabaw, roboty remontowe

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 38-530 Zarszyn

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Plac zabaw <i>CPV:</i>				
1	KNR 2-31 0101-01-050	<i>Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV(usunięcie nadmiaru piasku) krotność = 1,00</i>	109,75	m2		
2	KNR 2-31I 0107-02-060	<i>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zagęszczenie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm (tłuczeń 0-31,5, górna warstwa piasek łamany 0-5) krotność = 1,00</i>	13,17	m3		
3	KNR 2-23 0303-05-050	<i>Wykładziny nawierzchni placu zabaw z płyt gumowych SBR 50/50 gr 50 mm krotność = 1,00</i>	109,75	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				