

Przedmiar robót

Dom Kultury Posada Zarszyńska, remont klatki schodowej

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Posada Zarszyńska

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze i malarskie				
1	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność = 1,00	296,29	m2		
2	KNR 4-01 0706-0101-020	Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem.wap.na wap.suchogasz.na miejscach zamur.ceglami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 krotność = 1,00	30,00	szt		
3	KNR 4-01 0711-0101-050	Uzupel.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem.wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-1 pianobet.jedno miej.-1m2 krotność = 1,00	2,00	m2		
4	KNR 2-02U 2015-01-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na stropach tynkowanych o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	71,83	m2		
5	KNR 2-02U 2013-01-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa) krotność = 1,00	225,76	m2		
6	BC-03 0709-01-050	Gruntowanie podłoży budowlanych. Ręcznie przez malowanie krotność = 1,00	296,29	m2		
7	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	47,19	m2		
8	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i biegów klatki schodowej krotność = 1,00	24,64	m2		
9	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	129,22	m2		
10	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej krotność = 1,00	59,02	m2		

1	2	3	4	5	6	7
11	KNR 4-01 1206-02-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami ceramicznymi bez szpachlowania- analogia krotność = 1,00	37,52	m2		
12	KNR 4-01 1209-08-050	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej krotność = 1,00	31,26	m2		
13	KNR 4-01 1212-27-040	Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm krotność = 1,00	12,00	m		
14	KNR 2-02 1612-02-050	Rusztowania ramowe warszawskie, przestrzenne o wysokości do 6 m. krotność = 1,00	19,74	m2		
		Razem:				
2		Wymiana podłogi, Roboty pozostałe				
15	KNR 4-01W 0323-01-020	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników z aglomarmuru wraz z dostawą - kalkulacja krotność = 1,00	3,00	szt		
16	KNR 00-21 4007-0301-050	Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 22 mm krotność = 1,00	29,26	m2		
17	KNR 2-02U 1136-01-050	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	30,23	m2		
18	KNR 2-02 0609-03-050	Izolacje przeciwdźwiękowe na sucho, pod panele. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. - analogia, kalkulacja krotność = 1,00	29,26	m2		
19	KNR 4-01 0211-01-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1,5 cm na ścianach lub podłogach- kalkulacja, analogia krotność = 1,00	0,75	m2		
20	KNR 2-02U 1130-0201-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	0,75	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				